





POZ. 5.1- szt.1

Strop monolityczny nad piwnicą
504x635
gr. 18cm
spód -0,31
1:50



WYKAZ ZBROJENIA

Nr pręta	'Srednica	Liczba	Długość	Długość ogólna [m]				Uwagi
	[mm]	[szt]	[cm]	B500SP f8	B500SP f10	B500SP f12	B500SP f16	
Element: POZ. 5.1 Płyta, zbrojenie dolne								
1	f12	31	610			189,1		
2	f12	28	496			138,88		
3	f12	10	496			49,6		
4	f10	78	76		59,28			z. dystansowe
Długość razem			[m]	0	59,28	377,58	0	
Masa jednostkowa			[kg/m]	0,395	0,617	0,888	1,578	
Masa razem			[kg]	0	36,6	335,3	0	
Masa ogólna			[kg]	372				
Wykonać 1 szt.				1 x 372 = 372 kg				
Element: POZ. 5.1 Płyta, zbrojenie górne								
5	f8	31	659	204,29				
6	f8	28	528	147,84				
7	f8	10	528	52,8				
Długość razem			[m]	404,93	0	0	0	
Masa jednostkowa			[kg/m]	0,395	0,617	0,888	1,578	
Masa razem			[kg]	159,9	0	0	0	
Masa ogólna			[kg]	160				
Wykonać 1 szt.				1 x 160 = 160 kg				

Beton: C25/30 V = 5,76 m3

Stal zbroj.: B500SP G = 532 kg

- Klasa ekspozycji - XC1
- Nominalna grubość otuliny cnom dla zbrojenia dolnego = 25 mm
- Nominalna grubość otuliny cnom dla zbrojenia górnego = 20 mm
- Zastosować podkładki dystansowe zbrojenia co 40cm
- Zbrojenie dystansowe stosować w ilości ok. 3szt/m²

INWESTOR	NADLEŚNICTWO ŻOŁĘDOWO, 86-031 ŻOŁĘDOWO, UL.PARKOWA 4A		
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	PBU PORTAL, 85-090 BYDGOSZCZ, UL.POWST. WLKP. 55/49, TEL. 602-10-76-59, e-mail: pbu.portal@wp.pl		
OBIEKT	BUDYNEK USŁUGOWY (ADMINISTRACYJNY) - SIEDZIBA NADLEŚNICTWA ŻOŁĘDOWO		
LOKALIZACJA	ŻOŁĘDOWO, GMINA OSIELSKO; UL. PARKOWA 4A, działka nr 22274/35		
NAZWA RYSUNKU	SCHEMAT ZBROJENIA STROPU NAD PIWNICĄ	SKALA 1:50 DATA 17.05.22	NR RYS. K 25 FORMAT A3
BRANŻA	PROJEKTANT /SPRAWDZAJĄCY	PODPIS	
KONSTRUKCJA	MGR INŻ. REMIGIUSZ KOCENT UPR.BUD. W SPECJALNOŚCI KONSTRUKCYJNO-BUDOLWANEJ KUP/0032/PWOK/09		
	MGR INŻ. ADAM JAROSZEWICZ UPR.BUD. W SPECJALNOŚCI KONSTRUKCYJNO-BUDOLWANEJ KUP/0115/PWOK/05		
	OPRACOWAŁ MGR INŻ. PAWEŁ NOWAK		