

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 4-01 0353-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		17	szt.	17,000	
				RAZEM	17,000
2	KNR-W 4-01 0353-10 analogia	Demontaż drzwi i ścianki z PCV	m ²		
		1,0*2,0+0,6*1,6	m ²	2,960	
				RAZEM	2,960
3	KNR 4-04 0102-05	Rozebranie murów w budynkach na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
		0,6*0,4*0,28+(0,1*0,34+0,1*0,12+0,3*0,29+0,12*0,3+0,1*0,12*2)*2,1+1,5*0,29*0,2	m ³	0,560	
				RAZEM	0,560
4	KNR-W 2-02 0132-05	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
		3	m	3,000	
				RAZEM	3,000
5	kalkulacja własna	Montaż drzwi wewnętrznych	szt		
		19	szt	19,000	
				RAZEM	19,000
6	kalkulacja własna	Dostawa drzwi	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
7	KNR-W 4-01 0709-05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni 0.26-0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach	szt.		
		20	szt.	20,000	
				RAZEM	20,000
8	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		100	m ²	100,000	
				RAZEM	100,000
9	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitu	m ²		
		1500	m ²	1 500,000	
				RAZEM	1 500,000
10	KNR-W 2-02 1040-05	Ścianki aluminiowe przeciwpożarowe	m ²		
		48,95	m ²	48,950	
				RAZEM	48,950
11	KNR-W 2-02 2003-04 z. sz.5.1. 9929-03	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych EI60	m ²		
		10,3	m ²	10,300	
				RAZEM	10,300
12	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem poz.11	m ²		
			m ²	10,300	
				RAZEM	10,300
13	KNR-W 4-01 1301-04 analogia	Przebudowa balustrad schodowych	m		
		0,8*2+2,2	m	3,800	
				RAZEM	3,800
14	KNR 4-01 1212-04	Jednokrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m ²		
		poz.13*1,1	m ²	4,180	
				RAZEM	4,180
15	KNR-W 4-01 0518-06 z. sz.2.3. 9909-01/3	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa - powierzchnia wykonywanych robót do 10 m2	m ²		
		2,5	m ²	2,500	
				RAZEM	2,500
16	KNR-W 4-01 0518-07 z. sz.2.3. 9909-01/3	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa - powierzchnia wykonywanych robót do 10 m2	m ²		
		poz.15	m ²	2,500	
				RAZEM	2,500

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR-W 4-01 0212-05	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych (wycięcie otworu w płycie dachowej) 0,216	m ³		
			m ³	0,216	
				RAZEM	0,216
18	KNR-W 2-02 1016-06 analogia	Osadzenie klapy oddymiającej	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
19	KNR 2-02 0613-06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho 5,6*0,5	m ²		
			m ²	2,800	
				RAZEM	2,800
20	KNR-W 4-01 0514-02 z. sz.2.3. 9909-01/3	Uzupełnienie pokrycia dachów betonowych dwoma warstwami papy asfaltowej - powierzchnia wykonywanych robót do 10 m2	m ²		
		15	m ²	15,000	
				RAZEM	15,000
21	KNNR 4 0138-01	Zawór hydrantowy o śr. nominalnej 25 mm montowany na ścianie (wymiana)	szt.		
		7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
22	KNNR 4 0142-01	Szafki hydrantowe naścienne (wymiana hydrantów z szafkami)	kpl.		
		7	kpl.	7,000	
				RAZEM	7,000