

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją powykonawczą	m		
d.1	0119-03	726	m	726.000	
				RAZEM	726.000
2	KNR 2-01	Ścinanie drzew piłą mechaniczną	szt.		
d.1	0103-07	13	szt.	13.000	
				RAZEM	13.000
3	KNR 2-01	Mechaniczne karczowanie pni wraz z zaprawą dołów	szt.		
d.1	0105-07	13	szt.	13.000	
				RAZEM	13.000
2	45233222-1	roboty budowlane w zakresie nawierzchni jezdni			
4	KNNR 6	Mechaniczne ścięcie poboczy	m ²		
d.2	0103-01	poz.1*2	m ²	1452.000	
				RAZEM	1452.000
5	KNR 4-01	Mechaniczne załadowanie urobku i wywiezienie poza teren budowy	m ³		
d.2	0108-18	poz.4*0.1	m ³	145.200	
				RAZEM	145.200
6	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni I pobocza	m ²		
d.2	0103-01	poz.1*4.5+18+12	m ²	3297.000	
				RAZEM	3297.000
7	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m ²		
d.2	0113-06	Krotność = 0.4667 poz.6	m ²	3297.000	
				RAZEM	3297.000
8	KNNR 6	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²		
d.2	1005-07	poz.9	m ²	2280.600	
				RAZEM	2280.600
9	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m ²		
d.2	0308-01	Krotność = 0.75 poz.1*3.1+18+12	m ²	2280.600	
				RAZEM	2280.600
10	KNNR 6	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²		
d.2	1005-07	poz.11	m ²	2208.000	
				RAZEM	2208.000
11	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna)	m ²		
d.2	0309-01	poz.1*3+18+12	m ²	2208.000	
				RAZEM	2208.000
12	KNNR 6	Umocnione poboczce z kruszyw łamanych - dosypanie kruszywa 0/16 śr. grub. 10 cm	m ²		
d.2	0113-06	Krotność = 0.6 (poz.1*2-8*5.5)*0.75	m ²	1056.000	
				RAZEM	1056.000
3	45233222-1	Zjazdy			
13	KNNR 6	Koryta wykonywane ręcznie gł. 10 cm w gruncie kat. I-II na całej szerokości zjazdów	m ²		
d.3	0101-01	23.8+9.8+16.3+10+7.4+12.7+9.7+10.7+8*3.5*0.5	m ²	114.400	
				RAZEM	114.400
14	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. V-VI pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		
d.3	0103-02	poz.13	m ²	114.400	
				RAZEM	114.400
15	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m ²		
d.3	0113-06	poz.13	m ²	114.400	
				RAZEM	114.400
4		Oznakowanie drogi			
16	KNNR 6	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2	szt.		
d.4	0702-04	6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
17	KNNR 6	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.		
d.4	0702-01	3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000