

## VÝKAZ VÝMĚR

1.	Odstranění povrchu stávajícího chodníku (litý asfalt) včetně naložení a odvoz k recyklaci – (3km) ( 170*0,04 )	6,8 m <sup>3</sup>
2.	Odstranění povrchu zpevněné plochy (litý asfalt) včetně naložení a odvoz k recyklaci – (3km) ( 5*4,5*0,04 )	0,9 m <sup>3</sup>
3.	Vybourání stáv. betonových zahradních obrubníků š. 5cm, včetně bet. lože, včetně naložení a odvoz k recyklaci – (3km)	41 m
4.	Vybourání stáv. betonové opěrné zídky š. 30cm, výšky 50cm včetně naložení a odvoz k recyklaci – (3km) ( 44,2 )	6,7 m <sup>3</sup>
5.	Vybourání základů betonové opěrné zídky š. 30cm, hloubky 30cm včetně naložení a odvoz k recyklaci – (3km) ( 44,2 )	4,0 m <sup>3</sup>
6.	Vybourání stáv. řádku kamenné kostky 15/15, včetně bet. lože, očistění, uložení na místě ( 3,7+3+5,3+3,2 )	15,2 m
7.	Vybourání stáv. kamenné obruby u zpevněné plochy 15/25, včetně bet. lože včetně očistění, naložení a odvoz – (3km) ( 4,5+4,5 )	9 m
8.	Odstranění stávajících podkladních vrstev chodníku, odkop podkl. vrstev včetně naložení a odvoz na skládku (3km) ( 170*0,4 )	68 m <sup>3</sup>
9.	Odstranění stávajících podkladních vrstev zpevněné plochy, odkop podkl. vrstev včetně naložení a odvoz na skládku (3km) ( 5*4,5*0,3 )	6,8 m <sup>3</sup>
10.	Zařezání asfaltu, v místech uložení k. krajníků s k. kostkou ( 8+3,5+6,8+1,5 )	19,8 m
11.	Odfrézování pařezů o průměru 30cm	15 ks
12.	Svahování a rekultivace ostrůvku ( 34*7 )	238 m <sup>2</sup>
13.	Osazení nových betonových zahradních obrubníků 5/20, včetně řezání do bet. lože tl. 15cm, nákup a dovoz	41,5 m
14.	Osazení kamenných krajníků 13/20, nákup + dovoz + 1ř. kamenné kostky 15/15 vyzískaného na místě (100m) do bet. lože tl. 15cm ( 6,8+3,2+3+3,2+30+3,2+3+3,2+0,3 )	55,9 m
15.	Vrstva štěrkodrti fr. 0-32, tl. 150mm ( 3,4*42 )	142,8 m <sup>2</sup>

**Stavba : Rekonstrukce chodníku ul. Dukelská, pod kostelem Panny Marie Utěšitelky – II.etapa**

16.	Vrstva šterkodrti fr. 0-32, tl. 150mm ( 3,0*42 )	126,0 m <sup>2</sup>
17.	Položení kamenné kostky 10/10 do kamenné drti fr. 4-8 v tl. 40mm, nákup + dovoz ( 7,1+41,2*2,8 )	122,5 m <sup>2</sup>
18.	Položení bet. dlažby 20/20 s plastickým povrchem s výstupky, barva přírodní (umělá vodící linie) do kamenné drti fr. 4-8 v tl. 40mm, nákup + dovoz ( 11,5*0,4 )	4,6 m <sup>2</sup>
19.	Položení bet. dlažby 20/20 hladká, barva bílá (olemování var. pásu) do kamenné drti fr. 4-8 v tl. 40mm, nákup + dovoz ( 0,2*3,4 )	0,7 m <sup>2</sup>
20.	Položení bet. dlažby 20/20 s reliéfním povrchem, barva šedá (varovný pás) do kamenné drti fr. 4-8 v tl. 40mm, nákup + dovoz ( 0,4*3,7 )	1,5 m <sup>2</sup>
21.	Předláždění navazující plochy, kostka 10/10 ( 8,5*1,2 )	10,2 m <sup>2</sup>
22.	Očištění stávajících pískovcových obrub	23 m
23.	Mechanické očištění povrchu z kamenné kostky 10/10 od vegetace	74 m <sup>2</sup>
24.	Zásyp zeminou, odstraněné zpevněné plochy, Přesun přebytečné zeminy z ostrůvku ( 4,5*5*0,3 )	6,8 m <sup>3</sup>
25.	Zásyp ornici v tl. 10cm + ohumusování a osetí travním semenem, nákup+dovoz ( 4,5*5+41,2*0,5+34*7 )	281,1 m <sup>2</sup>