

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m ²		
		22.602+337.077	m ²	359.679	
				RAZEM	359.679
2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachłowania nierówności	m ²		
		PIWNICA < Wszystkie elementy związane z wyrównaniem nierówności oraz szpachlowaniem wykonać z mas renowacyjnych na bazie krzemianów >			
		SUFIT			
		33*2.85	m ²	94.050	
		28*2.85	m ²	79.800	
		12.8*2.85	m ²	36.480	
		7.24*12.8	m ²	92.672	
		6.37*2.45	m ²	15.607	
		3.4*2.9	m ²	9.860	
		13.5*1.87	m ²	25.245	
		4.5*2.5	m ²	11.250	
		A (suma częściowa)			
		ŚCIANY	m ²	364.964	
		13.5*0.65*2	m ²	17.550	
		4.5*0.65*2	m ²	5.850	
		2.5*0.65*2	m ²	3.250	
		6.37*0.85*2	m ²	10.829	
		2.45*0.85*2	m ²	4.165	
		3.3*0.65*2	m ²	4.290	
		2.9*0.65*2	m ²	3.770	
		7.24*3*2	m ²	43.440	
		12.8*3*2	m ²	76.800	
		28*2.3*2	m ²	128.800	
		12.8*2.3*2	m ²	58.880	
		33*2.9*2	m ²	191.400	
		-(2.15*1.18*14+0.9*2.1*13)*0.6 <drzwi>	m ²	-36.053	
		B (suma częściowa)			
		LAMPIERA	m ²	512.971	
		13.5*1.5*2	m ²	40.500	
		4.5*1.5*2	m ²	13.500	
		2.5*1.5*2	m ²	7.500	
		6.37*1.85*2	m ²	23.569	
		2.45*1.85*2	m ²	9.065	
		3.3*1.5*2	m ²	9.900	
		2.9*1.5*2	m ²	8.700	
		-(2.15*1.18*14+0.9*2.1*13)*1.5 <drzwi>	m ²	-90.132	
		C (suma częściowa)			
		PARTER	m ²	22.602	
		SUFIT			
		28*3.32	m ²	92.960	
		10.04*2.96	m ²	29.718	
		3.95*2.45	m ²	9.678	
		D (suma częściowa)			
		ŚCIANY	m ²	132.356	
		28*2.07*2	m ²	115.920	
		10.04*1.44*2	m ²	28.915	
		2.96*1.44*2	m ²	8.525	
		3.95*3.77	m ²	14.892	
		2.45*3.77	m ²	9.237	
		-(2.32*1.21*11+0.9*2.1*4)*0.6 <drzwi>	m ²	-23.064	
		E (suma częściowa)			
		LAMPERIA	m ²	154.425	
		28*1.75*2	m ²	98.000	
		10.04*2.35*2	m ²	47.188	
		2.96*2.35*2	m ²	13.912	
		-(2.32*1.21*11+0.9*2.1*4)*1.5 <drzwi>	m ²	-57.659	
		F (suma częściowa)			
			m ²	101.441	

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		KLATKA SCHODOWA			
		SUFIT			
		7.2*2.41	m ²	17.352	
		6.4*2	m ²	12.800	
		16.6*4.46*2	m ²	148.072	
		4.5*7.5	m ²	33.750	
		G (suma częściowa)			
			m ²	211.974	
		ŚCIANY			
		7.2*1.84*2	m ²	26.496	
		6.4*1.84*2	m ²	23.552	
		16.6*1.84*2	m ²	61.088	
		4.46*1.84*2	m ²	16.413	
		H (suma częściowa)			
			m ²	127.549	
		LAMPAERIA			
		7.2*1.76*2	m ²	25.344	
		6.4*1.76*2	m ²	22.528	
		16.6*1.76*2	m ²	58.432	
		4.46*1.76*2	m ²	15.699	
		I (suma częściowa)			
			m ²	122.003	
		I PIĘTRO			
		SUFIT			
		22.4*3	m ²	67.200	
		J (suma częściowa)			
			m ²	67.200	
		ŚCIANY			
		22.4*2.06*2	m ²	92.288	
		3*2.66	m ²	7.980	
		-(1.95*2.25+1.22*2.2*4)*0.6 <drzwi>	m ²	-9.074	
		K (suma częściowa)			
			m ²	91.194	
		LAMPERIA			
		22.4*1.75*2	m ²	78.400	
		3*1.75	m ²	5.250	
		-(1.95*2.25+1.22*2.2*4)*1.5 <drzwi>	m ²	-22.685	
		L (suma częściowa)			
			m ²	60.965	
		II PIĘTRO			
		SUFIT			
		23.1*3	m ²	69.300	
		M (suma częściowa)			
			m ²	69.300	
		ŚCIANY			
		23.1*2.05*2	m ²	94.710	
		-(1.22*2.2*7)*0.6	m ²	-11.273	
		N (suma częściowa)			
			m ²	83.437	
		LAMPERIA			
		23.1*1.75*2	m ²	80.850	
		-(1.22*2.2*7)*1.5	m ²	-28.182	
		O (suma częściowa)			
			m ²	52.668	
				RAZEM	2175.049
3	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
		581.098	m ²	581.098	
				RAZEM	581.098
4	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
		793.682	m ²	793.682	
				RAZEM	793.682

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 793.682	m ² m ²	 793.682	
				RAZEM	793.682
6	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 581.098	m ² m ²	 581.098	
				RAZEM	581.098
7	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów PIWNICA < Malatury wykonać w technologii farb krzemianowych> 364.964 A (suma częściowa) PARTER, I P, II P, 132.356+211.974+167.468+69.30 B (suma częściowa)	m ² m ² m ² m ²	 364.964 364.964 581.098 581.098	
				RAZEM	946.062
8	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian PIWNICA < Malatury wykonać w technologii farb krzemianowych> 512.971 22.602 <lamperia> A (suma częściowa) PARTER, I P, II P, KLATKA SCH. 154.425+127.549+91.194+83.437 101.441+122.003+60.965+52.668 <lamperia> B (suma częściowa)	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 512.971 22.602 535.573 456.605 337.077 793.682	
				RAZEM	1329.255
9	KNR-W 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych 25.38*1.22 25.38*0.35 50 <kraty>	m ² m ² m ² m ²	 30.964 8.883 50.000	
				RAZEM	89.847
10	KNR-W 4-01 0903-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych 25	szt. szt.	 25.000	
				RAZEM	25.000
11	KNR-W 4-01 0919-20	Wymiana klamek z sztyldami 12	szt. szt.	 12.000	
				RAZEM	12.000
12	KNR-W 4-01 0919-24	Wymiana zamków wpuszczanych zwykłych 10	szt. szt.	 10.000	
				RAZEM	10.000
13	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m ² PIWNICA 2.15*1.18*14*2 0.9*2.05*13*2	m ² m ² m ²	 71.036 47.970	

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		PARTER 2.3*1.2*11*2 0.9*2.1*4*2 2.6*3.1*2 <witryna> 3.38*1.7*2 I p. 1.55*2.25*2 1.22*2.2*4*2 II p. 1.22*2.2*7*2	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	60.720 15.120 16.120 11.492 6.975 21.472 37.576	
14	KNR-W 4-01 1209-14	Jednokrotne malowanie farbą olejną brudników drzwiowych - pasy o szer.do 20 cm 54*2*2	m m	RAZEM 216.000	288.481
15	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o śr.do 50 mm 100	m m	RAZEM 100.000	216.000
16	KNR 4-01 1212-40	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur kanalizacyjnych żeliwnych 30	m m	RAZEM 30.000	100.000
17	KNR 4-01 1212-23	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych 25	m m	RAZEM 25.000	30.000
18	KNR-W 4-01 0819-05 analogia	Rozebranie posadzek ceramicznych 3*3.5	m ² m ²	RAZEM 10.500	25.000
19	KNR AT-23 0206-03	Okladziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm 3*3.5	m ² m ²	RAZEM 10.500	10.500
20	KNR 5-08 0705-08	Przykręcanie do gotowych otworów korytek 'U575' szerokości 200 mm 100	m m	RAZEM 100.000	100.000
21	KNR 5-08 0705-09 analogia	Przykręcanie pokryw do korytek 'U575' szerokości 200 mm 100	m m	RAZEM 100.000	100.000
22	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 946	m ² m ²	RAZEM 946.000	100.000
23	KNR 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych 946	m ² m ²	RAZEM 946.000	946.000
24	KNR-W 4-01 1215-05	Mycie po robotach malarskich okien innych niż zespolone 40	m ² m ²	RAZEM 40.000	946.000

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	40.000
25	KNR 2-02 1611-03	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 8 m	kol.		
		2	kol.	2.000	
				RAZEM	2.000
26	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:3,6,7)			
27	kalk. własna	utylicacja gruzu	m ³		
		4	m ³	4.000	
				RAZEM	4.000