

POZNÁMKY

PRÍRUBOVÉ SPOJE VZT POTRUBIA UTESNIŤ A VODIVO PREPOJIŤ PRE ODVOD STATickej ELEKTRINY.
VZT POTRUBNÉ ROZVODY NA STRECHE BUDOVY VYHOTOVIŤ Z POZINKOVANÉHO PLECHU.
VŠETKY POTRUBNÉ ČASTI VZT POTRUBIA OPATRIŤ IZOLAČNÝM KONŠTRUKCIE.
DO OBSADZIEK NEŠKVRNÝ MEDENÉ TESNY A TAKTIEŽ OVLÁDACÍ PRVOK PREDPÍSANÉHO MNOŽSTVA VZDUCHU
PRIESTOR VZT, ZTI A I.K. NEŠKVRNÝ AŽ PO UZAVRETÍ A KOORDINÁCII NA STAVBE.
PRED VYROBOU A MONTÁŽOU VZT POTRUBIA PREVERIŤ SITUÁCIU NA STAVBE.
ZABEZPEČIŤ SERVISNÝ PRÍSTUP K VZT ZARIADENIAM, KLAPKÁM, ZDROJOM.
VŠETKY ROZMERY VYPLÝVAJÚCE Z PD PRED VÝROBOU A ZAPOČATÍM PRÁC PREMERAŤ NA STAVBE.
ROZDIELY ZISTENÉ NA STAVBE OPROTI PD JE NUTNÉ V TECHNICKOM RIEŠENÍ ODSÚHLASIŤ S PROJEKTANTOM
A TIEŽ PO ODSÚHLASENÍ PROJEKTANTOM STAVBY.
VŠETKY STAVEBNÉ ÚPRAVY A ZÁSAHY DO NOSNÝCH KONŠTRUKCIÍ ZREALIZOVAŤ
VZDUCHOTECHNICKÉ POTRUBIE ROZMIESTNIŤ TAK, ABY NEBOLO V KOLÍZII S INÝMI ROZVODMI.
VZDUCHOTECHNICKÉ SYSTÉMY PO MONTÁŽI PREVIESŤ.

LEGENDA VZDUCHOTECHNIKY

	SPIRÁLOVÉ POTRUBIE Ø100 – Ø800 mm
	MNOŽSTVO VZDUCHU – ODVOD
	MNOŽSTVO VZDUCHU – PRÍVOD
AC	KLIMATIZAČNÁ JEDNOTKA
VZT	VZDUCHOTECHNICKÁ JEDNOTKA
ŤNP	ŤAHAČ NÁTLAKU DO POTRUBIA
KM	KRYTKA MREŽKA
T1	IZOLÁCIA TEPELNÁ S OPLECHOVANÍM
T1mm	IZOLÁCIA TEPELNÁ S OPLECHOVANÍM
T1eo	POŽIADAVKA TEPLOTA PRIESTORU V ZIME
	POŽIADAVKA TEPLOTA PRIESTORU V LETE
VK	MIESTNE ODSÁVANIE VZDUCHU
OaK	MIESTNE ODSÁVANIE VZDUCHU
KO	HYGIENICKÉ TEPELNÝCH STRÁT VZDUCHOTECHNIKOU
PZ	HRADENÉ TEPELNÝCH ZISKOV KLIMATIZÁCIOU
RSK	PROTIDÁŽDOVÁ ZÁLUZIA
DS	SEPTÁ KLAPKA
V	DESTRATIFIKÁTOR
HI	KEMLÁTOR
SH	SPOJKA HRANATÁ
SK	SPOJKA OHYBNÁ
NP	NÁD PODLAHOU
PO	POD STROPOM
MP	MIESTNE PRÍSTROJOM

LEGENDA MIESTNOSTÍ

Č.M.	ÚČEL MIESTNOSTI	PLOCHA m2
	SPOLOČNÉ PRIESTORY	1331,40
01.01	SKLAD 1	55,00
01.02	MANIPULAČNÝ PRIESTOR	85,00
01.03	MANIPULAČNÝ PRIESTOR	15,60
01.04	ZÁKLADNÉ	10,60
01.05	EXTERÉROVÉ SCHODISKO	03,00
01.06	EXTERÉROVÉ SCHODISKO	03,30
01.07	EXTERÉROVÉ SCHODISKO	13,40
01.08	VÝŤAH	03,50
01.09	SCHODISKO	10,60
01.10	UPRATOVAČKA	14,00
01.11	WC	38,40
01.12	KOTOLŇA	66,30
01.13	ZÁSOBENIE, CHODBA	122,90
01.14	SKLAD 2	
01.15	MAKETÁRŇA	
01.16	VÝROBNÝ PRIESTOR	

ZMENA PROJEKTU

OZN.	POPIS	DÁTUM
A		
B		
C		
D		
E		

±0,000=533,30

SO 101.06 VZDUCHOTECHNIKA

GEN. PROJ.:	MIKO – projekčná kancelária, Poprad	STUPEŇ:	PROJEKT
VED.PROJEKTANT:	ING. T. MITURA	DÁTUM:	01.2022
ZODP.PROJEKTANT:	ING. F. KALASZ	ZÁK. ČÍSLO:	22/01
INVESTOR:	GAS Familia, s.r.o. ST.ĽUBOVŇA	OBJEDNÁVATEĽ:	GAS Familia, s.r.o. ST.ĽUBOVŇA

STAVBA:
ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI A ZVÝŠENIE EFEKTÍVNOSTI VO VÝROBE OVOCNÝCH PRODUKTOV
Prešovská 8, STARÁ ĽUBOVŇA

MIESTO STAVBY:
SO 101 OBJEKT SKLADU VÝROBKOV

OBJEKT:
OBSAH: PODORYS 1.NP (±0,000)

MIERKA: 1:75 | K.V. 101

KENNEK PRO
PROJEKČNÉ STREDISKO
Štúrova 73, 059 21 SVIT
www.kennekpro.sk