








Číslo rev.	Dátum	Opis revízie	Revíziu vyvolal	Vypracoval																							
03																											
02																											
01	20.05.2022	Úpravy, zmeny a doplnenia dokumentácie pre účely realizácie diela II. a III. Etapy																									
Názov stavby		KOŠICKÁ FUTBALOVÁ ARÉNA																									
Miesto stavby		KOŠICE IV, KOŠICE - JUH Kat územie: Južné mesto, ul. Pri Prachárni																									
Stavebník		Košícká futbalová aréna a.s., Tr. SNP 48/A 040 11 KOŠICE																									
Generálny dodávateľ																											
Objednávateľ dokumentácie		Košícká futbalová aréna a.s., Tr. SNP 48/A 040 11 KOŠICE																									
Projektový manažér	ING. ERIK HRNČIAR	Podpis: 	Generálny projektant  HESCON ARCHITEKTONICKO INŽINIERSKA KANCELÁRIA HESCON s.r.o. NÁMESTIE SV. ANNY 20C/7269 911 01 TRENČÍN Tel.č.: +421 (0)32 6513 700 WEB: www.hescon.sk																								
HI. inžinier projektu	ING. ERIK HRNČIAR	Podpis: 	Autor projektu: ING. ARCH. CSABA AMBRUS  adif Adif s.r.o. KLARISSKÁ 12 811 01 BRATISLAVA Tel.č.: +421 (0)905 296 351 WEB: www.adif.sk																								
Vypracoval	JÁN ŠTELBAŠKÝ	Podpis: 	Projektant časti																								
Kontroloval	ING. RÓBERT SOKOL	Podpis: 	Označenie paré																								
Zodp. projektant	ING. ERIK HRNČIAR	Podpis: 																									
Stupeň	DOKUMENTÁCIA PRE REALIZÁCIU STAVBY		Autorizačná pečiatka generálneho projektanta:																								
Časť PD	D1. DOKUMENTÁCIA STAVEBNÝCH OBJEKTOV A INŽINIERSKÝCH SIETÍ		Autorizačná pečiatka spracovateľa časti:																								
Objekt	SO 10.1 FUTBALOVÝ ŠTADIÓN I. až III. ETAPA																										
Profesia	100_ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÉ RIEŠENIE																										
Názov	TABUĽKA SKLADIEB KONŠTRUKCIÍ		Mierka -	Formát 6xA4																							
Dátum 12/2018																											
Kód dokumentu																											
Číslo projektu / zákazky		Stavba	Stupeň	Časť PD																							
Objekt		Profesia	Číslo výkresu	Revízia																							
2	0	1	8	0	1	2	K	F	A	-	D	R	S	D	1	1	0	1	1	0	0	0	0	5	0	0	1

SO 10.1_FUTBALOVÝ ŠTADIÓN I. až III. ETAPA



NÁMESTIE SV. ANNY 20C/7269
911 01 TRENCÍN
Tel.č.: +421 (0)32 6513 700
WEB: www.hescon.sk

Projekt: Košická futbalová aréna
Stupeň: Projekt pre realizáciu stavby
Objekt: SO 10.1_FUTBALOVÝ ŠTADIÓN I. až III. ETAPA
Dátum: 12/14/2018
Revízia: 02 - 20.5.2022 - Úpravy, zmeny a doplnenia dokumentácie pre účely realizácie diela II. a III. Etapy

Skladba	Poradie vrstiev	Poznámka	Revízia
SKLADBY STIEN - VSTAVKY			
S1-V - OBVODOVÁ STENA	Vnútorná vápennocementová omietka hr. 10 mm	Vid' výkres 2018012_KFA_DRS_D1_10.1_100_6 001_00 - Rezy_A-A,B-B, 2018012_KFA_DRS_D1_10.1_100_6 002_00 - Rez_C-C	00
	Pórobetónové tvárnice hr. 200 mm		
	Lepiaca malta hr. cca 5 mm		
	Tepelná izolácia - minerálna vlna hr. 60 mm		
	Lepiaca malta hr. cca 5 mm		
	Vonkajšia omietka - silikátová		
S2-V - KAPOTOVANIA STĽPOV, NOSNÍKOV	Tepelná izolácia - minerálna vlna hr. 50 mm	Vid' výkres 2018012_KFA_DRS_D1_10.1_100_6 001_00 - Rezy_A-A,B-B, 2018012_KFA_DRS_D1_10.1_100_6 002_00 - Rez_C-C	00
	Parozábrana		
	2x sadrokartónová doska hr. 12,5 mm		
	Malta - difúzna (v hygien. miestnosti: keramický obklad do v = 2000 mm)		
S3-V - PRIEČKA HR. 100, 125, 150 mm	Malta - difúzna (v hygien. miestnosti: keramický obklad do v = 2000 mm)	Vid' výkres 2018012_KFA_DRS_D1_10.1_100_6 001_00 - Rezy_A-A,B-B, 2018012_KFA_DRS_D1_10.1_100_6 002_00 - Rez_C-C	00
	2x sadrokartónová doska hr. 12,5 mm		
	Tepelná izolácia - minerálna vlna hr. 50, 75, 100 mm		
	2x sadrokartónová doska hr. 12,5 mm		
	Malta - difúzna (v hygien. miestnosti: keramický obklad do v = 2000 mm)		
	* Pri mokrom prevedení (HG priest.) pod dlažbou aplikovať hydroizol. membránu prevedení zelený impregnovaný sadrokartón ružový impregnovaný sadrokartón RF - podľa projektovej dokumentácie PO.		
S4-V - PREDSTENA ZO STRANY MUROVANEJ STENY	Pórobetónové tvárnice hr. 200 mm	Vid' výkres 2018012_KFA_DRS_D1_10.1_100_6 001_00 - Rezy_A-A,B-B, 2018012_KFA_DRS_D1_10.1_100_6 002_00 - Rez_C-C	00
	Tepelná izolácia - minerálna vlna hr. 100 mm		
	2x sadrokartónová doska hr. 12,5 mm		
	Malta - difúzna (v hygien. miestnosti: keramický obklad do v = 2000 mm)		
	* Pri mokrom prevedení (HG priest.) pod dlažbou aplikovať hydroizol. membránu prevedení zelený impregnovaný sadrokartón ružový impregnovaný sadrokartón RF - podľa projektovej dokumentácie PO.		
S5-V - SANITÁRNE DELIACE STENY WC	DTD Dosky laminované hr. 30 mm FARBA SIVÁ	Vid' výkres 2018012_KFA_DRS_D1_10.1_100_6 001_00 - Rezy_A-A,B-B, 2018012_KFA_DRS_D1_10.1_100_6 002_00 - Rez_C-C	00

POZNÁMKY:

Zhotoviteľ je povinný pred objednaním konštrukcií prekontrolovať skutočné rozmery na stavbe a mať odsúhlasené navrhované riešenie od investora.

SO 10.1_FUTBALOVÝ ŠTADIÓN I. až III. ETAPA



NÁMESTIE SV. ANNY 20C/7269
911 01 TREŇČÍN
Tel.č.: 4421 0132 6513 700
WEB: www.hescon.sk

Projekt: Košická futbalová aréna
Stupeň: Projekt pre realizáciu stavby
Objekt: SO 10.1_FUTBALOVÝ ŠTADIÓN I. až III. ETAPA
Datum: 12/14/2018
Revízia: 02 - 20.5.2022 - Úpravy, zmeny a doplnenia dokumentácie pre účely realizácie diela II. a III. Etapy

Skladba	Poradie vrstiev	Poznámka	Revízia
SKLADBY PODLAHY A STRECHY - VSTAVKY			
P1-V - PODLAHA VSTAVKY	Povrchová úprava vid'. Legenda miestností	Vid' výkres 2018012_KFA_DRS_D1_10.1_100_6 001_00 - Rezy_A-A,B-B, 2018012_KFA_DRS_D1_10.1_100_6 002_00 - Rez_C-C	00
	Tekutá hydroizolačná fólia pri mokr. prev.		
	Výstužný poter hr. 70 - 85 mm (vid'. povrchová úprava)		
	Tepelná izolácia podlahová - EPS hr. 90 mm		
	Hydroizolácia - asfaltové pásy s vložkou z hliníkovej fólie		
	Základová doska podla statiky hr. 250 mm		
	Podkladný betón hr. 50 mm		
	Zhutnené štrkové lôžko hr. 150 mm		
ST1-V - STRECHA VSTAVKY	Strešná fólia	Vid' výkres 2018012_KFA_DRS_D1_10.1_100_6 001_00 - Rezy_A-A,B-B, 2018012_KFA_DRS_D1_10.1_100_6 002_00 - Rez_C-C	00
	Geotextília 200 g/m ²		
	Tepelná izolácia - minerálna vlna hr. 50 mm		
	Tepelná izolácia hr. 100 mm		
	Parozábrana		
	Oceľový trapezový plech - podľa statiky		
	Oceľová nosná konštrukcia		
	Krycia PE fólia hr. 0,25 mm		
	Kazetový podhľad/zošikmenia SDK + maľba		

POZNÁMKY:

Zhotoviteľ je povinný pred objednaním konštrukcií prekontrolovať skutočné rozmery na stavbe a mať odsúhlasené navrhované riešenie od investora.

SO 10.1_FUTBALOVÝ ŠTADIÓN I. až III. ETAPA



NÁMESTIE SV. ANNY 20C/7269
911 01 TREŇČÍN
Tel.č.: 4421 (0)32 6513 700
WEB: www.hescon.sk

Projekt: Košická futbalová aréna
Stupeň: Projekt pre realizáciu stavby
Objekt: SO 10.1_FUTBALOVÝ ŠTADIÓN I. až III. ETAPA
Datum: 12/14/2018
Revízia: 02 - 20.5.2022 - Úpravy, zmeny a doplnenia dokumentácie pre účely realizácie diela II. a III. Etapy

Skladba	Poradie vrstiev	Poznámka	Revízia
SKLADBY STRECH			
ST1 - PLOCHÁ STRECHA NAD HLAVNOU BUDOVOU	Fóliová hydroizolácia, UV odolná	Vid' výkres 2018012_KFA_DRS_D1_10.1_100_6 001_00 až 2018012_KFA_DRS_D1_10.1_100_6 006	00
	Geotextília 200 g/m ²		
	Tepelná izolácia - kombinovaná Strešné spádové klíny min. 175 - 340 mm Strešná minerálna vlna - 2× 100 mm		
	Účinná parozábrana - asfaltová lepenka		
	Železobetónový strop hr. 250 m		
	** Pri strešných chodníkoch uložiť protišmykový strešný koberec		
ST2 - NEPRIESVITNÁ OK-STRECHA NAD TRIBÚNOU	Plná krytina	Vid' výkres 2018012_KFA_DRS_D1_10.1_100_6 001_00 až 2018012_KFA_DRS_D1_10.1_100_6 006	00
	Nosná oceľová konštrukcia strechy ponad tribúny		
ST3 - PRIESVITNÁ OK-STRECHA NAD TRIBÚNOU	Priesvitná krytina UV stála	Vid' výkres 2018012_KFA_DRS_D1_10.1_100_6 001_00 až 2018012_KFA_DRS_D1_10.1_100_6 006	00
	Nosná oceľová konštrukcia strechy ponad tribúny		
ST4 - STRECHA VÝŤAHOVÉ ŠACHTY	Fóliová hydroizolácia, UV odolná	Vid' výkres 2018012_KFA_DRS_D1_10.1_100_6 001_00 až 2018012_KFA_DRS_D1_10.1_100_6 006	00
	Geotextília 200 g/m ²		
	Tepelná izolácia - kombinovaná Strešné spádové klíny min. 40 - 80 mm Strešná minerálna vlna - 1× 100 mm		
	Účinná parozábrana - asfaltová lepenka		
	Železobetónový strop hr. 200 m		
	* Z vnútornej strany výťahovej šachty ponechať železobetón bez omietky a maľby		
ST5 - STRECHA NAD VYSTÚPENÝM PODLAŽÍM	Fóliová hydroizolácia, UV odolná	Vid' výkres 2018012_KFA_DRS_D1_10.1_100_6 001_00 až 2018012_KFA_DRS_D1_10.1_100_6 006	00
	Geotextília 200 g/m ²		
	Tepelná izolácia - kombinovaná Strešné spádové klíny min. 50 - 110 mm Strešná minerálna vlna - 150 + 150 mm		
	Účinná parozábrana - asfaltová lepenka		
	Železobetónový strop hr. 150 m		
	Interiérová vápenocementová omietka hr. 15 mm		
ST6 - OPLECHOVANIE HRÁŇ - KLAMPIARSKÉ VÝROBKÝ	alt.1 - Plastoplechové pásy s hydroizolačnými tesneniami	Vid' výkres 2018012_KFA_DRS_D1_10.1_100_6 001_00 až 2018012_KFA_DRS_D1_10.1_100_6 006	00
	alt.2 - Tvarovaný hliníkový profilovaný plech		
	Podkladové nosné profily pre kotvenie klampiarskych výrobkov		

POZNÁMKY:

Zhotoviteľ je povinný pred objednaním konštrukcií prekontrolovať skutočné rozmery na stavbe a mať odsúhlasené navrhované riešenie od investora.