



JUŽNÝ POHĽAD



ZÁPADNÝ POHĽAD



LEGENDA MATERIÁLOV

A	FASÁDNA SILIKÁTOVA OMIETKA FARBA BIELA
B	DREVENÝ SMREKOVÝ OBKLAD S OCHRANÝM NÁTEROM
C	PVC FÓLIA - FARBA SIVÁ
D	VÝPLNE OTVOROV - PLASTOVÉ OKNÁ A DVERE, FARBA SVETLO-SIVÁ
E	PRVKY OPLECHOVANIA ATIKY, FARBA SIVÁ
F	OCEĽOVÝ REBRÍK, FARBA SIVÁ
G	ODKVAPOVÝ SYSTÉM ŽĽABOV A ZVODOV, FARBA SIVÁ
H	KAMENNÝ OBKLAD



POZNÁMKA:

- ZHOTOVITEĽ JE POVINNÝ V PRÍPADO ZISTENÝCH CHÝB V PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCII NEODKLADNE INFORMOVAŤ PROJEKTANTA!
- VÝKRESOVÁ DOKUMENTÁCIA PODLIEHA V PLNEJ MIERE AUTORSKÉMU ZÁKONU, ZMENY SÚ MOŽNÉ LEN SO SÚHLASOM AUTORA!
- PROJEKTANT NENESIE ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA ZMENY USKUTOČNENÉ BEZ JEHO PÍSMENNÉHO SÚHLASU !!!
- ROZHODUJÚCE ROZMERY A VZDIALENOSTI VŠETKÝCH STAVEBNÝCH PRVKOV JE NUTNÉ DOMERAŤ NA STAVBE !
- FINÁLNE POVRCHOVÉ ÚPRAVY URČÍ AUTOR PROJEKTU PRE ZAČIATKOM REALIZÁCIA
- OPLECHOVANIE ATIKY Z POPLASTOVANÝHO HLINIKOVÉHO PLECHU S VYLOŽENÍM MÍN. 50mm OD ZVISLEJ ROVINY STENY
- KONTAKTNÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM ZHOTOVÍŤ PODĽA ZÁSAD ETICS VRÁTANE DETAÍLOV
- TECHNICKÉ VYBAVENIE OBJEKTU A INŽINIERSKÉ SIEŤE , ICH STAVEBNOTECHNICKÉ RIEŠENIE KONFRONTOVAŤ S PROFESIAMÍ !

±0,000 = 525,82 m.n.m , ±0,000 = výšková úroveň podlahy I.NP - skutočný a navrhovaný stav

GEN. PROJEKTANT:	RG ATELIÉR, s.r.o., Námestie sv. Mikuláša 26, 064 01 Stará Ľubovňa	· Architektúra · Projektovanie stavieb a interiérov · Inžinierska činnosť
ZOD. PROJEKTANT:	Ing. arch. Radoslav Repka	
AUTORI :	Ing. arch. Radoslav Repka, Ing. Jozef Guľaš	
VYPRACOVALI :	Ing. arch. Radoslav Repka, Ing. Jozef Guľaš, Ing Martin Dobiáš	
STAVEBNÍK:	ŽIVOT n.o. , Spišské Hanušovce 176 , 059 04 Spišské Hanušovce	RG ATELIÉR, s.r.o. Námestie sv. Mikuláša 26 064 01 Stará Ľubovňa Mobil : 0905 317 833 , 0915 907 696 Email : rga@rga.sk , www.rga.sk
MIESTO STAVBY:	K.ú. Haligovce, Číslo parcely: KN-C 311/1, súpisné číslo stavby : 120	
NÁZOV STAVBY:	DEINŠTITUCIONALIZÁCIA EXISTUJÚCEHO ZARIADENIA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB	FORMÁT: 3xA4
CHARAKTER STAVBY:	ZMENA DOKONČENEJ STAVBY	DÁTUM: 8/2017
STUPEŇ PROJEKTU:	PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE	MIERKA: 1:75
OBSAH VÝKRESU:	JUŽNÝ A ZÁPADNÝ POHĽAD - Navrhovaný stav	NS/18