




TABUĽKA MIESTNOSTÍ1.NP	
OZN.	ÚČEL
1.01	ZADVERIE
1.02	HALA
1.03	SPRÁVCA
1.04	PREDSIEN WC SPRÁVCA
1.05	WC SPRÁVCA
1.06	UPRATOVACIA
1.07	PREDSIEN
1.08	SPOLOČENSKÁ MIESTNOST
1.09	PREDSIEN
1.10	SPALŇA
1.11	SPALŇA
1.12	SPALŇA
1.13	KUPEĽNA
1.14	KUPEĽNA
1.15	PREDSIEN
1.16	SPOLOČENSKÁ MIESTNOST
1.17	PREDSIEN
1.18	KUPEĽNA
1.19	SPALŇA
1.20	SPALŇA
1.21	SPALŇA
1.22	KUPEĽNA
1.23	WC
1.24	PREDSIEN WC



GEN. PROJEKTANT:	RG ATELIÉR, s.r.o., Námestie sv. Mikuláša 26, 064 01 Stará Ľubovňa	Architektúra Projektovanie stavieb a interiérov Inžinierska činnosť
ZOD. PROJEKTANT:	Ing. arch. Radoslav Repka	
AUTORI :	Ing. arch. Radoslav Repka, Ing. Jozef Guľaš	
PROJKT. ELEKTRO:	VLADIMÍR KRAJGER	RG ATELIÉR, s.r.o.
STAVEBNÍK:	ŽIVOT n.o. , Spišské Hanušovce 176 , 059 04 Spišské Hanušovce	Námestie sv. Mikuláša 26 064 01 Stará Ľubovňa
MIESTO STAVBY:	K.ú. Haligovce; Číslo parcely: KN-C 311/1, súpisné číslo stavby : 120	Mobil : 0905 317 833 , 0915 907 696 Email : rga@rga.sk , www.rga.sk
NÁZOV STAVBY:	DEINŠTITUCIONALIZÁCIA EXISTUJÚCEHO ZARIADENIA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB	FORMÁT: 3xA4
CHARAKTER STAVBY:	ZMENA DOKONČENEJ STAVBY	DÁTUM: 8/2017
STUPEŇ PROJEKTU:	PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE	MIERKA: 1:50
OBSAH VÝKRESU:	NÚDZOVÉ OSVETLENIE-ELI 1.NP	E-2




LEGENDA POPISU EL-PRÍSTROJOV

- XC - 2 - 4 Por.číslo v príslušnom okruhu
- ČÍSLO PRÍSLUŠNÉHO OKRUHU
- OZNAČENIE OKRUHU
- EL - SVETELNÝ OKRUH
- XC - ZÁSUVKOVÝ OKRUH
- EH - TEPELNÝ SPOTREBIČ

LEGENDA SVIETIDIEL :

- nastenné so senzorom, krytie: IP44, 230V
- núdzové svietidlo 3W/LED 1h
- Svietidlo LED 20W na povrch, krytie: IP20
- stropné LED 20W/IP20 so senzorom PIR
- Svietidlo LED 45W zapustené M600, krytie: IP20



- ypínač 1-pól., typ: 3558-01340, krytie: IP20, (výrobca: ABB Tango)
- sériový prepínač, 3558-05340, IP20 (ABB Tango)
- striedavý prepínač, 3558-06340, IP20 (ABB Tango)
- križový prepínač, 3558-07940, IP20 (ABB Tango)
- striedavý prepínač, 3558-06940, IP44 (ABB Tango)
- zásuvka 230V, 5518-2349, IP44, (ABB Tango)
- zásuvka dvojs. natoč.dutinkou, 5513-2357, IP20,
- zásuvka 400V, IP44, 32A
- ventilátor IP20,230V
- STA Datová a televízna zásuvka

Napätiová sústava : 3x230/400V, 3+PE+N, 50 Hz, TN-S

Ochrana pred úrazom el. prúdom podľa STN 33 2000-4-41 :

- a/ v prevádzke – krytmi,izoláciou, zábranami, umiestnením mimo dosahu
- b/ pri poruche – samočinným odpojením napájania, doplnkova-prúd.chráničom
- Prostredie : II –s trvalou reguláciou
- v sprche sú zóny Z 0,1,2 podľa STN 33 2000-7-701