

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Budowa placu zabaw w miejscowości Niegowa
ADRES INWESTYCJI : Niegowa ul.Szkolna dz.420/4
INWESTOR : Gmina Niegowa
ADRES INWESTORA : 42-320 Niegowa ul.Sobieskiego 1
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Sławomir Łapeta
DATA OPRACOWANIA : marzec 2023

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : IV kw 2022 INTERCENBUD

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
marzec 2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Budowa placu zabaw w m. Niegowa					
1	KNR-W 2-01 0113-08 analogia	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - w terenie równinnym	km		
		0.1	km	0.100	
				RAZEM	0.100
2	KNR 2-01 0109-04	Ręczne ścinanie i karczowanie gęstych krzaków i podszycia	ha		
		0.01	ha	0.010	
				RAZEM	0.010
3	KNR 2-21 0105-01	Wykopanie krzewów w celu przesadzenia	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
4	KNR 2-31 0813-03	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		24.0	m	24.000	
				RAZEM	24.000
5	KNR-W 4-01 0109-15	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwi-robotonowych i żelbetonowych na odległość 1 km wraz z utylizacją	m ³		
		5.0	m ³	5.000	
				RAZEM	5.000
6	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV pod chodnik	m ²		
		101.0	m ²	101.000	
				RAZEM	101.000
7	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu	m ²		
		15 cm (0-31,5mm)	m ²	101.000	
		101.0		RAZEM	101.000
8	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce cementowo- piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		39.0+24.0+10.0	m	73.000	
				RAZEM	73.000
9	KNR 2-31 0511-01	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce piasko-wej gr.3 cm	m ²		
		101.0	m ²	101.000	
				RAZEM	101.000
10	KNR-W 2-02 1803-01	Ogrodzenie z siatki wysokości 1,8 m na słupkach stalowych z kształtowników o rozstawie 2.5 m obsadzonych w cokole betonowym i płytą betonową i pane-lem z drutu ocynkowanego gr 5mm komplet	m		
		56.24	m	56.240	
				RAZEM	56.240
11	KNR-W 2-25 0313-02	Furtka na słupkach metalowych z siatki metalowej komplet	m ²		
		1.8	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
12	KNR 2-21 0404-04	Wykonanie trawników parkowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem	ha		
		0.05	ha	0.050	
				RAZEM	0.050
13	kalk. własna	Montaż urządzeń placu zabaw wraz z dostawą zgodnie z zestawieniem w pro-jekcie 1.zestaw systemowy MM-0103_1 szt.1 2.zestaw systemowy MM-0606 szt.1 3.huśtawka wahadłowa dwuosobowaCM-1802 szt.2 4.huśtawka wahadłowa (bocianie gniazdo) szt.1 5.huśtawka wagowa CM-1700 szt.1 6.lokomotywa CM 4001 szt.1 7.sprężynowiec konik SP-104 szt.3 8.sprężynowiec motor SP-1005 szt. 2 9.karuzela zyzio KM-000)2QA szt.1 10.piaskownica sześciokątna CM- 0400/6 szt.1 11.lawka metalowa z oparciem BK-0030 szt.4 12.tablica z regulaminem CM-0300 szt.1 13.kosz na śmieci z metalowym daszkiem BK-0038/1 szt.4	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000