PÔDORYS STOJISKA



ČELNÝ POHĽAD



DOPRAVNÉ RIEŠENIE

parkovacie státia - nové značenie (VDZ ....V 10 a, hr. 125 mm - parkovacie miesta s kolmým státím, celk. dl. 15 mb)

A (plocha 10,0 m²)

BET. ZÁMKOVÁ DLAŽBA (JESTVUJÚCA)	60mm
PODKLADNÉ LÔŽKO – ŠTRKODRVA fr. 4–8mm	20mm
ZHUTNENÁ ŠTRKODRVA fr. 0–32mm (ZHUTNENIE E_{def2} = 50 MPa)	100mm
SPOLU	180mm
ZÁSYP JAMY ZHUTNENOU ŠTRKODRVOU fr. 0–32mm HUTNENÝ PO VRSTVÁCH 250mm (ZHUTNENIE E_{def2} = 50 MPa)	1420mm
LÔŽKO ZO ZHUTNENEJ ŠTRKODRVY fr. 0–32mm (ZHUTNENIE E_{def2} = 30 MPa)	150mm
ZHUTNENÝ RASTLÝ TERÉN	

B (plocha 3,5 m²)

BET. ZÁMKOVÁ DLAŽBA	60mm
PODKLADNÉ LÔŽKO – ŠTRKODRVA fr. 0–4mm	20mm
ZHUTNENÁ ŠTRKODRVA fr. 0–32mm (ZHUTNENIE E_{def2} = 50 MPa)	100mm
ZHUTNENÁ ŠTRKODRVA fr. 0–32mm (ZHUTNENIE E_{def2} = 40 MPa)	250mm
ZHUTNENÝ RASTLÝ TERÉN	
SPOLU	430mm

VÝKOPY



PRIEČNY REZ A-A



VÝPIS KONTAJNEROV

Stojisko		počet polopodzemných kontajnerov na odpad			
		komunál	plasty	papier	komunál + sklo
označenie	lokalita	5 m³	5 m³	5 m³	2,4 m³+2,4 m³
Stojisko 17	Bernolákova	1	1	1	1

POZNÁMKA

- PODKLAD PRE TÚTO DOKUMENTÁCIU TVORÍ POLOHOPISNÉ A VÝŠKOPISNÉ ZAMERANIE
- PRED ZAHÁJENÍM ZEMNÝCH PRÁC JE POTREBNÉ ZREALIZOVAŤ VYTÝČENIE VŠETKÝCH PODZEMNÝCH INŽINIERSKYCH SIETÍ, A TO AJ NEZISTENÝCH Z POSKYTNUTÝCH PODKLADOV
- VÝKOPOVÉ PRÁCE V OCHRANNOM PÁSME INŽINIERSKYCH SIETÍ BUDÚ VYKONÁVANÉ RUČNE
- ODHADOVANÁ TRIEDA ŤAŽITEĽNOSTI ZEMINY PODĽA STN 73 3050: 3. TRIEDA

- PRI PRACOVNÝCH POSTUPOCH OSADENIA POLOPODZEMNÝCH KONTAJNETOV POSTUPOVAŤ PODĽA TECHNICKÝCH LISTOV RESP. NÁVODU NA OSADENIE, VYPRACOVANÝCH VÝROBCOM
- PRI PRACOVNÝCH POSTUPOCH ULOŽENIA BETÓNOVEJ DLAŽBY A OBRUBNÍKOV, JE NUTNÉ POSTUPOVAŤ PODĽA KLADAČSKÝCH NÁVODOV PRE JEDNOTLIVÉ PRVKY, VYPRACOVANÝCH VÝROBCOM

LEGENDA

STOJISKO POLOPODZEMNÝCH KONTAJNEROV

- zámková dlažba - stojisko
- zámková dlažba - prístupová plocha
- novo upravená a zatrávnená plocha
- búrané konštrukcie

VEREJNÉ INŽINIERSKE SIETE

- oznamovacie vedenie Telekom - podklad správcu

VŠEOBECNE

- kataster nehnuteľností

PEČIATKA A PODPIS | PARÉ Č.

PROJEKT k ohláseniu drobnej stavby

HIP	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL
Ing. R. Kováčik	Ing. R. Kováčik	Ing. R. Kováčik

Ing. Róbert KOVÁČIK
autorizovaný stavebný inžinier
Handlovská 24 911 05 TRENČÍN

MÚ: Senec | OKRES: Senec

INVESTOR: Mesto Senec, Mierové námestie 8, 903 01 Senec

Stojiská polopodzemných kontajnerov na komunálny odpad v meste Senec - II.etapa

B. VÝKRESY

Výkres Stojiska 17 (Bernolákova)

FORMÁT:	4x A4
DÁTUM:	06/2019
ÚČEL:	Projekt D.S.
PROFESIA:	Stavebná
Č. ZÁKAZKY:	14/19 RK
MIERKA	1 : 50
Č. VÝKRESU	B.4