

Przedmiar robót

Obiekt: Woliara pokazowa
Rodzaj robót: Roboty dekarские
Adres budowy: Jaworzynka 229, 43-476 Jaworzynka

Lp	Sycyfikacja techniczna	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
1	2		3	4	5
1.	ST-00-01-00	Wymiana pokrycia dachu na budynku Woliery pokazowej w Jaworzynce 229 <i>Kod CPV: 45261210-9</i>			
1	ST-00-01-01	KNR 4-0110535-02-050	Rozebranie pokryć dachowych z onduliny nie nadającej się do użytku obmiar : $13.00 \times 7.00 \times 2 + 3.50 \times 1.10 + 2.20 \times 2.00 \times 0.50 \times 2 + 3.50 \times 3.50 \times 0.50 + 9.40 \times 1.10 = 210.37 \text{ m}^2$ krotność= 1,00	m2	210,37
2	ST-00-01-02	KNR 4-0110430-05-050	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych. Rozebranie ołacenia dachu, odstęp łat ponad 24 cm obmiar : 210.37 m2 krotność= 1,00	m2	210,37
3	ST-00-01-03	KNR 00-150517-02-050	Impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat obmiar : 210.37 m2 krotność= 1,00	m2	210,37
4	ST-00-01-04	KNR 00-150517-01-050	Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii paroprzepuszczalnej obmiar : 210.37 m2 krotność= 1,00	m2	210,37
5	ST-00-01-05	KNR 2-0210410-01-050	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej grub. 25 mm - deskowanie na okapie obmiar : 10.50 m2 , uzupełnienie krotność= 1,00	m2	10,50
6	ST-00-01-06	KNR 2-02U0541-01-050	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25 cm (Orgbud W-wa) obmiar : 12.20 m2 krotność= 1,00	m2	12,20
7	ST-00-01-07	KNR 2-02U0541-02-050	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm (Orgbud W-wa) obmiar : 12.00 m2 krotność= 1,00	m2	12,00
8	ST-00-01-08	KNR 2-02U0537-03-050	Pokrycie dachów o powierzchni do 100 m2 i nachyleniu połaci do 85% blachą powlekaną trapezową na łatach (Orgbud W-wa) obmiar : 210.37 -poliwęglan $4.20 \times 7.00 = 29.40 \text{ m}^2$ Razem = 180.97 m2 krotność= 1,00	m2	180,97
9	ST-00-01-09	Kalkul indywid.-050	Pokrycia dachu płytami z poliwęglanu komorowego o grubości 20 mm (płyty o wym 2.10x7.00 m) obmiar : $4.20 \times 7.00 = 29.40 \text{ m}^2$ krotność= 1,00	m2	29,40

10	ST-00-01-10	Kalkul. indywid.-060	Wywiezienie gruzu oraz utylizacja z rozebranego pokrycia z płyt bitumicznych (ondulina) obmiar : 5.25 m ³ krotność= 1,00	m ³	5,25
11	ST-00-01-11	KNR 2-3111203-05-040	Przestawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową obmiar : 5.50 m krotność= 1,00	m	5,50
12	ST-00-01-12	KNR 2-3110107-01-060	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem sortowanym 0-31.5 mm . Zagęszczanie mechaniczne. Średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm obmiar : 6.00x0.08=0.48 m ³ krotność= 1,00	m ³	0,48
13	ST-00-01-13	KNR 2-3111207-04-050	Remonty cząstkowe chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową obmiar : 4.00x1.50=6.00 m ² krotność= 1,00	m ²	6,00
14	ST-00-01-14	KNR 4-0110810-03-040	Uzupełnienie cokoliaków o długości ponad 1 m z jednego rzędu płytek terakotowych o wymiarach 15x15 cm obmiar : 2.75x0.15=0.41 m ² krotność= 1,00	m	0,41