

## OPIS TECHNICZNY

Do wymiany pokrycia dachu na budynku odchowu Głuszcza w Jaworzynce 229

Wymiana pokrycia dachu polega na:

1. Budynek Woliery pokazowej

- rozebraniu pokrycia dachu z płyt falistych poliestrowych;
- rozebraniu pokrycia dachu z płyt Onduliny;
- rozebraniu łączenia połaci dachu;
- rozebraniu obróbek z blachy nie nadającej się do dalszego użytku;
- impregnacji, przycięciu i przybiciu łat i kontrłat;
- ułożeniu na krokwiach ekranu z foli dachowej paroprzepuszczalnej;
- uzupełnieniu deskowania połaci dachowej na okapie deski grubości 25 mm;
- wykonaniu obróbek z blachy płaskiej powlekanej;
- pokryciu dachu blachą trapezową powlekaną T-18 na łatach (niski trapez);
- pokryciu dachu płytami z poliwęglanu komorowego grubości 20 mm;
- wywiezieniu i utylizacji materiałów z rozbiórki dachu;
- przestawieniu obrzeży trawnikowych;
- przestawieniu chodnika z płyt chodnikowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wyrównaniem podbudowy tłucznem kamiennym 0-31.5 mm o grubości średnio 8 cm po uwałowaniu;
- po zakończeniu robót materiały nie zabudowane należy wywieść z budowy,

Całość robót należy wykonywać pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania robotami budowlanymi zgodnie z Polskimi Normami i obowiązującymi przepisami

W czasie wykonywania robót należy przestrzegać przepisy BHP dotyczące robót budowlanych

Po zakończeniu wszystkich robót i uporządkowaniu terenu wykonawca zgłosi na piśmie zakończenie robót i przygotowaniu całego zakresu do odbioru końcowego.

Do odbioru końcowego wykonawca winien dostarczyć wszystkie dokumenty zgodnie z ustawą , atesty lub deklaracje zgodności na zabudowane materiały z adnotacją kierownika budowy” zabudowano na wymianie dachu na Wolierze odchowu..

Oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót zgodnie z przedmiarem robót i ustaleniami z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego na budowie.