

OPIS TECHNICZNY

Opis techniczny do wymiany ogrodzenia drewnianego ze sztachet wokół budynków Nadleśnictwa Wisła ul Czarne 6 43-460 Wisła.

Wymiana ogrodzenia drewnianego polega na:

- rozebranie ogrodzenia ze sztachet o wysokości 110 cm,
- rozebranie daszków na słupkach z kamienia pokrytych gontem drewnianym.
- oczyszczenie szczotkami stalowymi elementów metalowych bramy wjazdowej,
- pomalowanie konstrukcji bramy z elementów stalowych (profil zamknięty) farbą przeciwrdzewną miniową .
- pomalowanie emalią poliwinylową chemoodporną dwukrotnie w kolorze jak obecnie.
- miniowanie wsporników metalowych zamocowanych w słupkach kamiennych do mocowania łąt do których przymocowane będą sztachety,
- pomalowanie wsporników dwukrotni emalią poliwinylową chemoodporną
- wykonanie ogrodzenia ze sztachet; sztachety z tarcicy modrzewiowej o przekroju 2.5x8.5x110 cm w rozstawie co 4.5 cm mocowane do łąt o przekroju 5.5x7 cm wkrętami fi 6 mm kadmowanymi, łąty mocowane do wsporników śrubami fi 8 mm,
- zamontować sztachety z drewna modrzewiowego na konstrukcji bramy sztachety o przekroju 2.5x8.5x110 cm w rozstawie co 4.5 cm sztachety dopasować do wzoru obecnie istniejącego.
- wykonanie furtki kompletnej z klamkami zamkiem na wkład o konstrukcji drewnianej obłożonej sztachetami jak płot.
- wykonanie dwukrotnie impregnację sztachet środkami impregnacyjnymi,
- wykonać dwukrotną impregnację łąt przed zamocowaniem pomiędzy słupkami
- pokryć słupki kamienne gontami drewnianymi wraz z łątami pod gonty, wraz z impregnacją gontów oraz łąt pod gonty.
- oczyścić cokół kamienny pod ogrodzeniem oraz słupki kamienne w ogrodzeniu wraz z impregnacją kamienia środkami impregnacyjnymi .
- uzupełnić ogrodzenia z siatki uszkodzonego przez zwierzęta- wymiana pociętej siatki z drutu ocynkowanego powlekanego.
- dokonanie utylizacji elementów drewnianych pochodzących z rozebranego ogrodzenia.

Kolorystykę oraz kształt sztachet przed wbudowaniem uzgodnić z Zamawiającym

Całość robót należy wykonywać pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania robotami budowlanymi zgodnie z Polskimi Normami i obowiązującymi przepisami

W czasie wykonywania robót należy przestrzegać przepisy BHP dotyczące robót budowlanych ,

Po zakończeniu wszystkich robót i uporządkowaniu terenu wykonawca zgłosi na piśmie zakończenie robót i przygotowaniu całego zakresu do odbioru końcowego.

Do odbioru końcowego wykonawca winien dostarczyć wszystkie dokumenty zgodnie z ustawą , atesty lub deklaracje zgodności na zabudowane materiały z adnotacją kierownika budowy” zabudowano przy wymianie ogrodzenia w Nadleśnictwie Wisła

Oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót zgodnie z przedmiarem robót oraz ustaleniami inspektora nadzoru na obiekcie.