

Andrychów, dnia 8 sierpnia 2023 r.

Gmina Andrychów
Rynek 15
34-120 Andrychów

Nr referencyjny: BZP.271.25.2023

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSS w Roczynach/boisko przyszkolne – etap I

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) wyjaśnia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ):

Pytanie 1:

Prosimy o zniesienie wymogu dostarczenia aprobaty lub rekomendacji ITB oraz zaakceptowanie nawierzchni posiadających deklarację zgodności z normą PN-EN 153030-1:2014.

Informujemy, iż nie wydaje się aprobaty technicznej ITB dla nawierzchni sportowej, natomiast rekomendacja techniczna ITB jest dokumentem dobrowolnym, udzielanym dla wyrobów nie podlegających art.9, ust.1 ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U.Nr 92/2004, poz.881 ze zm.). Ponadto, od 2017 roku uzyskanie tych dokumentów jest niemożliwe - nie wydaje się już takich dokumentów. Podkreślamy również, że aprobaty ITB miała na celu potwierdzenie zgodności materiału z europejską normą. Deklaracja zgodności z normą EN 15330-1:2013 jest więc dokumentem nadrzędnym nad aprobatą ITB (której, ponownie podkreślam, już nie da się uzyskać). W związku z tym, prosimy o zniesienie aprobaty ITB i zaakceptowanie sztucznych traw posiadających deklarację na zgodność z normą PN EN 15330-1:2013.

Nadmieniamy, że Zamawiający wydatkuje środki publiczne i jego rolą jest wybranie oferty jak najkorzystniejszej zarówno jakościowo jak i finansowo, dlatego powinien tak opisać przedmiot zamówienia, aby jak największa ilość oferentów mogła wystartować w tym przetargu, nie utrudniając dostępu do zamówienia potencjalnym wykonawcom. Zamawiający

winien również dołożyć wszelkich starań aby określić wymagania w sposób nie budzący jakichkolwiek podejrzeń i niezgodności z wytycznymi i standardami obowiązującymi w branży.

Proponowane zmiany nie wpływają na jakość oferowanej sztucznej trawy, a zezwolenie na nie przyczyni się do większej konkurencyjności co tylko wpłynie na uzyskanie lepszej ceny oferenta.

Mając powyższe na uwadze, prosimy o przychylenie się do naszej prośby.

Odpowiedź 1:

Zamawiający informuje, iż przedmiotem zamówienia jest wykonanie boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej. Zamawiający, w celu potwierdzenia wymaganych parametrów technicznych dla nawierzchni sportowej syntetycznej informuje, iż dostarczenie jednego z poniższych dokumentów uzna za wystarczające:

- deklaracja zgodności z normą PN-EN 15330-1:2014 wraz z raportem z badań laboratoryjnych przeprowadzony przez akredytowane, niezależne laboratorium dla systemu nawierzchni syntetycznej, potwierdzającym zgodność z aktualną normą EN 15330-1:2014 i wymaganymi parametrami technicznymi,

lub

- aprobatę techniczną .

Pytanie 2:

Proszę o potwierdzenie koloru boiska wielofunkcyjnego- na planie PZT w legendzie zaznaczony jest kolor beżowy (w przypadku boiska do siatkówki)

Odpowiedź 2:

Zgodnie z załączonym do SWZ planem zagospodarowania terenu – boisko do siatkówki (oznaczone na planie zagospodarowania literą B) należy wykonać w kolorze pomarańczowo-beżowym a boisko do koszykówki (oznaczone na planie zagospodarowania literą C) należy wykonać w kolorze zielonym.

Pytanie 3:

Zwracamy uwagę, że nawierzchnię poliuretanową w systemie natrysk wykonuje się w układzie warstw SBR 11 mm plus EPDM 2 mm. I na taki układ warstw przeprowadzone są badania na zgodność normą Pn-EN14877:2014. Wnosimy o wprowadzenie zmiany i dopuszczenie wykonania nawierzchni w układzie warstw zgodnym z technologią i normą. W

tym przypadku (w związku z charakterem wynagrodzenia, a także faktem, że do oferty należy załączyć kosztorys) prosimy o wprowadzenie odpowiednich zmian do opisu pozycji przedmiarowej.

Odpowiedź 3:

Zamawiający informuje, iż zmieni treść załącznik nr 3 do SWZ – Przedmiar robót w w/w zakresie.

Pytanie 4:

Proszę o potwierdzenie, że układ warstw pod boiskiem jest zgodny z przedmiarem. W opisie są nast. Warstwy:

Warstwy podbudowy:

- kruszywo kamienne łamane frakcja 0-63 mm, grubość 15 cm
- miał kamienny frakcja 0-4 mm, grubość 4 cm

Odpowiedź 4:

Zamawiający potwierdza, że układ warstw pod boiskiem jest zgodny z załączonym do SWZ przedmiarem robót.

Pytanie 5:

Zgodnie z opisem technicznym oraz przedmiarem robót na boisko należy dostarczyć 4 stojaki do koszykówki, natomiast na rysunku PZT mamy zaznaczone tylko jedno boisko do koszykówki - 2 stojaki. Proszę o wyjaśnienie ile stojaków do koszykówki należy dostarczyć na boisko.

Odpowiedź 5:

Należy dostarczyć 2 szt stojaków do koszykówki. Zamawiający informuje, iż zmieni treść załącznika nr 3 do SWZ – Przedmiar robót w w/w zakresie.

Pytanie 6:

W projekcie mamy zastosowaną koszykówkę o niestandardowym przekroju fi 113,3 x 4mm. Czy zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie standardowego stojaka do koszykówki z profilu stalowego 100x100x3mm o konstrukcji jednośłupowej oraz długości wysięgu 1,65m?

Odpowiedź 6:

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie standardowego stojaka do koszykówki z profilu stalowego 100x100x3mm o konstrukcji jednośłupowej oraz długości wysięgu 1,65m.

Zamawiający informuje, iż zmieni treść załącznika nr 3 do SWZ – Przedmiar robót w w/w zakresie.

Pytanie 7:

Zgodnie z opisem zamówienia w zakres I Etapu wchodzi budowa piłkochwyków wokół boiska do koszykówki i siatkówki oznaczone na PZT literą E. W przedmiarze mamy podane 83,5m piłkochwyków, natomiast na rys.PZT - 69m. Proszę o wyjaśnienie ile metrów piłkochwyków należy wykonać.

Odpowiedź 7:

Zamawiający informuje, iż należy przyjąć ilość z przedmiaru robót, tj. 83,50 m. Z uwagi na fakt, iż rozliczenie robót jest kosztorysowe - zgodnie z zapisami projektu umowy - ostateczna wartość wynagrodzenia kosztorysowego za przedmiot umowy, ustalona zostanie po jego zrealizowaniu i po przedstawieniu przez Wykonawcę kosztorysu powykonawczego zatwierdzonego przez Zamawiającego .

Pytanie 8:

W przedmiarze mamy informację o słupach piłkochwytowych stalowych o przekroju 80x80x5mm, w projekcie nie ma podanej grubości ścianki słupów 80x80mm. Czy zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie słupów piłkochwytowych o standardowym przekroju 80x80x3mm?

Odpowiedź 8:

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie słupów piłkochwytowych o standardowym przekroju 80x80x3mm. Zamawiający informuje, iż zmieni treść załącznika nr 3 do SWZ – Przedmiar robót w w/w zakresie.

Powyższe odpowiedzi są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

Ponieważ wyjaśnienia treści SWZ powodują konieczność zwiększenia czasu niezbędnego na przygotowanie oferty, Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert na dzień 11.08.2023 r.

Sprawę prowadzi: Referat Zamówień Publicznych, tel. (33) 842-99-52