

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>	<b>45100000-8</b>	<b>I.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie	km		
d.1	0119-03	równinnym	km	1.086	
		1.086			
				<b>RAZEM</b>	<b>1.086</b>
2	KNR 2-01	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 16-25 cm) z utylizacją karpiny	szt.		
d.1	0105-02		szt.	141.000	
		141			
				<b>RAZEM</b>	<b>141.000</b>
3	KNR 2-01	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 26-35 cm) z utylizacją karpiny	szt.		
d.1	0105-03		szt.	91.000	
		91			
				<b>RAZEM</b>	<b>91.000</b>
4	KNR 2-01	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 36-45 cm) z utylizacją karpiny	szt.		
d.1	0105-04		szt.	36.000	
		36			
				<b>RAZEM</b>	<b>36.000</b>
5	KNR 2-01	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 46-55 cm) z utylizacją karpiny	szt.		
d.1	0105-05		szt.	8.000	
		8			
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
6	KNR 2-01	Mechaniczne karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia	ha		
d.1	0108-05		ha	0.440	
		0.44			
				<b>RAZEM</b>	<b>0.440</b>
7	KNR 2-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą	m <sup>2</sup>		
d.1	0126-01	spycharek /docelowo 20 cm/ -trasa zasadnicza 2,50x1086,00+26,01*2 -mijanki M-1,M-2,M-4-132,00x3 -mijanka M-2 ze zjazdem Z-3-132,00+5,00x4,50 -zjazd Z-1-26,01x2+11,00x4,5 -zjazdy Z-2-26,01x3+11,00x4,50+20,00x4,50 -składnica drewna 25,75x15,00 -zjazd Z-4-26,01x4+11,00x4,50x2 -rozjazd R-1-26,01x4+20,00x4,50x2+11,00x4,50 2.50*1086+26.01*2+132*3+132*5*4.5+26.01*2+11*4.5+26.01*3+11*4.50+20* 4.5+25.75*15+26.01*4+11*4.5*2+26.01*4+20*4.5*2+11*4.5	m <sup>2</sup>	4559.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>4559.400</b>
8	KNR 2-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek	m <sup>2</sup>		
d.1	0126-02	za każde dalsze 5 cm grubości -trasa zasadnicza 2,50x1086,00+26,01*2 -mijanki M-1,M-2,M-4-132,00x3 -mijanka M-2 ze zjazdem Z-3-132,00+5,00x4,50 -zjazd Z-1-26,01x2+11,00x4,5 -zjazdy Z-2-26,01x3+11,00x4,50+20,00x4,50 -składnica drewna 25,75x15,00 -zjazd Z-4-26,01x4+11,00x4,50x2 -rozjazd R-1-26,01x4+20,00x4,50x2+11,00x4,50 2.50*1086+26.01*2+132*3+132*5*4.5+26.01*2+11*4.5+26.01*3+11*4.50+20* 4.5+25.75*15+26.01*4+11*4.5*2+26.01*4+20*4.5*2+11*4.5	m <sup>2</sup>	4559.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>4559.400</b>
9	kalk. własna	Mechaniczne czyszczenie istniejącego podłoża i z roślinności	m <sup>2</sup>		
d.1		1200	m <sup>2</sup>	1200.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1200.000</b>
<b>2</b>	<b>45233000-9</b>	<b>II.ROBOTY ZIEMNE</b>			
10	KNR 2-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie	m <sup>3</sup>		
d.2	0235-01	kat. I-II	m <sup>3</sup>	1170.000	
		1170			
				<b>RAZEM</b>	<b>1170.000</b>
11	kalk. własna	Dowóz i zakup gruntu G1 na wykonanie nasypów	m <sup>3</sup>		
d.2		1170	m <sup>3</sup>	1170.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1170.000</b>
<b>3</b>	<b>45233000-9</b>	<b>III.PODBUDOWY</b>			

[illegible]

[illegible]