

Krycí list stavby

Stavba Prístavba k silážnemu žľabu

Miesto:

Ks:

Spracoval:

Dňa

21.6.2023

Zákazka:

Odberteľ: AGROPROFIT Bešeňov, a.s.

IČO: 36 550 264

DÍČ:

Projektant:

DÍČ:

Dodávateľ: Vlastná firma

IČO:

DÍČ: 31656331/724

A		Montáž	Material	ZRN spolu
1	HSV	572829,46	0	572829,46
2	PSV	104 969,38	106 609,67	211 579,05
3	MONT	0,00	0,00	0,00
4	OST	0,00	0,00	0,00
5	VN	0,00	0,00	0,00
6	Spolu			784 408,51
B				
7	Ostatné náklady stavby			0
8	Kompletná činnosť	0,00		
9	HZS	0,00		
10	Spolu			0,00
C VRN				
11	Zaradenie stavenska	0,00		
12	Uzemie so sťaž. podmienk	0,00		
13	Prevádzkové vplyvy	0,00		
14				
15				
D VRN				
16	Mimoriadne sťaž podmienky	0,00		
17	Horské oblasti	0,00		
18	Mimostavensisková doprava	0,00		
19				
20	Spolu			0,00
E Celkové náklady				
21	Súčet nádkov 5,10,15,20	784 408,51		784 408,51
22	DPH 20% z	784 408,51		156 881,70
23	DPH 0% z	0,00		0,00
24	Spolu v EUR			941 290,21
F				

Projektant,rozpočítateľ

Ingrid Szegheőová
Surtianska 1219/11, 941 01 Banov
IČO: 40 062 767
DÍČ: 1038892677

Dodávateľ

Odberteľ

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba Prístavba k silážnemu žlabu

Názov objektu	ZRN	VRN %	HZS	Kompl.cín.	Ostatné náklady stavby	Cena
Objekt PRÍSTAVBA K SILÁŽNEMU ŽLABU	784 408,51	0,00	0,00	0,00	0,00	784 408,51
Celkom bez DPH	784 408,51					784 408,51
DPH 20% z						156 881,70
DPH 0% z						0,00
Celkom v EUR						941 290,21

Sadby DPH	A	B
20%		
0%		

Ingrid Szegehódyá
 Šurtánska 1219/11, 941 01 Bánov
 IČO: 40 062 767
 DIČ: 1038892877

BP PROJEKT s.r.o.
 Bratislava, Slovensko

Odberteľ: AGROPROFIT Bešeňov, a.s.

Projektant:

Dodávateľ: Vlastná firma

Stavba Prístavba k silážnemu žľabu

Objekt Objekt PRÍSTAVBA K SILÁŽNEMU ŽĽABU

Spracoval:


Ks:

Dátum: 21.06.2023

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	20 271,56	0,00	20 271,56	0,0000	0,0000
ZÁKLADY	297 974,93	0,00	297 974,93	4 206,8500	0,0000
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	112 721,43	0,00	112 721,43	630,9300	0,0000
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	130 476,09	0,00	130 476,09	1 938,9300	0,0000
PRESUNY HMŔT	11 385,45	0,00	11 385,45	0,0000	0,0000
Práce HSV	572 829,46	0,00	572 829,46	6 776,7100	0,0000
Práce PSV					
IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI	104 969,38	106 609,67	211 579,05	5,7100	0,0000
Práce PSV	104 969,38	106 609,67	211 579,05	5,7100	0,0000
Celkom v EUR	677 798,84	106 609,67	784 408,51	6 782,4200	0,0000

BP PROJEKT s.r.o.
IČO: 47823222
Sídlo: Bratislava, Kollárova 10
www.bpprojekt.sk



Rozpočet Prístavba k silážnemu žľabu / Objekt PRÍSTAVBA K SILÁŽNEMU ŽĽABU

Odberateľ: AGROPROFIT Bešeňov, a.s.

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: Vlastná firma

Dátum: 21.6.2023

Zákazka Prístavba k silážnemu žľabu

Objekt Objekt PRÍSTAVBA K SILÁŽNEMU ŽĽABU

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV								
	1	ZEMNÉ PRÁCE								
1/A 1	131201103	Hĺbenie nezapažených jám v hornine triedy 3, do 10000 m3	m3	1 704,000	3,31	0,00	5 640,24		0	
1/A 1	131201109	Priplatok za lepivosť v hornine triedy 3 pri hĺbení nezapažených jám	m3	1 704,000	0,90	0,00	1 533,60		0	
1/A 1	132201202	Hĺbenie rýh šírka od 0,6 do 2 m v hornine triedy 3, od 100 m3 do 1000 m3	m3	205,952	9,60	0,00	1 977,14		0	
1/A 1	132201209	Priplatok za lepivosť horniny v hornine triedy 3 pri hĺbení rýh šírka od 0,6 do 2 m	m3	205,952	0,95	0,00	195,65		0	
1/A 1	162401102	Vodorovné premiestnenie výkopu na vzdialenosť do 2000 m v hornine triedy 1 až 4	m3	2 482,938	4,40	0,00	10 924,93		0	
	1	ZEMNÉ PRÁCE			20 271,56	0,00	20 271,56		0,000	0
	2	ZÁKLADY								
R/RE	713120001_1	Izolačná fólia z PVC	m2	5 628,779	1,54	0,00	8 668,32		0	
11/A 1	271573011	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku frakcie 4/16 mm	m3	844,317	32,15	0,00	27 144,79	2,070	1747,736	
11/A 1	273321411	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 25/30	m3	844,317	100,57	0,00	84 912,96	2,212	1867,756	
11/A 1	273351217	Debnenie základových dosiek tradičné - zhotovenie	m2	34,855	14,26	0,00	497,03	0,004	0,142	
11/A 1	273351218	Debnenie základových dosiek tradičné - odstránenie	m2	34,855	4,69	0,00	163,47		0	
11/A 1	273362441	Výstuž základových dosiek zo zväz. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 100x100 mm	m2	5 628,779	20,03	0,00	112 744,44	0,009	49,421	
11/A 1	274321511	Betón základových pásov železový triedy C30/37	m3	225,260	103,03	0,00	23 208,54	2,322	523,13	
11/A 1	274351217	Debnenie základových pásov tradičné - zhotovenie	m2	5,600	14,42	0,00	80,75	0,004	0,023	

Rozpočet Prístavba k silážnemu žľabu / Objekt PRÍSTAVBA K SILÁŽNEMU ŽĽABU

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Súšina
11/A 1	274351218	Debnenie základových pásov tradičné - odstránenie	m2	5,600	4,76	0,00	26,66		0	
11/A 1	274361821	Výstuž základových pásov ocelou triedy 10 505 /B500A/	t	18,021	2 248,93	0,00	40 527,97	1,035	18,643	
	2	ZÁKLADY			297 974,93	0,00	297 974,93		4 206,850	0
	3	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE								
11/A 1	311321411	Nadzákladové múry nosné zo železobetónu trieda C30/37	m3	273,530	103,51	0,00	28 313,09	2,212	605,089	
11/A 1	311351105	Debnenie nadzákladových múrov nosných dvojstranné - zhotovenie	m2	1 287,200	19,90	0,00	25 615,28	0,002	2,78	
11/A 1	311351106	Debnenie nadzákladových múrov nosných dvojstranné - odstránenie	m2	1 287,200	5,45	0,00	7 015,24		0	
11/A 1	311361821	Výstuž nadzákladových nosných múrov z ocele triedy 10 505 /B500A/	t	22,703	2 280,66	0,00	51 777,82	1,016	23,057	
	3	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE			112 721,43	0,00	112 721,43		630,930	0
	6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY								
11/A 1	631315711	Mazanina z betónu prostého triedy C25/30 hrúbky 120-240 mm	m3	861,911	139,59	0,00	120 314,16	2,240	1930,31	
11/A 1	631319165	Priplatok za prehľadenie betónovej mazaniny z betónu triedy C 8/10 ocelovým hľadidlom hrúbky do 240 mm (10kg/m3)	m3	861,911	11,79	0,00	10 161,93	0,010	8,619	
	6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY			130 476,09	0,00	130 476,09		1 938,930	0
	99	PRESUNY HMŔT								
221/A 1	998224111	Presun hmôt pre stavby s monolitickým betónovým krytom akejkoľvek dĺžky objektu	t	6 777,054	1,68	0,00	11 385,45		0	
	99	PRESUNY HMŔT			11 385,45	0,00	11 385,45		0,000	0
		Práce HSV			572 829,46	0,00	572 829,46		6 776,710	0
		Práce PSV								
	711	IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI								
711/A 1	711491171	Zhotovenie izolácie proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode na vodorovnej ploche položením podkladnej vrstvy ochrannej textílie	m2	5 888,779	1,73	0,00	10 187,59		0	

Rozpočet Prístavba k silážnemu žlabu / Objekt PRÍSTAVBA K SILÁŽNEMU ŽLABU

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
711/A 1	711491172	Zhotovenie izolácie proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode na vodorovnej ploche položením ochrannej vrstvy ochrannej textilie	m2	5 888,779	2,09	0,00	12 307,55		0	
S/S90	6936651300	Geotextília netkaná polypropylénová Tatratrex PP 300	m2	13 190,865	0,00	1,13	14 905,68	0,000	5,276	
711/A 1	711471051	Zhotovenie izolácie proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode termoplastami na vodorovnej ploche fóliou PVC položenou voľne	m2	11 866,458	6,53	0,00	77 487,97	0,000	0,356	
P/P 1	283029020103	Hydroizolačná fólia zemná, hrúbka 1,5 mm, šírka 1,3 / 2 m, 26 / 40 m2 v roli	M2	13 290,433	0,00	6,90	91 703,99		0	
711/A 1	711491175	Zhotovenie izolácie proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode na vodorovnej ploche pripevnením kotviacich pásov	m	296,334	12,12	0,00	3 591,57	0,000	0,077	
711/A 1	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	44,262	31,51	0,00	1 394,70		0	
711		IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI			104 969,38	106 609,67	211 579,05		5,710	0
		Práce PSV			104 969,38	106 609,67	211 579,05		5,710	0
		Celkom v EUR			677 798,84	106 609,67	784 408,51		6 782,420	0

BP-PROJEKT S.R.O.

