

Modernizacja drogi gminnej Łabiszyn Wieś - Ojrzanowo
od km 1+000 do km 1+518. Etap 2

Przedmiar

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Modernizacja drogi gminnej Łabiszyn Wieś - Ojrzanowo od km 1+000 do km 1+518. Etap 2					
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1 d.1	D-01.00.00	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km		
		0,518	km	0,518	
				RAZEM	0,518
2		Roboty Ziemne			
2 d.2	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV - Profilowanie istniejącej podbudowy	m2		
		1952,6	m2	1 952,600	
				RAZEM	1 952,600
3		Podbudowa			
3 d.3	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm - Wyrównanie istniejącej podbudowy	m2		
		1952,6	m2	1 952,600	
				RAZEM	1 952,600
4 d.3	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm - Umocnienie poboczy na szerokości 0,75 m	m2		
		813	m2	813,000	
				RAZEM	813,000
4		Nawierzchnia			
5 d.4	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m2	m2		
		1926,44	m2	1 926,440	
				RAZEM	1 926,440
6 d.4	D-05.03.05b	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)- AC16W	m2		
		1926,44	m2	1 926,440	
				RAZEM	1 926,440
7 d.4	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową K-60 nawierzchni bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m2		
		1885	m2	1 885,000	
				RAZEM	1 885,000
8 d.4	D-05.03.05a	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 3 cm (warstwa ścieralna) - AC8S	m2		
		1885	m2	1 885,000	
				RAZEM	1 885,000
5		OZNAKOWANIE PIONOWE I POZIOME			
9 d.5	D-07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
10 d.5	D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000

Modernizacja drogi gminnej Łabiszyn Wieś - Ojranowo
od km 0+000 do km 1+000. Etap 1

Przedmiar

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Modernizacja drogi gminnej Łabiszyn Wieś - Ojranowo od km 0+000 do km 1+000. Etap 1					
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1 d.1	D-01.00.00	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km		
		1,000	km	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Roboty Ziemne			
2 d.2	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
		3669,5	m2	3 669,500	
				RAZEM	3 669,500
3		Podbudowa			
3 d.3	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm - Wyrównanie istniejącej podbudowy	m2		
		3669,5	m2	3 669,500	
				RAZEM	3 669,500
4 d.3	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm - Umocnienie poboczy na szerokości 0,75 m	m2		
		1567,5	m2	1 567,500	
				RAZEM	1 567,500
4		Nawierzchnia			
5 d.4	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m2	m2		
		3857	m2	3 857,000	
				RAZEM	3 857,000
6 d.4	D-05.03.05b	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) AC16W	m2		
		3857	m2	3 857,000	
				RAZEM	3 857,000
7 d.4	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową K-60 nawierzchni bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m2		
		3657	m2	3 657,000	
				RAZEM	3 657,000
8 d.4	D-05.03.05a	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 3 cm (warstwa ścieralna) - AC8S	m2		
		3657	m2	3 657,000	
				RAZEM	3 657,000
5		OZNAKOWANIE PIONOWE I POZIOME			
9 d.5	D-07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
10 d.5	D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000