LEGENDA MIESTNOSTÍ:

Č. M.	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA/M2	PODLAHA	STENA	STROP	POZNÁMKA
2.01	CHODBA	22,00	LP	VK	FO	OL
2.02	KANCELÁRIA	10,00	LP	VO	KP	OL
2.03	PREDSIEŇ	3,30	KD	VO	VO	SK
2.04	VÝŤAH	3,80				
2.05	CHODBA	14,40	LP	VO	VO	OL
2.06	TOALETY ŽENY	8,30	KD	VO	VO	KO2100
2.07	TOALETY MUŽI	8,30	KD	VO	VO	KO2100
2.08	KANCELÁRIA	44,40	LP	FO	KP	OL
2.09	KANCELÁRIA	38,10	LP	FO	KP	OL
2.10	KANCELÁRIA	81,10	LP	FO	KP	OL
2.11	CHODBA+PODSCHOD	6,90	LP	VO	VO	OL
2.12	KANCELÁRIA	17,50	LP	VO	VO	OL
2.13	KANCELÁRIA	10,50	LP	FO	SP	OL
2.14	SCHODISKO	10,30	LM	VO		
	SPOLU	**278,90 M2**				

LP–LAMINÁTOVÉ PARKETY
KD–KERAMICKÁ DLAŽBA
LM–LINOLEUM
FO–FASÁDNA OMIETKA, ZRNO 1,5 MM
VK–INTERIÉROVÁ VÁPENNA OMIETKA S RELIÉFOM
VO–INTERIÉROVÁ VÁPENNA OMIETKA
KP–KAZETOVÝ PODHLAD
SP–SDK PODKLAD
OL–OBVODOVÁ LIŠTA
SK–SOKEL Z KD
KO–OBKLAD Z KD+VÝŠKA
TP–OBKLAD Z TATRANSKÉHO PROFILU

LEGENDA:

EXISTUJÚCE MUROVANÉ KONŠTRUKCIE – ZACHOVAŤ
EXISTUJÚCE SDK KONŠTRUKCIE – ZACHOVAŤ
EXISTUJÚCE MUROVANÉ KONŠTRUKCIE – ODSTRÁNIŤ
EXISTUJÚCE SADROKARTÓNOVÉ KONŠTRUKCIE – ODSTRÁNIŤ
EXISTUJÚCE SDK KONŠTRUKCIE NEZISTENÉHO ÚČELU – ZACHOVAŤ

DX	DREVENÉ DVERE ODSTRÁNIŤ VRÁTANE OCELOVEJ ZÁRUBNE
OX	DREVENÉ OKNO 3600/1150 MM (1 KS) A 1200/600 MM (1 KS) – ODSTRÁNIŤ
IKJ	VNÚTORNÁ JEDNOTKA KLIMATIZÁCIE + ROZVODY – ODSTRÁNIŤ
EKJ	VONKAJŠIA JEDNOTKA KLIMATIZÁCIE – ODSTRÁNIŤ
DR	DOMOVÝ ELEKTRICKÝ ROZVÁDZAČ – ODSTRÁNIŤ
EL	2 x ELEKTROMER – ODSTRÁNIŤ
VZ	VENTILÁTOR (2 KS) – ODSTRÁNIŤ, PREVERIŤ MIESTO VYÚSTENIE VENTILÁTORA
HX	HYDRANT – ODSTRÁNIŤ

EOV	ELEKTRICKÝ OHRIEVAČ VODY (1 KS) – ODSTRÁNIŤ
UX	UMÝVADLO S BATÉRIOU A SIFÓNOM (2 KS) – ODSTRÁNIŤ
WX	ZÁCHODOVÁ MISA (2 KS) – ODSTRÁNIŤ
KPX	KAZETOVÝ PODHLAD + SVIETIDLÁ – ODSTRÁNIŤ
SDX	SDK PODHLAD + PE FÓLIA + MINERÁLNA VLNA (200 MM – PREDPOKLAD)+ SVIETIDLÁ – ODSTRÁNIŤ(10,50 M2)
LX	DREVENÝ OBKLAD DVERNÉHO (2 x 1150/2200 MM) A OKENNÉHO OTVORU (3600/1140 MM) – ODSTRÁNIŤ
TX	CELOPLOŠNÁ TAPETA – ODSTRÁNIŤ (21,50 M2)
EX	INŠTALAČNÝ PVC ŽLAB PRI PODLAHE S ELEKTROINŠTALÁCIOU – ODSTRÁNIŤ (53,70 M)
SCH	ŽELEZOBETÓNOVÉ SCHODISKO – ODSTRÁNIŤ
PX	**VŠETKY PODLAHOVÉ NÁŠLAPNÉ KONŠTRUKCIE – ODSTRÁNIŤ**

HL. INŽ. PROJEKTU:	VYPRACOVAL:	KRESLIL:	**2L–PROJEKT S.R.O.** ING. LADISLAV LUKAČOVIČ AUTORIZOVANÝ STAVEBNÝ INŽINIER MOBIL: 0907 504 623
2L–PROJEKT S.R.O. ING. LADISLAV LUKAČOVIČ	ING. LADISLAV LUKAČOVIČ	ING. LADISLAV LUKAČOVIČ	

INVESTOR: **MESTO TRNAVA, HLAVNÁ č. 1, 917 71 TRNAVA**		ZÁKAZKA Č.:	09/2019
PROFESIA: ARCHITEKTÚRA		DÁTUM:	07/2019
NÁZOV A MIESTO STAVBY: REKONŠTRUKCIA MEŠTIACKEHO DOMU, TRNAVA, TROJIČNÉ NÁMESTIE č. 11	MIERKA:	1:100	Č. PARÉ:
	STUPEŇ:	PPSP	
	FORMÁT:	2xA4	
OBSAH VÝKRESU: PôDORYS 2. NP, ZAMERANIE, BÚRACIE PRÁCE	VÝKRES Č.:	3	