
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi gminnej nr 380815W
ADRES INWESTYCJI : gm. Teresni - ul. Kwiatowa
INWESTOR : Gmina Teresin
ADRES INWESTORA : ul. Zielona 20, 96-515 Teresin

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Renata Stypińska (Drogowa)
DATA OPRACOWANIA : grudzień 2022

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
grudzień 2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNNR 1 d.1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym 1.489	km km	1.489	
				RAZEM	1.489
2	KNR AT-03 d.1 0102-01	Roboty remontowe - frezowanie korekcyjne nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału we własne miejsce składowania Wykonawcy 6575	m ² m ²	6575.000	
				RAZEM	6575.000
3	KNR 2-31 d.1 1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. do 10 cm z wywozem materiału we własne miejsce składowania Wykonawcy 2235	m ² m ²	2235.000	
				RAZEM	2235.000
2		KONSTRUKCJA JEZDNI			
4	KNNR 6 d.2 0102-03	Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni 1117	m ² m ²	1117.000	
				RAZEM	1117.000
5	KNNR 6 d.2 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 1117	m ² m ²	1117.000	
				RAZEM	1117.000
6	KNNR 6 d.2 0111-02	Podbudowy z piasku stabilizowanego cementem w ilości 25 kg/m ² , warstwa gr.15 cm 1117	m ² m ²	1117.000	
				RAZEM	1117.000
7	KNNR 6 d.2 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0-31,5 mm gr. 10 cm (gr. warstwy po uwzględnieniu krotności 20 cm) Krotność = 2 880	m ² m ²	880.000	
				RAZEM	880.000
8	KNR 2-31 d.2 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) 6575	m ² m ²	6575.000	
				RAZEM	6575.000
9	KNR AT-04 d.2 0101-03	Siatka zbrojeniowa z włókien szklanych 830	m ² m ²	830.000	
				RAZEM	830.000
10	KNR 2-31 d.2 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 6575	m ² m ²	6575.000	
				RAZEM	6575.000
11	KNNR 6 d.2 0108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową mechanicznie 639.6	t t	639.600	
				RAZEM	639.600
12	KNR 2-31 d.2 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 6396	m ² m ²	6396.000	
				RAZEM	6396.000
13	KNNR 6 d.2 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) 6218	m ² m ²	6218.000	
				RAZEM	6218.000
3		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
14	KNR 2-31 d.3 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
15	KNNR 6 d.3 0204-05	Nawierzchnie poboczy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm - warstwa górna o gr. 10 cm 2235	m ² m ²	2235.000	
				RAZEM	2235.000
16	KNNR 6 d.3 0702-04	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m ² 13	szt. szt.	13.000	
				RAZEM	13.000
17	KNNR 6 d.3 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych 11	szt. szt.	11.000	
				RAZEM	11.000