



pre záujemcov

Váš list číslo / zo dňa	Naše číslo č.s. 3179/2019	Vybavuje / ☎ Kubinová/ 796 61 79	Malacky 22.08.2019
-------------------------	------------------------------	-------------------------------------	-----------------------

Oznámenie o doplnení „Súťažných podkladov“ podlimitnej zákazky: „Výstavba telocvične – ZŠ Dr. J. Dérera v Malackách“
VVO č. 169/2019 zo dňa 21.08.2019, č. 23177-WYP

Mesto Malacky, ako verejný obstarávateľ podlimitnej zákazky „Výstavba telocvične – ZŠ Dr. J. Dérera v Malackách“, v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní dopĺňa „Súťažné podklady“ nasledovne:

DOPLNENIE SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV

Verejný obstarávateľ mení a dopĺňa zverejnené súťažné podklady zákazky – ich prílohu „Výkaz výmer“.

„Výkaz výmer“ zverejnený verejným obstarávateľom dňa 21.8.2019, v záložke „SO 01- Elektroinštalácie a bleskozvod“ neobsahuje údaj „množstvá“.

Verejný obstarávateľ vo výkaze výmer – v záložke „SO 01 Elektroinštalácie a bleskozvod“ doplnil požadované množstvá. Doplnený „Výkaz výmer“ tvorí prílohu tohto oznámenia.

Uchádzač vo svojej ponuke predloží nacený výkaz výmer, ktorý tvorí prílohu tohto oznámenia.

S pozdravom.

JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD.
primátor mesta

Prílohy: 1 x Výkaz výmer – jej časť „SO 01 Elektroinštalácie a bleskozvod“ (farebné vyznačenie doplnenia množstiev)
1 x Výkaz výmer - exel. formát

Telefón
034/796 61 00

Fax
034/796 61 51, 52

Bankové spojenie
3200105003/5600

IČO
00304913

E-mail
msu@malacky.sk

Internet
www.malacky.sk

DIČ
2021049393

Miesto: Ul. gen. M. R. Štefánika 7, p.č. 4430/1, k.ú. MA
 Stavba: Telocvična - Telocvična ,Základná škola Dr. Jozefa Déreera MA
 Objekt: SO 01
 Časť: Elektroinštalácie a bleskozvod

Rozpočet

Dátum založenia:

Spracoval:

Objednávateľ:

Mesto Malacky, Radlinského 2751/1, Malacky

Dodávateľ:

Projektant:

Č. p.	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál (€)	J. montáž (€)	J. cena (€)	Materiál celkom (€)	Montáž celkom (€)	Cena celkom (€)	
94		Lešenie a stavebné výťahy							0,00	0,00	0,00
1	941941031	prenajom lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	ks	1,000							
97		Prerazenie otvorov a ostatné búracie práce							0,00	0,00	0,00
2	974032850	Vyrezanie rýh frézovaním v murive z dierovaných pálených tehál hĺbky 2 cm, šírky 4 cm -0,00100t	m	50,000							
921		Elektromontáže							0,00	0,00	0,00
3	210010024	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 16, uložená pevne	m	50,000							
4	3450710200	Rúrka FXP 16	ks	50,000							
5	210010028	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 40, uložená pevne	m	30,000							
6	3450728010	Rúrka FXP 40	ks	30,000							
	3450510400	Prísúšestvo									
7	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzači vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm ²	ks	40,000							
8	210110004	Striedavý spínač (prepínač) - radenie 6, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	ks	4,000							
9	3450201570	Prepínač 6 do vlhka 3553-06629	ks	4,000							
10	210111011	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	4,000							
11	3450318300	Zásuvka 4FN 15038 BM dvojité	ks	4,000							
12	210120407	Istič vzduchový trojpólový od 40 do 125 A na DIN lištu	ks	1,000							
13	3580760283	Istič LST-63B-3	ks	1,000							
14	210201346	Zapojenie svietidla IP66, LED, priemyselné závesného	ks	20,000							
15	3483501250	Priemyselné závesné svietidlo LED 1x150W, 1x150W, IP65, V-TAC 5537 V-TAC 150W LED High Bay A++	ks	20,000							
16	210220020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	ks	125,000							
17	3544223850	Uzemňovacia pásovina ocelová žiarovo zinkovaná označenie 30 x 4 mm	kg	117,750							
18	210220800	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi Ø 8-10	m	200,000							
19	3544245350	Uzemňovací vodič zliatina AlMgSi označenie O 8 Al	kg	27,000							
20	210220810	Podpery vedenia zliatina AlMgSi na plochú strechu PV21	ks	110,000							

Č. p.	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál (€)	J. montáž (€)	J. cena (€)	Materiál celkom (€)	Montáž celkom (€)	Cena celkom (€)
21	3544218000	Podpera vedenia na ploché strechy betonová označenie PV 21 bet.	ks	110,000						
22	210220831	Zachytávacia tyč zliatina AlMgSi bez osadenia a s osadením JP10-30	ks	4,000						
23	3544240350	Zachytávacia tyč zliatina AlMgSi označenie JP 20 Al	ks	4,000						
24	210220853	Svorka zliatina AlMgSi spojovacia SS	ks	20,000						
25	3544243100	Svorka spojovacia zliatina AlMgSi označenie SS s p. 2 skr Al	ks	20,000						
26	210220856	Svorka zliatina AlMgSi na odkvapový žľab SO	ks	6,000						
27	3544243550	Svorka okapová zliatina AlMgSi označenie SO Al	ks	6,000						
28	210220857	Svorka zliatina AlMgSi skúšobná SZ	ks	6,000						
29	3544243600	Svorka skúšobná zliatina AlMgSi označenie SZ	ks	6,000						
30	210220880	Ochranný uholník zliatina AlMgSi OU	ks	6,000						
31	3544245000	Ochranný uholník zliatina AlMgSi označenie OU 1,7 m Al	ks	6,000						
32	210800226	Vodič medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 3x1,5mm ²	m	150,000						
33	3410350085	CYKY-O 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	150,000						
34	210800227	Vodič medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 3x2,5mm ²	m	100,000						
35	3410350086	CYKY 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	100,000						
36	210902363	Vodič hliníkový silový, uložený pevne NAYY 0,6/1 kV 4x35	m	140,000						
37	3410350067	NAYY 4x35 SM Kábel pre pevné uloženie, hliníkový STN	m	140,000						

946 Zemné práce pri externých montážach 0,00 0,00 0,00

38	460200163	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbokaj, v zemine triedy 3 ,zahoz ryhy	m	120,000						
39	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	120,000						
40	2830002000	Fólia červená v m	m	120,000						

950 Revízia elektrických, tlakových a plynových zariadení 0,00 0,00 0,00

41	950106001	Meranie pri revíziách meranie izol.odporov na prívode do prípoj.k.skrine rozvážača alebo rozvodnice Revizna sprava , meranie osvetlenia	h	8,000						
----	-----------	---	---	-------	--	--	--	--	--	--

HZ Hodinové zúčtovacie sadzby 0,00 0,00 0,00

42	HZS000112	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr.2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	12,000						
43		zabezpečovacie zariadenie	ks	1,000						

Celkom

Materiál celkom (€) Montáž celkom (€) Celkom bez DPH (€)
0,00 0,00 0,00