

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45112720-8	Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych
45236200-2	Wyrównywanie nawierzchni obiektów sportowych
45233260-9	Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych
45223800-4	Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji

NAZWA INWESTYCJI:	REMONT BOISKA SZKOLNEGO (DO PIŁKI NOŻNEJ) NA TERENIE CLX LO IM. GEN. DYW. STEFANA ROWECKIEGO „GROTA” W WARSZAWIE
ADRES INWESTYCJI:	CLX LO im. gen. dyw. Stefana Roweckiego „Grota” w Warszawie, 02-106, ul. J. Siemieńskiego 6, dz. ew. nr 40 z obrębu 2-03-09
NAZWA INWESTORA:	Miasto Stołeczne Warszawa
ADRES INWESTORA:	Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa

BRANŻE: ARCHITEKTURA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE: Maciej Kotwiński

DATA OPRACOWANIA: 2023-09-26

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. tech.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:						
1			REMONT BOISKA			
1.1	45111200-0		Prace rozbiórkowe i przygotowawcze			
1 d.1.1	kalk. własna		Pomiary i tyczenie geodezyjne elementów nawierzchni i obiektów objętych opracowaniem wraz z wykonaniem powykonawczej dokumentacji geodezyjnej	kpl.		
			1	kpl.	1,00	
					RAZEM	1,00
2 d.1.1	KNR 2-31 0805-01		Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej o wysokości 8 cm na podsypce piaskowej (do ponownego wykorzystania) - fragment chodnika przy wejściu na boisko	m2		
			7,5	m2	7,50	
					RAZEM	7,50
3 d.1.1	KNR 2-31 0511-03		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - ponowne ułożenie	m2		
			7,5	m2	7,50	
					RAZEM	7,50
4 d.1.1	KSNR 6 0801-02		Rozebranie wierzchniej warstwy podbudowy z kruszywa mechanicznie	m2		
			1500	m2	1 500,00	
					RAZEM	1 500,00
5 d.1.1	KNR 4-01 0108-11 0108-12		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 15 km	m3		
			60	m3	60,00	
					RAZEM	60,00
1.2	45236200-2		Wykonanie podbudowy i nawierzchni ze sztucznej trawy			
6 d.1.2	KNR 2-31 0103-04		Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV - po wykonaniu drenażu	m2		
			1500	m2	1 500,00	
					RAZEM	1 500,00
7 d.1.2	KNR 2-23 0104-03 0104-04		Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa górna o grubości 3 cm	m2		
			1500	m2	1 500,00	
					RAZEM	1 500,00
8 d.1.2	kalk. własna		Zakup, dostawa i montaż nawierzchni z trawy syntetycznej o wysokich właściwościach użytkowych o wysokości 42-47 mm z wykonaniem linii i podkładem elastycznym gr. 10mm z wypełnieniem piaskiem kwarcowym oraz EPDM z recyklingu w kolorze czarnym w ilości zgodnej z badaniem laboratoryjnym	m2		
			1500	m2	1 500,00	
					RAZEM	1 500,00
1.3	45223800-4		Montaż wyposażenia, prace wykończeniowe			
9 d.1.3	KNR 2-23 0309-05 analogia		Osadzenie tulei do słupków do bramek piłki nożnej	szt.		
			2 * 2	szt.	4,00	
					RAZEM	4,00
10 d.1.3	KNR 2-23 0310-07		Ustawienie w gotowych otworach bramek aluminiowych do piłki nożnej	szt.		
			2	szt.	2,00	
					RAZEM	2,00