

KOSZTORYS OFERTOWY

KONSERWACJA I UTRZYMANIE DRÓG LEŚNYCH W NADLEŚNICTWIE RUDZINIEC W 2023 ROKU

Budowa: DROGI LEŚNE

Obiekt lub rodzaj robót: Roboty utrzymaniowe i konserwacji dróg leśnych

Lokalizacja: NADLEŚNICTWO RUDZINIEC,
Leśnictwa: KOZŁÓW, OSTROPA, ŚWIBIE,

Inwestor: PGL LASY PAŃSTWOWE

NADLEŚNICTWO RUDZINIEC

ul. Leśna 7, 44-160 Rudziniec

tel./fax. +48 32 300 81 50 +48 32 300 81 60

e-mail: rudziniec@katowice.lasy.gov.pl

Data opracowania:

LISTA NR 1 - LEŚNICTWO KOZŁÓW

Lp.	Nr Spec. Technicz.	Wyszczególnienie Elementów Rozliczeniowych	Jednostka	Ilość	Cena Jedn.	Wartość [zł]
1	2	3	4	5	6	7
1.1		LEŚNICTWO KOZŁÓW - P60L "Na Olusia" L-1,73km				
1.1.1	STWIOR	Ścinanie poboczy mechanicznie, grubości do 10-cm, nakłady podstawowe - urobek rozplanowany poza krawędzią pobocza w sposób niezakłócający uksz. terenu	m2	2 162,500	0,00	0,00
1.1.2	STWIOR	Wyrównanie istniejącej podbudowy, kruszywem, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu ponad 10-cm-WYRÓWNIANIE LOKALNYCH ZANIŻEŃ, KOLEIN I DZIUR NA DŁ. DROGI, ZGODNIE ZE WSKAZANIAM I W TERENIE - średnio na grubość 0,1-0,2m. koleiny i zaniżenia na szerokości min. 0,75m do 1,0m - około 779ton	m3	389,250	0,00	0,00
1.2		LEŚNICTWO KOZŁÓW - P60L "NA Olusia" 2 PRZEPUSTY km ok. 0+120, 1+640				
1.2.1	STWIOR	Rozebranie przepustów rurowych, rury betonowe Fi-60-cm	m	12,000	0,00	0,00
1.2.2	STWIOR	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi na odkład, koparka 0,40-m3, grunt kategorii IV	m3	18,0000	0,00	0,00
1.2.3	STWIOR	Przepusty rurowe pod zjazdami, ławy fundamentowe żwirowe	m3	1,2000	0,00	0,00
1.2.4	STWIOR	Przepusty rurowe pod zjazdami, rury - RURY PP śr. 60cm	m	12,0000	0,00	0,00
1.2.5	STWIOR	Przepusty rurowe pod zjazdami, ścianki czołowe dla rur Fi 60-cm - wym. 1,5x2,25x0,2	szt	4,0000	0,00	0,00
1.2.6	STWIOR	Zasypywanie wykopów ze skarpami, z przerzutem na odległość do 3-m, z zagęszczaniem, kategoria gruntu IV	m3	4,44	0,00	0,00
1.2.7	STWIOR	Oczyszczanie rowów i przepustów z namułu, rowy, z wyprofilowaniem dna i skarp, grubość namułu 20-cm - ODTWORZENIE ROWÓW	m	140,0000	0,00	0,00
1.2.8	STWIOR	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie, kategoria gruntu II-IV	m2	35,0000	0,00	0,00
1.2.9	STWIOR	Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłucznem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu ponad 10-cm - remont nawierzchni, kruszywo 31,5/63 z klinowaniem nawierzchni frakcją 0/31,5 ok. 21ton	m3	10,5000	0,00	0,00
1.2.10	STWIOR	Transport materiałów sypkich - materiał na pobocza S=0,75m wraz zakupem i dowozem - w-wa niesortu z kruszywa gr. średnio 30cm cm	t	8,10	0,00	0,00
1.2.11	STWIOR	Plantowanie poboczy, profilowanie	m2	15,00	0,00	0,00
1.2.12	STWIOR	Plantowanie poboczy, zagęszczenie	m2	15,00	0,00	0,00
1.3		LEŚNICTWO KOZŁÓW - P70L "Szkółkowa" - RECYKLING ISTN. NAWIERZCHNI L-0,7km, łącznie 1,37				
1.3.1	STWIOR	Ścinanie poboczy mechanicznie, grubości do 10-cm, z udrzutem urobku na zewnątrz pasa drogowego z rozplantowaniem	m2	1 712,500	0,00	0,00
1.3.2	STWIOR	Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłucznem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10-cm-WYRÓWNIANIE LOKALNYCH ZANIŻEŃ, KOLEIN I DZIUR NA DŁ. DROGI, ZGODNIE ZE WSKAZANIAM I W TERENIE orientacyjnie około 75m3 na 1km, oraz w-wa miału 0/4 na powierzchni jezdni gr. 0,5-1,5cm około 105t	m3	52,500	0,00	0,00
1.3.3	STWIOR	Rewitalizacja nawierzchni - przemieszanie w miejscu istniejącej nawierzchni z kruszywa, przy zapewnieniu optymalnej wilgotności, doziarnieniu kruszywem	m2	2 240,000	0,00	0,00
1.3.4	STWIOR	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii V-VI, na głębokości 20-cm - ANALOGIA KORYTO WRAZ USUNIĘCIEM CZĘŚCI ORGANICZNYCH	m2	279,000	0,00	0,00
1.3.5	STWIOR	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 25-cm - kruszywo 31,5/63,00 - około 140t	m2	279,000	0,00	0,00
1.3.6	STWIOR	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10-cm - klinowanie 4/31,5 - około 56t	m2	279,000	0,00	0,00
ŁĄCZNIE LEŚNICTWO KOZŁÓW						0,00

LISTA NR 2 - LEŚNICTWO OSTROPA

Lp.	Nr Spec. Technicz.	Wyszczególnienie Elementów Rozliczeniowych	Jednostka	Ilość	Cena Jedn.	Wartość [zł]
1	2	3	4	5	6	7
2.1		LEŚNICTWO OSTROPA P67L "Kozłowska" L-1,2km				
2.1.1	STWIOR	Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10-cm-WYRÓWNIANIE LOKALNYCH ZANIŻEŃ, KOLEIN I DZIUR NA DŁ. DROGI, ZGODNIE ZE WSKAZANIAMI W TERENIE	m3			
				180,000	0,00	0,00
ŁĄCZNIE LEŚNICTWO OSTROPA						0,00

LISTA NR 3 - LEŚNICTWO ŚWIBIE

Lp.	Nr Spec. Technicz.	Wyszczególnienie Elementów Rozliczeniowych	Jednostka	Ilość	Cena Jedn.	Wartość [zł]
1	2	3	4	5	6	7
3.1		LEŚNICTWO ŚWIBIE P02L "Obornia" 0+540 L-0.54km RECYKLING				
3.1.1	STWIOR	Ścinanie poboczy mechanicznie, grubości do 10-cm, z udrzutem urobu na zewnątrz pasa drogowego z rozplantowaniem	m2	675,000	0,00	0,00
3.1.2	STWIOR	Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłucznem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10-cm-WYRÓWNIANIE LOKALNYCH ZANIŻEŃ, KOLEIN I DZIUR NA DŁ. DROGI, ZGODNIE ZE WSKAZANIAM I W TERENIE orientacyjnie około 75m3 na 1km, oraz w-wa miału 0/4 na powierzchni jezdni gr. 0,5-1,5cm około 81t	m3	40,500	0,00	0,00
3.1.3	STWIOR	Rewitalizacja nawierzchni - przemieszanie w miejscu istniejącej nawierzchni z kruszywa, przy zapewnieniu optymalnej wilgotności, doziarnieniu kruszywem	m2	1 890,000	0,00	0,00
3.2		LEŚNICTWO ŚWIBIE P02L "Obornia" 0+540 DO 1+170 L-0.63km				
3.2.1	STWIOR	Ścinanie poboczy mechanicznie, grubości do 10-cm, nakłady podstawowe - urobek rozplanowany poza krawędzią pobocza w sposób niezakłócający uksz. terenu	m2	787,500	0,00	0,00
3.2.2	STWIOR	Wyrównanie istniejącej podbudowy, kruszywem, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu ponad 10-cm-WYRÓWNIANIE LOKALNYCH ZANIŻEŃ, KOLEIN I DZIUR NA DŁ. DROGI, ZGODNIE ZE WSKAZANIAM I W TERENIE - średnio na grubość 0,1-0,2m. koleiny i zaniżenia na szerokości min. 0,75m do 1,0m - około 252ton	m3	126,000	0,00	0,00
3.3		LEŚNICTWO ŚWIBIE P03L "Żużłowa" odc. 1 L-0.96km				
3.3.1	STWIOR	Ścinanie poboczy mechanicznie, grubości do 10-cm, nakłady podstawowe - urobek rozplanowany poza krawędzią pobocza w sposób niezakłócający uksz. terenu	m2	1 200,000	0,00	0,00
3.3.2	STWIOR	Wyrównanie istniejącej podbudowy, kruszywem, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu ponad 10-cm-WYRÓWNIANIE LOKALNYCH ZANIŻEŃ, KOLEIN I DZIUR NA DŁ. DROGI, ZGODNIE ZE WSKAZANIAM I W TERENIE - średnio na grubość 0,1-0,2m. koleiny i zaniżenia na szerokości min. 0,75m do 1,0m - około 460ton	m3	230,000	0,00	0,00
3.4		LEŚNICTWO ŚWIBIE P03L "Żużłowa" odc. 2 L-1.0km				
3.4.1	STWIOR	Ścinanie poboczy mechanicznie, grubości do 10-cm, nakłady podstawowe - urobek rozplanowany poza krawędzią pobocza w sposób niezakłócający uksz. terenu	m2	1 250,000	0,00	0,00
3.4.2	STWIOR	Wyrównanie istniejącej podbudowy, kruszywem, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu ponad 10-cm-WYRÓWNIANIE LOKALNYCH ZANIŻEŃ, KOLEIN I DZIUR NA DŁ. DROGI, ZGODNIE ZE WSKAZANIAM I W TERENIE - średnio na grubość 0,1-0,2m. koleiny i zaniżenia na szerokości min. 0,75m do 1,0m - około 114ton	m3	57,200	0,00	0,00
3.5		LEŚNICTWO ŚWIBIE G010102L L-1.68km				
3.5.1	STWIOR	Ścinanie poboczy mechanicznie, grubości do 10-cm, nakłady podstawowe - urobek rozplanowany poza krawędzią pobocza w sposób niezakłócający uksz. terenu	m2	2 100,000	0,00	0,00
3.5.2	STWIOR	Wyrównanie istniejącej podbudowy, kruszywem, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu ponad 10-cm-WYRÓWNIANIE LOKALNYCH ZANIŻEŃ, KOLEIN I DZIUR NA DŁ. DROGI, ZGODNIE ZE WSKAZANIAM I W TERENIE - średnio na grubość 0,1-0,2m. koleiny i zaniżenia na szerokości min. 0,75m do 1,0m - około 114ton	m3	378,000	0,00	0,00
ŁĄCZNIE LEŚNICTWO ŚWIBIE						0,00

LISTA NR 4 - ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW

Oznaczenie elementu	Nazwa elementu	Wartość [zł]
LISTA NR 1	LEŚNICTWO KOZŁÓW	0,00
ELEMENT 1.1	LEŚNICTWO KOZŁÓW - P60L "Na Olusia" L-1,73km	0,00
ELEMENT 1.2	LEŚNICTWO KOZŁÓW - P60L "NA Olusia" 2 PRZEPUSTY km ok. 0+120, 1+640	0,00
ELEMENT 1.3	LEŚNICTWO KOZŁÓW - P70L "Szkółkowa" - RECYKLING ISTN. NAWIERZCHNI L-0,7km, łącznie	0,00
LISTA NR 2	LEŚNICTWO OSTROPA	0,00
ELEMENT 2.1	LEŚNICTWO OSTROPA P67L "Kozłowska" L-1,2km	0,00
LISTA NR 3	LEŚNICTWO ŚWIBIE	0,00
ELEMENT 3.1	LEŚNICTWO ŚWIBIE P02L "Obornia" 0+540 L-0,54km RECYKLING	0,00
ELEMENT 3.2	LEŚNICTWO ŚWIBIE P02L "Obornia" 0+540 DO 1+170 L-0,63km	0,00
ELEMENT 3.3	LEŚNICTWO ŚWIBIE P03L "Żużłowa" odc. 1 L-0,96km	0,00
ELEMENT 3.4	LEŚNICTWO ŚWIBIE P03L "Żużłowa" odc. 2 L-1,0km	0,00
ELEMENT 3.5	LEŚNICTWO ŚWIBIE G010102L L-1,68km	0,00
	Razem	0,00
	Cena ofertowa nie zawierająca VAT	0,00