

Kosztorys ofertowy przebudowy nawierzchni dojazdu pożarowego nr 13
Nadleśnictwo Cierpiszewo, oddziały: 48,49,65 leśnictwo Grodzyna, obręb ewidencyjny Przyłubie,
gmina Solec Kujawski, powiat Bydgoski

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
KOSZTORYS:						
1		D-01.00.00_ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1 d.1	KNR-W 2-01 0113-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. Wytyczenie obiektu oraz inwentaryzacja powykonawcza	km	1,419		
2 d.1	KNR-W 2-01 0105-07	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 66-75 cm)	szt.	506,000		
3 d.1	KNR-W 2-01 0119-01 0119 02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 20 cm za pomocą spycharek	m2	4 315,000		
4 d.1	KNR 2-01 0110-02	Wywożenie karpiny na odległość do 2 km	mp	506,000		
2		D-02.00.00_ROBOTY ZIEMNE				
5 d.2	KNR-W 2-01 0203-06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km - wykopy + rowy	m3	4 423,000		
6 d.2	KNR-W 2-01 0210-01	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęcie 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat. I-II Krotność = 9	m3	4 423,000		
7 d.2	KNNR 1 0406 01	Nasypy wykonywane koparkami zgarniakowymi z bezpośrednim przetrzaniem gruntu uzyskanego z ukopu; grunt kat. I-II	m3	767,000		
3		D-04.00.00_PODBUDOWY				
8 d.3	KNNR 6 0103 03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	5995 + 5828 + 2196 = 14 019,000		
9 d.3	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/63mm - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2	5 995,000		
10 d.3	KNR 2-31 0114-07 0114 08	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm (docelowa gr. 10cm)	m2	5 828,000		
11 d.3	KNR 2-31 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 2	m2	5 828,000		
12 d.3	KNR 2-31 0114-07 0114 08	Pobocza z kruszywa łamanego 0/31,5mm - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m2	2 196,000		
13 d.3	KNR 2-31 0114-08	Pobocza z kruszywa łamanego 0/31,5mm - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 2	m2	2 196,000		
4		UMOCNIENIE SKARPY				
13 d.4	KNR 9-11 0102-02	Wzmacnianie podłoża gruntowego geokratami o wysokości 10 cm	m2	161,000		
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						