


## MOSTNÍ LIST:

$$P = 16,00 \times 9,80 = 156,80 \text{ m}^2$$

IDM: 2319

1. Název mostu: <b>Most cez potok Krupinica pred ob. Bzovik</b>		Evidenční čís. mostu: <b>526 - 004</b>	
2. Předmět přemostění nebo převedení (překážka): <b>potok Krupinica</b>		Rok postavení: <b>1949</b>	
3. Dálnice nebo silnice: <b>526</b> km: <del>1,651</del> <b>1,695</b>		Zatížitelnost:	
4. Katastrální obec: <b>Bzovik</b>		a) normální: <b>21</b>	
5. Okres: <b>Zvolen</b>		b) výhradní: <b>37</b>	
6. Kraj: <b>Stredoslovenský</b>		c) výjimečná: <b>168</b>	
7. Udržovatel: <b>OSC Zvolen</b>		d) most navržen pro zatížení: <b>"A"</b>	
8. Počet otvorů: <b>1</b>	9. Světlost otvorů: kolmá: <b>16,00</b>	šikmá: <b>/</b>	
10. Délka přemostění: <b>16,00</b>	11. Rozpětí polí: <b>14,00</b>	12. Šikmost mostu: <b>kolmý</b>	
13. Podrobný popis nosné konstrukce: <b>Trám doskový prostý železobeton - 3ks. 50/30</b> <b>h = 1,30m.</b> <i>ložiska: oceľové valčekom</i>			
Stavební výška: <b>1,78</b>		Úložná výška: <b>1,98</b>	
14. Opěry: Počet <b>2</b>	Délka: <b>9,30</b>	Tloušťka: <b>1,90</b>	
Výška: <b>4,54 + 4,90</b>	Druh a materiál: <b>betón</b>		
15. Ostatní podpěry:	Počet: <b>/</b>	Délka:	
Tloušťka:		Výška:	
Druh a materiál:			
16. Prostorová úprava: Volná šířka mostu (podjezdu): <b>9,00</b>		Šířka chodníků: <b>2 x 0,50</b>	
Šířka mezi zvýšenými obrubami: <b>8,00</b>		Volná výška nad vozovkou: <b>/</b>	
17. Vozovka a chodníky: Druh vozovky: <b>živičná</b>			
Druh zpevněné části krajnice: <b>/</b>			
Druh chodníků: <b>betón</b>			
Zábradlí: <b>I trojnadvéřové</b>			
18. Výška mostu nad terénem: <b>6,47</b>			
19. Výška spodní hrany konstrukce nad vel. vodou: <b>1,18</b>		Normální hloubka vody: <b>0,40</b>	
20. Různá zařízení na mostě: <b>NIVELOVACIA 2012</b>		Výkresy mostu:	
21. Stavební stav: <b>H.P.r.1985 zmenený na staveb.stav - III</b> <b>Velmi dobrý - II</b>			
22. Správní údaje: <b>Prehliadka prevedená v r. 1973. 11-1983-HP; HP-1985, HP-1989</b>			
23. Reprodukční pořizovací hodnota (RPH) výchozí: <b>399 744</b> Kčs			
Úprava: (stručný popis)			
Nová RPH:	datum	Kčs	datum



Mostní list	datum	podpis	Mostní list	datum	podpis
vypracoval	1.7. 1981	M. K. L. O. R. O. V. A.	doplnil		
doplnil			doplnil		