POWIAT: WADOWICKI
Jedn. ewid.: Andrychów - miasto
Obręb: Andrychów-miasto [121801_4.0001]
NGK.6640.7173.2021

Orientacja 1:1000

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:500
SEKCJE: 7.121.06.21.4.3, 7.121.06.21.4.4, 7.120.06.01.2.1, 7.120.06.01.2.2, 7.120.06.01.2.4
Układ współ. płaskich 2000/7
Układ wys. EVRF 2007

USŁUGI GEODEZYJNE
Zbigniew Gałuszka
ul. Brzyszcza Kamila Baczyńskiego 21
34-120 Andrychów
NIP 5512392662 Regon 363348191
tel. 503806208

Andrychów, dn. 30.05.2022 r.

Wykonał:
mgr inż. Zbigniew A. Gałuszka
GEODETA

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany, zaktualizowie informacje, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Identyfikator zgłoszenia proc geodezyjnych	NGK.6640.7173.2021
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	Starosta Wadowicki
Wykonawca proc geodezyjnych	Usługi Geodezyjne Zbigniew Gałuszka
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji	Protokół weryfikacji nr NGK.6640.7173.2021_31800 z dnia 31-05-2022 r.
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika proc	Jan Marek nr uprawnień 12115

GEODETA UPRAWNIONY
Jan Marek nr 12115
ul. I. Brudzewskiego 2, 32-100 Wadowice
tel. 0 604 267 109

mgr inż. Zbigniew A. Gałuszka
GEODETA

LEGENDA

ZAKRES TERENU OPRACOWANIA

GRANICA DZIAŁKI (dz. ewid nr 842/5, 842/7)

GRANICA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO dla części gminy Andrychów w zakresie parceli położonych w Andrychowie (uchwała nr XLIX-463-06 Rady Miasta w Andrychowie z dnia 28.09.2006r. z późniejszymi zmianami- teren oznaczony na rysunku planu symbolem US1 (A15.4/13.US1).

A15.4/ 12.KDz - TEREN DROGI PUBLICZNEJ ZBIORCZEJ- POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

NIEPRZEKRACZALNA LINIA ZABUDOWY

ISTNIEJĄCE OGRODZENIE Z PROFILI STALOWYCH

PROJEKTOWANE OGRODZENIE Z PROFILI STALOWYCH W MIEJSCU ISTNIEJĄCEGO -ETAP 2

PROJEKTOWANA BARIERKA WOKÓŁ BOISKA -ETAP 1

ISTNIEJĄCE OGRODZENIE PRZEZNACZONE DO LIKWIDACJI WRAZ Z MURKIEM WOKÓŁ BOISKA WZDŁUŻ BUDYNKU I TRYBUN

ISTNIEJĄCY WJAZD NA TEREN DZIAŁKI

ISTNIEJĄCE WEJŚCIE GŁÓWNE DO BUDYNKU

PROJEKTOWANY (PRZESUNIĘTY) WJAZD NA TEREN DZIAŁKI

WEJŚCIE NA TRYBUNY DLA KIBICÓW GOŚCI

BUDYNKI ISTNIEJĄCE

OBIEKTY PRZEZNACZONE DO ROZBIÓRKI -ETAP 2 ZG Z DECYZJĄ NR 202/A/2022 z dnia 07.12.2022 r.

OBIEKTY PRZEZNACZONE DO PRZEBUDOWY-ETAP 1

ISTNIEJĄCE OBIEKTY:

A - BUDYNEK - PRZEZNACZONY DO ROZBIÓRKI ZG Z DECYZJĄ NR 202/A/2022 z dnia 07.12.2022 r.
B - BOISKO SPORTOWE (TRAWIASTEJ)- PRZEZNACZONE DO PRZEBUDOWY (MURAWA NATURALNA, NA ZAKOŁACH ZMIANA NAWIERZCHNI SZTUCZNĄ)
B1 -BIEŻNIA- PRZEZNACZONA DO PRZEBUDOWY
C - SKATEPARK
D - BOISKO DO PLAŻÓWKI DO PRZENIESIENIA DO LOKALIZACJI D1
E - TRYBUNA ZADASZONA- PRZEZNACZONA DO ROZBIÓRKI
E1 -WOLNOSTOJĄCA TRYBUNA PO STRONIE PÓŁNOCNO -ZACHODNIEJ NIEZADASZONA- PRZEZNACZONA DO PRZEBUDOWY I ZADASZENIA
G - DWA BUDYNKI KAS ORAZ GŁÓWNA BRAMA Z NAPISEM "BESKID"- PRZEZNACZONY DO ROZBIÓRKI ZG Z DECYZJĄ NR 202/A/2022 z dnia 07.12.2022 r.
H- TABLICA WYNIKÓW- PRZEZNACZONA DO WYMIANY
sch1 , sch2 -SCHODY TERENOWE

PROJEKTOWANA DROGA PUBLICZNA ZBIORCZA - POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA,

ISTNIEJĄCE SKARPY

PROJEKTOWANE OBIEKTY:

1. BUDYNEK KLUBY SPORTOWEGO "BESKID"-ETAP 2 WRAZ Z
2. TRYBUNA ZADASZONA -GŁÓWNA -ETAP 2
3. TRYBUNA NIEZADASZONA DLA KIBICÓW GOŚCI -ETAP 2
4. TRYBUNA ZADASZONA -ETAP 1
5. BUDYNEK KAS WRAZ Z BRAMĄ WJAZDOWĄ PROJEKTOWANĄ BRAMĄ GŁÓWNĄ I BRAMKAMI OBROTOWYMI,-ETAP2
6. WIATA ŚMIETNIKOWA -ETAP 2
7. ZADASZENIE AKCREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO -ETAP 2
8. MIEJSCE NA FOOD TRUCKI -ETAP 2
9. ZBIORNIK RETENCYJNY PODZIEMNY-ETAP 2
10. WIEŻA WIDOKOWA KLIMATYCZNA-ETAP 3

PROJEKTOWANE ZADASZENIE

PROJEKTOWANY LABIRYNT GRABOWO-OISOWY

PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE:

ETAP 1:
- MURAWA NATURALNA
- SZTUCZNA MURAWA
- ŚCIEŻKI DO NORDIC WALKING nawierzchnia

ETAP 2:
- TRAWNIKI I POWIERZCHNIE ZIELONE
- NAWIERZCHNIA Z PIASKU dla boiska do siatkówki plażowej
- PROJEKTOWANE ZJAZDY PUBLICZNE
- ODTWORZENIE NAWIERZCHNI CHODNIKA-kostka betonowa
- JEZDNIA WEWN. CIĄG PIESZO-JEZDNY-beton asfaltowy
- MIEJSCA POSTOJOWE-beton asfaltowy
- CHODNIKI WEWNĘTRZNE-beton asfaltowy
- SCHODY TERENOWE,DOJŚCIA-nawierzchnia betonowa
- SKARPA

PROJEKTOWANE ELEMENTY LINIOWE:
- oś zjazdu/ drogi
- krawężnik betonowy obniżony
- krawężnik betonowy
- obrzeże betonowe
- rozdzielenie miejsc postojowych
- odwodnienie liniowe wg odrębnego opracowania
- krawężnik zintegrowany z odwodnieniem liniowym wg odrębnego opracowania
- drenaż wg odrębnego opracowania
- lokalizacja separatora wg odrębnego opracowania
- mur oporowy wg odrębnego opracowania
- granica pasa drogowego

ETAP 2
GOSPODARKA ZIELENIĄ:
- ISTNIEJĄCE DRZEWA LIŚCIASTE
- ISTNIEJĄCE DRZEWA IGLASTE
- ZASIĘG KORONY
- NUMERY PORZĄDKOWE TABELI
- DRZEWA ISTNIEJĄCE
- BRAK DRZEWA W TERENIE
- DRZEWA, KRZEWY PRZEZNACZONE DO WYCINKI
- DRZEWO PROJEKTOWANE NASADZENIA
- KRZEWY PROJEKTOWANE NASADZENIA

LEGENDA - GOSPODARKA ZIELENIĄ:
- ZIELEŃ PRZEZNACZONA DO USUNIĘCIA ZE WZGLĘDÓW ZDROWOTNYCH - ZGODNIE Z DZ.U.2004 NR 92 POZ.880 WYMAGAJĄCA UZYSKANIA POZWOLENIA NA WYCINKĘ
- ZIELEŃ PRZEZNACZONA DO USUNIĘCIA ZE WZGLĘDÓW KOLIZYJNYCH - ZGODNIE Z DZ.U.2004 NR 92 POZ.880 WYMAGAJĄCA UZYSKANIA POZWOLENIA NA WYCINKĘ
- ZIELEŃ PRZEZNACZONA DO USUNIĘCIA ZE WZGLĘDÓW ZDROWOTNYCH, KOLIZYJNYCH, ROŚLINNOŚCI, RODNIACA W DUŻYM ZAGĘSZCZENIU - ZGODNIE Z DZ.U.2004 NR 92 POZ.880 WE WYMAGAJĄCA UZYSKANIA POZWOLENIA NA WYCINKĘ
- ZIELEŃ PRZEZNACZONA DO PIELĘGNACJI, W TYM CIĘĆ FORMUJĄCYCH POKROJU I PIELĘGNACYJNYCH

UWAGA:
1. Wymiary sprawdzić na budowie.
2. Zaproponowane ogrowy i ich układ nie zaniezyszczają światłem sąsiednich terenów znajdujących się poza zakresem przedsięwzięcia.
3. Nie wyklucza się istnienia w terenie innego uzbrojenia nie zgłoszonego do inwentaryzacji prac oraz nie wykazanego przez instytucje branżowe.
5. Sieci nie widoczne na mapie a występujące w terenie należy odpowiednio zabezpieczyć.
6. Skrzyżowania z istniejącymi /projektowanymi urządzeniami uzbrojenia podziemnego wykonać w rurach ochronnych osłonowych, wykonanych z polietylenu wysokiej gęstości HDPE, przeznaczone do użycia jako mechaniczna osłona kabli i przewodów układanych w ziemi i na przestrzeniach otwartych. Posiadające możliwość montażu na istniejącej infrastrukturze, bez jej demontażu, rozbudowy. Przy zabezpieczaniu istniejącej infrastruktury wykonane jako rury dwudzielne,zachowując odległości określone w normie.
7. Wszystkie roboty budowlane należy wykonać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych" Instytutu Techniki.
8. Wszelkie materiały użyte w projekcie , rozwiązania techniczne i urządzenia muszą odpowiadać normom bezpieczeństwa o poz. i BHP; posiadać odpowiednie atesty i aprobaty do stosowania w budownictwie i użytkowaniu zgodnym z funkcją.
9. Szczegóły rozprowadzenia instalacji pozostałych branż w terenie wg proj. branżowych oraz zbiorczej mapy PZT.

ETAP 3:
OBIEKTY PRZEZNACZONE DO BUDOWY:
10 -WIEŻA WIDOKOWA KLIMATYCZNA
wraz z instalacją oświetlenia zewnętrznego;

ETAP 1:
OBIEKTY PRZEZNACZONE DO ROZBIÓRKI
- INSTALACJA OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO BOISKA SPORTOWEGO
- OGRODZENIE BOISKA SPORTOWEGO DO DEMONTAŻU

OBIEKTY PRZEZNACZONE DO PRZEBUDOWY
- B -PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO
- B1 -PRZEBUDOWA BIEŻNI DO REKREACJI w zakresie 3 torów
- E1 -PRZEBUDOWA WOLNOSTOJĄCEJ TRYBUNY PO STRONIE PÓŁNOCNO-ZACHODNIEJ

PROJEKTOWANE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA:
- E1 -BUDOWA ZADASZENIA TRYBUNY
- PRZEBUDOWA ŚCIEŻKI DO NORDIC WALKING

PROJEKTOWANE UZBROJENIE:
- PROJ. INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
- KRAWĘŻNIK ZINTEGROWANY Z ODWODNIENIEM LINIOWYM
- DRENAŻ
- PROJEKTOWANE LINIE KABLOWE NN 0,4kV - OŚWIETLENIE TERENU UKŁAD SIECI TN-S (układane w gruncie na głębokości 0,7m; otoczni prowadzone pod chodnikami komunikacji pieszej i kolowej układane w rurach osłonowych DVR/DVR/DN)
- MASZT OŚWIETLENIOWY O WYSOKOŚCI- 20m (x - nr stanowiska), POSADOWIONY NA FUNDAMENCIE PREFABRYKOWANYM
- STUDNIA KABLOWA ENERGETYCZNA TYPU SK-2
- KANALIZACJA KABLOWA ENERGETYCZNA (RURA 6 100mm)
- KANALIZACJA KABLOWA TELETECHNICZNA JEDNOTWÓROWA (RURA 6 100mm)
- OPRAWY OŚWIETLENIA BOISKA SPORTOWEGO x ilość

H -REMONT TABLICY WYNIKÓW; TABLICA PRZEZNACZONA DO WYMIANY

ETAP 2:
OBIEKTY PRZEZNACZONE DO WYBURZENIA/ ROZBIÓRKI:
-OBJĘTE DECYZJĄ NR 202/A/2022 POZWOLENIA NA ROZBIÓRKĘ
- A - BUDYNEK KLUBU SPORTOWEGO K.S. BESKID
- E - TRYBUNA ZADASZONA
- A1 -BUDYNEK KAS Z BRAMĄ WJAZDOWĄ (WEJŚCIOWĄ)
- OGRODZENIE DO DEMONTAŻU

OBIEKTY PRZEZNACZONE DO PRZEBUDOWY
- B1 -PRZEBUDOWA BIEŻNI DO REKREACJI w zakresie 2 zewn. torów
- sch1,sch2 -PRZEBUDOWA SCHODÓW TERENOWYCH
- PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO PRZYŁĄCZA WODY
- PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO PRZYŁĄCZA KANALIZACJI

PROJEKTOWANE OBIEKTY:
- 1 -BUDYNEK KLUBY SPORTOWEGO "BESKID"
- 2 TRYBUNA ZADASZONA
- 3 -TRYBUNA NIEZADASZONA DLA KIBICÓW GOŚCI
- 5 -BUDYNEK KAS WRAZ Z BRAMĄ WJAZDOWĄ, projektowaną bramą głowną i bramkami obrotowymi
- 6 -WIATA ŚMIETNIKOWA
- 7 -ZADASZENIE AGREGAU PRĄDOTWÓRCZEGO
- 8 -MIEJSCE NA FOOD TRUCKI
- 9 -ZBIORNIK RETENCYJNY PODZIEMNY

- PROJEKTOWANE ZJAZDY PUBLICZNE
- ODTWORZENIE NAWIERZCHNI CHODNIKA-kostka betonowa
- JEZDNIA WEWN. CIĄG PIESZO-JEZDNY-beton asfaltowy
- MIEJSCA POSTOJOWE-beton asfaltowy
- CHODNIKI WEWNĘTRZNE-beton asfaltowy
- SCHODY TERENOWE,DOJŚCIA-nawierzchnia betonowa
- OGRODZENIE BOISKA - PROJEKTOWANA BARIERKA WOKÓŁ BOISKA
- PROJEKTOWANE OGRODZENIE Z PROFILI STALOWYCH W MIEJSCU ISTNIEJĄCEGO

PROJEKTOWANE UZBROJENIE:

- PROJ. PRZYŁĄCZ WODY
- PROJ. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
- PROJ. INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
- PROJEKTOWANY PRZYŁĄCZ GAZU
- ODWODNIENIE LINIOWE
- SP - SEPARATOR SUBSTANCJI ROPOPOCHODNYCH

ELEKTRYKA:
- PROJEKTOWANA LINIA KABLOWA NISKIEGO NAPIĘCIA 0,4kV
- SZAFKA ELEKTRYCZNA
- ZŁĄCZE PRZYŁĄCZENIOWO-POMIAROWE Z PODWÓJNYM POLEM ROZDZIELNICZYM
- ROZDZIELNICA GŁÓWNA WRAZ Z UKŁADEM SZR POSADOWIONA NA GRUNCIE, CAŁOŚĆ W WYKONANIU ZEWNĘTRZNYM W OBUDOWIE DOSTOSOWANEJ DO WARUNKÓW ZEWNĘTRZNYCH
- RURA OSŁONOWA
- AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY KONTENEROWY
- ZŁĄCZE DO RECYKLACJI ZIMA/PCV-U - w sterowni
- ZŁĄCZE DO PODŁĄCZENIA FOOD TRUCKÓW - w sterowni
- ZŁĄCZE DO PRZYŁĄCZENIA WOZÓW TRANSMISYJNYCH TV - w sterowni
- LADOWARKA PRZENOŚNA DO SMOCHODÓW ELEKTRYCZNYCH - w sterowni
- SŁUP OŚWIETLENIOWY O WYSOKOŚCI- 8m (x - nr stanowiska), POSADOWIONY NA FUNDAMENCIE PREFABRYKOWANYM
- SŁUP OŚWIETLENIOWY O WYSOKOŚCI- 8m, POSADOWIONY NA FUNDAMENCIE PREFABRYKOWANYM
- ZASILANIE BRAMY WJAZDOWEJ
- STUDNIA KABLOWA ENERGETYCZNA TYPU SK-2
- KANALIZACJA KABLOWA ENERGETYCZNA (RURA 6 100mm)
- KANALIZACJA KABLOWA TELETECHNICZNA JEDNOTWÓROWA (RURA 6 100mm)
- PROJEKTOWANE LINIE KABLOWE NN 0,4kV (układane w gruncie na głębokości 0,7m)
- OPRAWY OŚWIETLENIA BOISKA SPORTOWEGO x ilość
- PROJEKTOWANE LINIE KABLOWE NN 0,4kV - OŚWIETLENIE TERENU UKŁAD SIECI TN-S (układane w gruncie na głębokości 0,7m; otoczni prowadzone pod chodnikami komunikacji pieszej i kolowej układane w rurach osłonowych DVR/DVR/DN)

LEGENDA OPRAW OŚWIETLENIOWYCH

Oprawa przeznaczona do oświetlenia parkingów, boisk sportowych i obiektów przemysłowych. Wyciągnik; Strumień świetlny: 6190lm; Maksymalna skuteczność świetlna: 116lm/W; Temperatura barwowa najbliższa: 4000K; Ogólny wskaźnik oddawania barw (Ra): >80; Średnia trwałość: L80B10 - 100000 h; Grupa ryzyka fotobiologicznego: 1; Sposób rozsyłu świetlności: bezpośredni; Napięcie: 230V AC; Moc: 810W; Sterowanie przewodowe: ON/OFF Stopień ochrony IP: IP65; Stopień ochrony IK: IK07; Klasa ochronności: I; Materiał obudowy: Cśrebrzony odlew aluminium; Kształt oprawy: prostokątna; Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od -20°C do 25°C;

Oprawa przeznaczona do oświetlenia parkingów, boisk sportowych i obiektów przemysłowych. Wyciągnik; Strumień świetlny: 10025lm; Optyka obrotowo symetryczna; Temperatura barwowa najbliższa: 4000K; Ogólny wskaźnik oddawania barw (Ra): >70; Średnia trwałość: L80B10 - 100000 h; Grupa ryzyka fotobiologicznego: 1; Sposób rozsyłu świetlności: bezpośredni; Napięcie: 230V AC; Moc: 810W; Sterowanie przewodowe: ON/OFF Stopień ochrony IP: IP65; Stopień ochrony IK: IK07; Klasa ochronności: I; Materiał obudowy: Cśrebrzony odlew aluminium; Kształt oprawy: prostokątna; Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od -20°C do 25°C;

Oprawa przeznaczona do oświetlenia parkingów, boisk sportowych i obiektów przemysłowych. Wyciągnik; Strumień świetlny: 13137lm; Optyka asymetryczna; Temperatura barwowa najbliższa: 4000K; Ogólny wskaźnik oddawania barw (Ra): >70; Średnia trwałość: L80B10 - 111000 h; Grupa ryzyka fotobiologicznego: 1; Sposób rozsyłu świetlności: bezpośredni; Napięcie: 230V AC; Moc: 1080W; Sterowanie przewodowe: ON/OFF Stopień ochrony IP: IP65; Stopień ochrony IK: IK07; Klasa ochronności: I; Materiał obudowy: Cśrebrzony odlew aluminium; Kształt oprawy: prostokątna; Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od -20°C do 25°C;

Oprawa przeznaczona do oświetlenia parkingów, boisk sportowych i obiektów przemysłowych. Wyciągnik; Strumień świetlny: 10000lm; Optyka asymetryczna; Temperatura barwowa najbliższa: 4000K; Ogólny wskaźnik oddawania barw (Ra): >70; Średnia trwałość: L80B10 - 100000 h; Grupa ryzyka fotobiologicznego: 1; Sposób rozsyłu świetlności: bezpośredni; Napięcie: 230V AC; Moc: 810W; Sterowanie przewodowe: ON/OFF Stopień ochrony IP: IP65; Stopień ochrony IK: IK07; Klasa ochronności: I; Materiał obudowy: Cśrebrzony odlew aluminium; Kształt oprawy: prostokątna; Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od -20°C do 25°C;

Oprawa przeznaczona do oświetlenia parkingów, boisk sportowych i obiektów przemysłowych. Strumień świetlny: 28423lm; Optyka asymetryczna; Temperatura barwowa najbliższa: 4000K; Ogólny wskaźnik oddawania barw (Ra): >80; Średnia trwałość: L70B10 - 50000 h; Grupa ryzyka fotobiologicznego: 1; Sposób rozsyłu świetlności: bezpośredni; Napięcie: 230V AC; Moc: 230W; Sterowanie przewodowe: ON/OFF Stopień ochrony IP: IP66; Stopień ochrony IK: IK08; Klasa ochronności: I; Materiał obudowy: Cśrebrzony odlew aluminium; Kształt oprawy: prostokątna; Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od -30°C do 40°C;

Oprawa przeznaczona do oświetlenia trybun. Strumień świetlny: 5900lm; Optyka symetryczna; Rozsył świetlny: 70°; Temperatura barwowa najbliższa: 4000K; Ogólny wskaźnik oddawania barw (Ra): >80; Średnia trwałość: 90B10 - 61000 h; Grupa ryzyka fotobiologicznego: 1; Sposób rozsyłu świetlności: bezpośredni; Napięcie: 230V AC; Moc: 54W; Rastr przeciwolśnieniowy typu płaszcz miodu; Regulacja pochylenia; Sterowanie przewodowe: ON/OFF Stopień ochrony IP: IP66; Stopień ochrony IK: IK08; Klasa ochronności: I; Materiał obudowy: Cśrebrzony odlew aluminium; Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od -30°C do 40°C.

MONITORING CCTV:
- kamera Tubowa
- kamera PTZ

UWAGA:
1. Kolejność realizacji poszczególnych elementów i fragmentów instalacji zewnętrznej wykonać zgodnie z podziałem na etapy jak niżej.
2. Wykonanie RG i agregatu w I etapie inwestycji.
3. W I etapie wykonać całość kanalizacji kablowej i instalacji poza odcinkami związanymi wyłącznie z realizacją etapu II wg poniższego opisu.
4. Pozostałe instalacje zewnętrzne oraz całość instalacji wewnętrznej wykonać w etapie II i III.
5. Przy wykonywaniu kanalizacji kablowej i teletechnicznej oraz przy układaniu kabli należy bezwzględnie uwzględnić docelowe poziomy terenu. Poziom studzienek zamykanych włazami dostosować do docelowych rzędnych terenu. Poszczególne odcinki kanalizacji kablowej i teletechnicznej układać nie płycej niż wg wymagań przepisów z uwzględnieniem docelowych rzędnych terenu. Projektowane rzędne terenu - wg proj. architektonicznego.
6. Na odcinku przebiegu kanalizacji kablowej pod obszarem trybuny głównej przy wylewaniu lub układaniu płyty fundamentowej trybuny należy uwzględnić lokalizację studni kablowej i pozostawić do niej dostęp.

Etap I:
1. Przebudowa muraw , boiska sportowego -dostosowanie pola gry do wymogów III ligi (pole gry o długość 100 m i szerokość 64 m) + sztuczna murowa na zakolach
2. Przebudowa bieżni -3 torów bieżni w I etapie (docelowo 5 torów)
3. Dostosowanie infrastruktury boiska sportowego , drenaż , oświetlenie stadionu, kanalizacja teletechniczna wokół boiska
4. Przebudowa trybuny zewnętrznej niezadaszonej , budowa zadaszenia
5. Przebudowa ścieżek do nordic walking
6. Remont tablicy wyników

Etap II:
1. Rozbiórka budynku klubu sportowego, przyległych trybun , dwóch budynków kas z bramą wjazdową, części ogrodzenia, i infrastruktury technicznej
2. Budowa budynku klubu sportowego wraz trybunami przyległymi, z infrastruktura techniczną, 2 torami bieżni
3. Budowa budynku kas
4. Budowa zjazdów, przebudowa komunikacji wewnętrznej z miejscami postojowymi, dojść
5. Budowa podziemnego zbiornika retencyjnego
6. Przebudowa i budowa ogrodzenia zewnętrznego oraz ogrodzenia boiska sportowego
7. Wycinka drzew
8. Nasadzenia zastępcze (w tym labirynt)
9. Doprowadzenia infrastruktury technicznej dla projektowanej wieży klimatycznej
10. Budowa wiaty śmietnikowej
11. Przeniesienie boiska do siatkówki plażowej

Etap III:
1. Budowa wieży klimatycznej

UWAGA:
Prawa Autorskie zastrzeżone– Zespół Projektowy Kontrapunkt V– Projekt
Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie!
W przypadku użycia nazwy produktu bądź producenta dopuszcza się zastosowanie materiału równoważnego pod względem parametrów technicznych i funkcji jakiej ma służyć.

KONTRAPUNKT architektura - konstrukcja - technologia
KONTRAPUNKT V–PROJEKT ZESPÓŁ PROJEKTOWO – INWESTYCYJNY
ul. Zabłocie 39, 30–701 Kraków NIP: 676–172–86–69 REGON: 351257980
tel: +48 12 296 02 71 / + 48 504 260 628 / fax: + 48 122960270

Temat	"ZAGOSPODAROWANIE TERENU STADIONU "BESKID" W ANDRYCHOWIE" ROZBIÓRKA, PRZEBUDOWA, BUDOWA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH NA TERENIE STADIONU "BESKID" WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ W ANDRYCHOWIE		Nr projektu 21-16
Inwestor	Gmina Andrychów, ul. Rynek 15; 34-120 Andrychów		Data 12.2022
Lokalizacja	ul.T.Kościuszki 1, 34-120 Andrychów, Działki ew nr: 842/5, 842/7, Obręb: Andrychów-miasto [121801_4.0001] Jednostka ewidencyjna: Andrychów-Miasto		
Branża	ELEKTRYCZNA		rewizja
Faza	PROJEKT BUDOWLANY TECHNICZNY	numer uprawnień	podpis
Generalny projektant	mgr inż. arch. Aleksander Mirek	151/98	
Projektant branżowy	mgr inż. Jan Wachacki	120/97	
Współpraca	mgr inż. Bartosz Bronarski	MAP/0031/PWBE/16	
Sprawdzający	mgr inż. Bożena Pałuchowska	324/81	
Treść rysunku	PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU, LINIE KABLOWE nn-0,23/0,4kV, ZEWNĘTRZNE ROZDZIELNICE ZASILAJĄCO-STEROWNICZE, SŁUPY I MASZTY OŚWIETLENIOWE, OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE, ZASILANIE URZĄDZEŃ.	Nr rys: E-PZT	Skala: 1:500

KONTRAPUNKT V-PROJEKT architektura & technologia