

Andrychów, dnia 2019-03-04

L.dz.....1054/04/2019/AB

Biuro Inżynierskie MK Spółka Jawna
32-602 Oświęcim, ul. Unii Europejskiej 10/88.1

Dotyczy: uzgodnienie zadania „**Rozbudowa ul. Olszyny, ul. Daszyńskiego, ul. Pachla w Andrychowie**”- ETAP 2 i ETAP 3.


Odpowiadając na Państwa pismo z dnia 25.03.2019r, informujemy, że w terenie który ma być rozbudowany są czynne sieci ciepłownicze wodne wysokoparametrowe. Będące własnością Elektrociepłowni Andrychów Spółki z o.o. (ECA), sieci te zaznaczono kolorem różowym na PZT.

Odnosząc się do przedstawionego planu sytuacyjnego, informujemy, że uzgadniamy go na nw. warunkach:

1. Prace w bezpośrednim sąsiedztwie ciepłociągów należy prowadzić przy użyciu sprzętu ręcznego, pod nadzorem przedstawiciela ECA.
2. Zachowania min 500 mm, odległości pomiędzy dolną płaszczyzną kostki brukowej, asfaltu lub innej utwardzonej nawierzchni parkingu-drogi-chodnika a górnymi ścianami rur ciepłowniczych. W przypadku mniejszej odległości należy zastosować zabezpieczenia w postaci płyt odciążających lub rur osłonowych. Sposób zabezpieczenia uzgodnić z ECA
3. Przed przystąpieniem do prac o których mowa w pkt 1 i 2 należy poinformować ECA co najmniej 7 dni przed ich rozpoczęciem.
4. Przed zakończeniem prac zanikowych, należy sporządzić protokół z udziałem przedstawicieli ECA.
5. Przed rozpoczęciem prac inwestor lub wykonawca winni skontaktować się z ECA celem ustalenia nadzoru nad w/w pracami.
6. Uszkodzenia naszej sieci ciepłej i straty powstałe wskutek prowadzonych prac obciążą inwestora.

Sprawę prowadzi: Andrzej Bizoń – Dyr. ds. Techniczno-Produkcyjnych,
tel. 602 346 498, email: abizon@ecandrychow.pl

Z poważaniem

Dyrektor
ds. Techniczno-Produkcyjnych

Andrzej Bizoń