



Jozef ANTOL

Jarabinková 8D
821 09 Bratislava

Váš list /zo dňa:
17.05.2022

Naše číslo:
CS SVP OZ BB 147/2022/110-39210

Vybavuje:
Ing. Patráš / (048) 439 72 12

Banská Bystrica
18.05.2022

Vec:

Hnúšťa, sanácia mostu ev. č. 526 - 048

– vyjadrenie k PD

Dňa 17.05.2022 bola na SVP, š.p., Povodie Hrona, OZ Banská Bystrica elektronickou poštou doručená Vaša žiadosť o vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie stavby: „**Hnúšťa, sanácia mostu ev. č. 526 - 048**“.

Predložená PD rieši rekonštrukciu existujúceho cestného mostného objektu na cestnej komunikácii v intraviláne mesta Hnúšťa premošťujúceho vodohospodársky významný vodný tok Klenovská Rimava v r.km cca 1,15, ktorý je v správe SVP, š.p. Koryto vodného toku sa v danom úseku nachádza na parcele KN-C č. 16/1, ktorá nie je v správe SVP, š.p.

Jedná sa o jednopoložný cestný most s dĺžkou premostenia 13,80 m. Rozpätie mosta je 15,60 m. Celková dĺžka mosta je 23,60 m. Dôvodom opravy mosta a príslušných úsekov cesty je ich stavebno-technický stav. Mostný objekt je so závažnými poruchami aktuálne hodnotený ako veľmi zlý s niektorými časťami mosta, ktorých technický stav je hodnotený ako havarijný. Účelom a cieľom rekonštrukcie je zlepšenie stavebno-technického stavu mostného objektu, zabezpečenie plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky na úseku cesty II/526.

Pre zlepšenie stavebno-technického stavu mosta bude zrealizovaná kompletná výmena mostného zvršku, rekonštrukcia nosnej konštrukcie, sanácia, resp. obnova častí spodnej stavby, svahy pri oporách budú prečistené a opravené, doplnené budú svahové revízne schodiská, okolie mosta bude vyčistené a opravené.

V rímse na vtokovej strane mosta je vedený telekomunikačný kábel, ktorý bude počas stavebných prác dočasne vedený mimo mosta a po ukončení rekonštrukcie osadený do novej chráničky v pravej rímse mosta. Kábel bude dočasne vedený ponad koryto vodného toku na dočasnej oceľovej konštrukcii, vzdalenej od vtokovej strany mosta cca 5,0 m. Na celej riešenej dĺžke dočasnej konštrukcie bude kábel vložený do chráničky.

Po preštudovaní predložených podkladov a na základe vyššie uvedených skutočností súhlasíme s realizáciou plánovanej investície pri dodržaní nasledovných pripomienok:

- dočasnú podpernú oceľovú konštrukciu telekomunikačného kábla žiadame nad korytom vodného toku výškovo umiestniť min. v úrovni spodnej hrany existujúceho cestného mostu, z dôvodu zachovania existujúceho prietokového profilu koryta


- pred zahájením prác žiadame v zmysle zákona NR SR č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami pre obdobie výstavby vypracovať povodňový plán zabezpečovacích prác zhotoviteľa stavby, tento predložiť na SVP, š.p., Povodie Hrona, OZ B. Bystrica k zaujatiu stanoviska a následne na schválenie príslušnému orgánu štátnej vodnej správy
- upozorňujeme, že vlastníci stavieb, ktoré nie sú vodnými stavbami, alebo technických zariadení umiestnených vo vodnom toku a v inundačnom území sú v zmysle § 47 ods. 3, Vodného zákona povinní na vlastné náklady:
 - a) dbať o ich riadnu údržbu a o ich statickú bezpečnosť, aby neohrozovali plynulý odtok vôd,
 - b) zabezpečiť ich pred škodlivými účinkami vôd, splaveninami a ľadom,
 - c) odstraňovať nánosy a prekážky vo vodnom toku brániace jeho nehatenému odtoku
- v prípade poškodenia koryta vodného toku počas realizácie stavby, žiadame po ukončení stavebných prác koryto uviesť do pôvodného stavu
- stavebné práce je potrebné realizovať v čase minimálnych, resp. bežných prietokov vo vodnom toku
- počas výstavby je neprípustné uskladňovať stavebný ani iný materiál v koryte a na pobrežných pozemkoch vodného toku. V prípade spadnutia stavebného alebo iného materiálu do koryta vodného toku je nutné tento bezodkladne odstrániť.
- s vybúraným materiálom je potrebné nakladať v súlade s platnou legislatívou o odpadoch
- je potrebné zabezpečiť, aby počas realizácie stavebných prác nebola ohrozená kvalita povrchových a podzemných vôd, dbať o ochranu vôd a zdržať sa činností, ktoré môžu negatívne ovplyvniť prirodzený režim vôd vo vodnom toku, znečistiť vodu alebo inak ohroziť jej kvalitu.

S pozdravom

Prílohy:

Na vedomie: OVHPD-tu, SpS-RS

BAŇSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK,
štátny podnik
Povodie Hrona, odštepný závod
Partizánska cesta 69
974 98 Banská Bystrica 02



Ing. Tomáš Ič
technicko-prevádzkový námestník