

BÚRACIE PRÁCE - POHĽAD VÝCHODNÝ - M 1: 50

VÝPIS BÚRACÍCH PRÁC :

- B4 DEMONTÁŽ STREŠNEJ KRYTINY – VLNITÝ ETERNIT + POISTNÁ IZOLÁCIA – LEPENKA A DEBNENIE V ROZSAHU 20%
- B5 DEMONTÁŽ KOMÍNOVÝCH TELIES POD ÚROVEŇ STREŠ. PLÁŠŤA Z VÝŠKOVEJ ÚROVNE +10,900 NA ÚROVEŇ +8,100 – 7 Ks
- B6 ODTLČENIE OMIETKY hr.=20–50mm PO OBVODOVÉ MURIVO OKOLO PILIEROV, PRÍPRAVA PRE ZOSILNENIE MEDZIOKEN. PILIEROV–vid STATIKA
- B7 DEMONTÁŽ STREŠNÝCH DAŽĎOVÝCH ŽLABOV DĽŽKY dl.=81bm ROZVINUTEJ ŠÍRKY r.š.=320mm
- B8 DEMONTÁŽ ZVODOVÉHO DAŽĎOVÉHO POTRUBIA – "S" KOLENÁ – 8 Ks PREMERU ø 160mm
- B9 DEMONTÁŽ ZVODOVÉHO DAŽĎOVÉHO POTRUBIA o 160mm DĽŽKY dl.=39bm
- B10 DEMONTÁŽ OPLECHOVANIA ŠTÍTOVÉHO MURIVA ROZVINUTEJ ŠÍRKY r.š.=0,6m, DĽŽKY dl.=30bm
- B11 DEMONTÁŽ OPLECHOVANIA HREBEŇA STREŠ. PLÁŠŤA ROZVINUTEJ ŠÍRKY r.š.=0,8m, DĽŽKY dl.=42bm
- B12 DEMONTÁŽ OPLECHOVANIA KOMÍNOV ROZVINUTEJ ŠÍRKY r.š.=0,8m, DĽŽKY dl.=36,2bm
- B13 DEMONTÁŽ OCEĽOVÝCH VETRACÍCH MRIEŽOK O ROZMERE 150/150mm V POČTE – 6Ks
- B14 VÝBORANIE ŠAMOTOVEJ DLAŽBY S CEMENTOVOU MALTOU O HRÚBKE PODLAHY hr.=100mm
- B15 VÝBÚRANIE PODLAH – I.NP.,II.NP. O HRÚBKE hr. 100mm VO VRSTVÁCH VLYSKY, SLEPÁ DREVNÁ PODLAHA, ŠKVÁROVÝ NASYP hr.50mm
- B16 VYBÚRANIE SKLOBETÓNU O ROZMEROCH š=1800mm, vv=1000mm s.h.=3300mm, v.h.=4300mm – 2 KRÁT
- B17 DEMONTÁŽ OCEĽOVÉHO ZÁBRADLIA vv=1000mm, DĽŽKA dl.=5,2m, VÝPLŇ TVAROVANÁ OCEĽ
- B18 VYBÚRANIE VONKAJŠIEHO BET. SCHODISKA S NÁSTUPNOU PODESTOU STENY SCHODISKA ZMIEŠANÉ HAKLOKOVÉ MURIVO hr. 300mm S IZOLÁCIOU PROTI ZEMNEJ VLHKOSTI – 2xNÁTER+LEPENKA E 500, CHRÁNENOU PRÍMUROVKOU hr. 75mm NA MALTU NASTAVOVANÚ, SCHODISKO O ROZMEROCH 3300/1500mm, SCHODISKO TVORENÉ STUPŇAMI 6*150/300mm POVR. ÚPRAVA ŠAMOT. DLAŽBA, 1Ks – OCEĽOVÁ OŠETÁCA MRIEŽA S RÁMOM O ROZMEROCH 600/450mm
- B19 VÝBÚRANIE PRÍSTREŠKU NAD VSTUPOM DO MANIPULAČNÉHO PRIESTORU PRÍSTUPNÉHO Z KUCHYNE, ŽELEZOBETÓNOVÁ KONZOLA hr.120mm, dl=2,4m, š=1,5m S PLECHOVOU KRYTINOU=3,6m2, SÚČASŤOU BÚRACÍCH PRÁC BUDE AJ DEMONTÁŽ KLAMPIARSKYCH PRVKOV OPLECHOVANIE STYKU STENY A PLECH. KRYTINY PRÍSTREŠKU r.š.=0,45m, dl.=2,5m OPLECHOVANIE OKAPOVÉHO PLECHU A PLECH. KRYTINY PRÍSTREŠKU r.š.=0,35m, dl.=5,5m
- B20 DEMONTÁŽ PLECHOVEJ KRYTINY NAD VSTUPNÝMI PRÍSTREŠKAMI, S PLOCHOU 8,0m2 OPLECHOVANIE STYKU STENY A PLECH. KRYTINY PRÍSTREŠKU r.š.=0,45m, dl.=10,5m OPLECHOVANIE OKAPOVÉHO PLECHU A PLECH. KRYTINY PRÍSTREŠKU r.š.=0,35m, dl.=16,3m
- B23 DEMONTÁŽ A SPÄTNÁ MONTÁŽ OCEĽOVÝCH MRIEŽ – 13 Ks S ROZMERMI PODĽA VÝPLŇ KONŠT. – 25 kg/m2 S OPRAVOU KOTVIACICH PLATNÍČIEK – 54 Ks, KTORÉ SA OSADIA PRED ZATEPLENÍM FASÁDY DO OSTENIA A MRIEŽE BUDÚ PREDSADENÉ
- B24 DEMONTÁŽ OPLECHOVANIA OKAPOVÉHO PLECHU ROZVINUTEJ ŠÍRKY r.š.=0,55m A DĽŽKY dl.=3,0m
- B25 DEMONTÁŽ OCEĽOVÝCH MRIEŽ – 27 Ks S ROZMERMY PODĽA VÝPLŇOVÝCH KONŠTRUKCIÍ – 25 kg/m2

POZNÁMKA :

Z OCEĽOVÝCH PRVKOV, KTORÉ NIE SÚ SÚČASŤOU BÚRACÍCH PRÁC JE NUTNÉ ODSTRANIŤ STARÝ NÁTER A OPATRIŤ ICH NOVÝM NÁTEROM

VÝPIS BURANÝCH VÝPLŇOVÝCH KONŠTRUKCIÍ :

- 1 DEMONTÁŽ OKNO DREVENÉ 1200/1800 mm – 27Ks VNÚT. PAR. UMELÝ KAMEŇ s=130mm, VON. PAR. PLECH. s=220mm
- 2 DEMONTÁŽ OKNO DREVENÉ 1200/900 mm – 4 Ks VNÚT. PAR. UMELÝ KAMEŇ s=130mm, VON. PAR. PLECH. s=220mm
- 3 DEMONTÁŽ OKNO DREVENÉ 1200/2700/1000mm – 9 Ks VNÚT. PAR. UMELÝ KAMEŇ s=130mm, VON. PAR. PLECH. s=220mm
- 22 DEMONTÁŽ OKNO DREVENÉ 1200/450 mm – 3 Ks VNÚT. PAR. UMELÝ KAMEŇ s=150mm, VON. PAR. UMELÝ KAMEŇ s=255mm

LEGENDA BÚRANÝCH MATERIÁLOV :

- a ODTLČENIE EXISTUJÚCEJ OMIETKY V ROZSAHU POŠKODENIA 10% OMIETKA BRYZOLITOVÁ FARBY SVETLO SIVEJ – ŠTRUKTÚRA HRUBÁ
- b ODTLČENIE EXISTUJÚCEJ OMIETKY V ROZSAHU POŠKODENIA 10% OMIETKA BRYZOLITOVÁ FARBY BIELEJ – ŠTRUKTÚRA HLADKÁ
- c MURIVO HAKLIKOVÉ ZMIEŠANÉ – LOMOVÝ KAMEŇ FARBY ŽLTÉHO PIESKOVCA
- d VÝSPRAVENIE ŠPÁROVANÉHO MURIVA ŠPÁROVANÉ MURIVO, CEMENTOVÁ MALTA – ŠPÁRY USTUPUJÚCE

REVÍZIA	DÁTUM	POPIS	ZODP.PROJEKTANT
01	11.2018	AKTUALIZÁCIA RP	ING.REŽNÁ
00	02.2009	EXPEDÍCIA DOKUMENTÁCIE NA REALIZÁCIU STAVBY	ING.REŽNÁ

HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	PROJEKTANT	
Ing. ALICA REŽNÁ	Ing. ALICA REŽNÁ	Ing. MIROSLAV ŠABÍK	STAVBING AKCIOVÁ SPOLOČNOSŤ NITRA

INVESTOR: MINISTERSTVO VNÚTRA SR, PRIBINOVA 2, 812 72 BRATISLAVA

NÁZOV A MIESTO STAVBY: KR PZ NITRA, ŽELEZNIČIARSKA 2, AB II. – REKONŠTRUKCIA OBJEKTOV	DRUH STUPŇA	REAL. PROJEKT
	ZAKAZ. ČÍSLO	08 /220/09
	DÁTUM	03/2009
STAVEBNÝ OBJEKT: SO 01 OBJEKT AB II., súp.č.1517	MERITKO	1: 50
	FORMÁT	6 x A4
	ČASŤ	
OBSAH VÝKRESU: POHĽAD VÝCHODNÝ BÚRACIE PRÁCE	PROFESIA : ARCHITEKTÚRA	PRLOHA R01/12