


DOČASNÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE

M 1 : 500



- POZNÁMKY:**
- k narušeniu asfaltovej vozovky cesty I. triedy pri stavebných prácach nedôjde
 - vedenie dopravy na ceste bude vo dvoch jazdných pruhu šírky 6,00m
 - použitá pracovná schéma B 3 s doplnením dopravného značenia
 - celková dĺžka pracoviska bude 15,40m
 - zabezpečenie pracoviska bude smerovacími doskami, výstražnými svetlami a najnutnejšími dopravnými značkami
 - dodávateľ stavby určí osobu, ktorá bude zodpovedná za správne osadenie prenosných DZ
 - prenosné DZ sú základnej veľkosti v reflexnom vyhotovení
 - prenosné DZ musia zodpovedať ustanoveniam vyhlášky

VÝKAZ PRENOSNÝCH DZ NA PRACOVISKU:

Priečna uzávera:


	Výstražné svetlo VS1 / trieda L8H /	1ks
	Smerovacie dosky - šípové (l'avé)	2ks
	Prikázaný smer obchádzania v'avo / osadená na prvej smerovacej doske /	1ks
	Smerovacie dosky - šípové (l'avé)	2ks

Pozdĺžna uzávera:

	Výstražné svetlo VS1 / trieda L8H / / na každej druhej smerovacej doske /	1ks
	Smerovacie dosky - šípové (l'avé)	1ks

Prenosné dopravné značky:

	131	Práca	3ks
	114	Zúžená vozovka sprava	1ks
	114	Zúžená vozovka z'ava	1ks
	253	Najvyššia dovolená rýchlosť: 30 km/h	2ks
	254	Zákaz predchádzania	2ks
	267	Koniec viacerých zákazov	1ks
	503	Smerová šípka	1ks

Software: 4MCAD Professional v.21 číslo licencie P2105503632				
Office: Kuzmányho 29 934 05 Levice		<div>iProdos s.r.o.</div> <div></div> <div>web: www.iprodos.sk email: iprodos@iprodos.sk mobil: 0907 891 474</div>		
ZODPOV. PROJEKTANT:	AUT. ING. PAVOL PÓLYA, PERECKÁ 20, LEVICE			
KONTROLOVAL:	AUT. ING. PAVOL PÓLYA, PERECKÁ 20, LEVICE			
VYPRACOVAL:	ING. PATRIK POLC			
INVESTOR:	DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB, POHORELSKÁ MAŠA 57/72, 976 69 POHORELÁ			
MIESTO STAVBY:	K.Ú. ŠUMIAC, C-KN 5610 OBEC ŠUMIAC			
STAVBA: DSS Červená Skala – asanácia a výstavba nového objektu sociálnych služieb (podporované bývanie) – PD ČASŤ: VJAZD NA CESTU I. TRIEDY Č. 66		PROFESIA:	DOPRAVNÉ STAVBY	ČÍSLO SADY:
		DÁTUM:	03 / 2022	
		ÚČEL:	DSP	
		FORMÁT:	2 A4	
OBSAH: DOČASNÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE		MIERKA: 1 : 500	ČÍSLO VÝKRESU: 5	