



VZOROVÉ REZY

VZOROVÝ REZ V MIESTE NOVEHO ŽB ČELA  
M 1:50





VZOROVÝ REZ V MIESTE OPRAVY EXISTUJÚCEHO MÚRU  
M 1:50



POZNÁMKY

- OPLOTENIE BUDE V MIESTE SANÁCIE ROZOBRAŇE OŠETRENÉ, VŠETKY STÍPKY BUDÚ NAHRADENÉ A KOTVENÉ DO ZÁKLADU Z BETÓNU ROZMEROV MIN 0,3mX0,3m,0,5m
- CELÝ PRIESTOR V OKOLÍ STENY BUDE VYČISTENÝ A STAVENISKO VYPRATANÉ.
- OPRAVA SVAHU/NÁSYPU PRED A ZA PHS DOSYPANÍM VHDNÝM A ZHUTNENÝM MATERIÁLOM.
- SKLON ŽS BUDE KOPYROVAŤ SKLON EXISTUJÚCEHO MÚRU
- VŠETKY OSTRÉ HRANY POHLADOVÝCH PLÔCH, AK NEBUDE VO VÝKRESOVEJ DOKUMENTÁCII UVEDENÉ INAK, BUDÚ SKOSENÉ VLOŽENÍM TROJUHOLNÍKOVEJ (DĹŽKA ODVESIEN 25 MM) LIŠTY DO DEBNENIA.
- VŠETKÝCH ČASTÍ V TRVALOM STYKU SO ZEMINOU BUDÚ NETRENÉ ( 1X PENETRAČNÝ A 2X ASFALTOVÝ NÁTER ZA STUDENA)
- MÚR BUDE PO DOKONČENÍ OBLOŽENÝ KAMENNÝM OBKLADOM OBDOBNÉHO VIZUÁLNEHO STVÁRNENIA AKO JE STÁVAJÚCA ČASŤ MÚRA

ZMENA	d		VYKONAL		DÁTUM	
	c					
	b					
	a					

INVESTOR:	HL. PROJEKTANT:	PROJEKTANT ČASŤ:
 MARIANUM – POHREBNÍCTVO MESTA BRATISLAVY ŠAFÁRIKOV NÁMESTIE 3, 811 02 BRATISLAVA	 HADE s.r.o. JARABINKOVÁ 8D, 821 09 BRATISLAVA	

NÁZOV ZÁKAZKY:
Oporný múr – cintorín Lamač, BA

OBJEKT:	OPORNÝ MÚR – CINTORÍN LAMAČ, BA	VYPRACOVAL:	ING. LUKÁŠ HOZZA			
NÁZOV VÝKRESU:	VZOROVÉ REZY	TECHNICKÁ KONTROLA:	ING. JOZEF ANTOL			
		ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	ING. LUKÁŠ HOZZA			
		STUPEŇ PD:	DÁTUM:	MIERKA:	POČET A4:	PRÍLOHA:
		DRS	1/2024	1:50	3x	04

TÁTO DOKUMENTÁCIA JE DUŠEVNÝM MAJETKOM ZHOTOVITEĽA. ŽIADNA ČASŤ TEJTO DOKUMENTÁCIE NESMIE BYŤ REPRODUKOVANÁ ALEBO POUŽITÁ BEZ JEHO PÍSMENÉHO POVOLENIA.