



URZĄD MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

41-940 Piekary Śląskie, ul. Bytomska 84
e-mail: bzp@piekary.pl

Piekary Śląskie, 14 marca 2024 r.

BZP.271.6.2024

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

Modernizacja drogi powiatowej ulicy Bytomskiej w Piekarach Śląskich

Zamawiający – Gmina Piekary Śląskie reprezentowana przez Prezydenta Miasta - na podstawie art. 284 ust. 1, 2 i 6 oraz art. 286 ust. 1, 3, 5 i 7 *ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych* informuje, że do treści specyfikacji wpłynęły pytania, na które udziela odpowiedzi i jednocześnie dokonuje modyfikacji jak niżej:

PYTANIE 1.

W pozycji 14 kosztorysu pn. "Wymiana pętli indukcyjnych sygnalizacji świetlnej" - 1 kpl. prosimy o sprecyzowanie ilości sztuk i wielkości lub metrów bieżących pętli do odtworzenia.

ODPOWIEDŹ:

Należy odtworzyć 4 pętle - 2 małe po 12 mb każda i 2 średnie po 25 mb każda, w sumie do zabudowy 74 mb pętli indukcyjnych.

PYTANIE 2.

Prosimy o uzupełnienie Specyfikacji na wykonanie pozycji pn. "Wymiana pętli indukcyjnych sygnalizacji świetlnej"

ODPOWIEDŹ:

Pętle indukcyjne należy wykonać z przewodu LgYc 450/750V – 1,5 mm² w izolacji polwinitowej ciepłoodpornej (PN-87/E-90054 , DIN-VDE 0281-7). Dla każdej pętli obydwa końce przewodu LgYc na odcinku od złącza odgałęźnego do pętli przed ułożeniem w rowku skręcić. Głębokość osadzenia w nawierzchni przewodu pętli (głębokość rowka) powinna wynosić 35-70 mm (jednak nie głębiej niż 100 mm), przy czym górny zwój pętli powinien znajdować się nie głębiej niż 55 mm i nie płycej niż 30 mm. Rowek należy wypełnić równo z nawierzchnią, masą zalewową wylewaną na gorąco, gwarantującą szczelną izolację kabla od powierzchni pasa ruchu. Łączna rezystancja obwodu pętli indukcyjnej wraz z przewodem łączącym obwód pętli z łączem DETEKTOR TERMINAL nie powinna być większa niż 25 ohm (zaleca się aby nie była większa niż 10 ohm), wynika to z parametrów dla kart ośmiotworowych. Rezystancja izolacji pomierzona względem ziemi dla całego obwodu pętli indukcyjnej napięciem stałym 250 V winna być większa od 500 k ohm. Przy wycinaniu rowków pod pętle należy zwrócić uwagę na to aby zachować odległość min. 0,7 - 0,8 m pomiędzy brzegiem pętli a : linią segregacyjną pasów ruchu (współ - przeciwbieżnych), krawężnią jezdni. Dojście węzłem ciśnieniowym 3/8" od studni do jezdni w przypadku sąsiedztwa krawężnika należy wykonać: w przypadku krawężników istniejących poprzez otwór wywiercony w krawężniku, natomiast w przypadku krawężników nowo ustawianych poprzez wcześniejsze zatopienie w ławie betonowej przedmiotowego węzła lub wykonanie kanału. Jak poprzednio otwory należy uszczelnić np. pianką poliuretanową.

PYTANIE 3.

Na skrzyżowaniu Bytomska / Jana Pawła II w chodniku zabudowane są studnie kablowe do sygnalizacji (do podłączenia pętli indukcyjnych) włązy tych studni oraz ramy są mocno wyeksploatowane czy podczas ewentualnych prac brukarskich nie należało by wymienić tych studni ?

ODPOWIEDŹ:

Zakres zadania nie obejmuje wymiany przedmiotowych studni na nowe, w przypadku potrzeby ich wymiany, Zarządca drogi dokona tego we własnym zakresie.

PYTANIE 4.

Jaką kategorię ruchu należy założyć przy doborze mieszanek asfaltowych.

ODPOWIEDŹ:

Należy przyjąć kategorię ruchu KR4.

PYTANIE 5.

Czy Zamawiający do wykonania mieszanki dla warstwy ścieralnej dopuści asfalt 50/70.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuszcza mieszankę AC11S 50/70 – pod rygorem posiadania odporności na skoleinowania.

PYTANIE 6.

Czy Zamawiający do wykonania mieszanki dla warstwy wiążącej dopuści asfalt 50/70.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuszcza mieszankę AC16W 50/70 – pod rygorem posiadania odporności na skoleinowania.

PYTANIE 7.

Czy Zamawiający do wykonania mieszanki dla warstwy wiążącej dopuści stosowanie granulatu asfaltowego.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania granulatu asfaltowego dla wykonania warstwy wiążącej.

PYTANIE 8.

W związku z ryczałtowym charakterem zadania prosimy o jednoznaczne wskazanie zakresu, gdzie należy przewidzieć uzupełnienie/ wzmocnienie podbudowy? – pozycja nr 3 przedmiaru zakłada tylko 2,5m³ o grubości do 10cm.

ODPOWIEDŹ:

Wjazd do ul. Pod Lasem.

PYTANIE 9.

Czy Zamawiający potwierdza, brak konieczności wymian podbudowy o większej grubości niż maksymalne 10cm, przewidziane w przedmiarze prac, pozycja nr 3.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający potwierdza ten fakt.

PYTANIE 10.

Prosimy o informację na jakiej podstawie wyliczona została ilość w pozycji przedmiarowej nr 8? Kto i na jakiej podstawie będzie decydował w trakcie realizacji czy nie trzeba wymienić większej ilości krawężników.

ODPOWIEDŹ:

Ilość została wyliczona przez Zamawiającego. Zamawiający nie przewiduje zwiększenia zakresu wymiany.

PYTANIE 11.

Prosimy o informację na jakiej podstawie wyliczona została ilość w pozycji przedmiarowej nr 9? Kto i na jakiej podstawie będzie decydował w trakcie realizacji czy nie trzeba rozebrać większej ilości kostki.

ODPOWIEDŹ:

Ilość została wyliczona przez Zamawiającego. Zamawiający nie przewiduje zwiększenia zakresu wymiany.

PYTANIE 12.

Czy pozycja przedmiarowa nr 9 uwzględnia rozebranie ścieku przykrawężnikowego? Czy intencją Zamawiającego jest rozebranie ścieku i położenie w jego miejsce nawierzchni asfaltowej.

ODPOWIEDŹ:

Pozycja uwzględnia rozebranie cieku. W jego miejsce położona zostanie nawierzchnia asfaltobetonowa.

PYTANIE 13.

Prosimy o informację na jakiej podstawie wyliczona została ilość w pozycji przedmiarowej nr 10? Kto i na jakiej podstawie będzie decydował w trakcie realizacji czy nie trzeba regulować większej ilości kostki.

ODPOWIEDŹ:

Ilość została wyliczona przez Zamawiającego. Zamawiający nie przewiduje zwiększenia zakresu wymiany.

PYTANIE 14.

Prosimy o informację czy w pozycjach dotyczących regulacji tj. pozycję 11, 12, 13 - należy założyć koszt nowych elementów, czy samą regulację istniejących.

ODPOWIEDŹ:

Regulację elementów istniejących. W przypadku konieczności wymiany elementów istniejących, urządzenie dostarczy właściciel sieci.

PYTANIE 15

Wnosimy o potwierdzenie, że do obowiązków Wykonawcy należeć będzie odtworzenie oznakowania poziomego i pionowego, a koszt powyższych robót budowlanych Wykonawca ma wliczyć do ceny ofertowej (koszt inwentaryzacji i odtworzenia oznakowania).

ODPOWIEDŹ:

Zakres robót nie obejmuje wykonania oznakowania poziomego i pionowego.

PYTANIE 16

W jakiej technologii ma być odtworzone oznakowanie poziome i pionowe (cienkowarstwowe, grubowarstwowe, jaka folia odblaskowa itp.)?

ODPOWIEDŹ:

Zakres robót nie obejmuje wykonania oznakowania poziomego i pionowego.

PYTANIE 17

Czy ciek przykrawężnikowy obustronny z kostki betonowej ma być odtworzony w trakcie trwania robót budowlanych ?

ODPOWIEDŹ:

Pozycja przedmiarowa nr 9 uwzględnia rozebrania ciek. W jego miejsce położona zostanie nawierzchnia asfaltobetonowa.

PYTANIE 18

Wykonawca wnosi o podanie graficznych zakresów wymiany, regulacji krawężników i kostki betonowej.

ODPOWIEDŹ:

Miejsca wymiany krawężników i regulacji kostki betonowej zostaną wskazane w trakcie realizacji robót. Ilości zawarte są w przedmiarze robót i nie ulegną zwiększeniu.

PYTANIE 19

Czy regulacje włazów kanałowych mają być realizowane w technologii „włazów pływających? Jeżeli tak, to czy Wykonawca ma ująć wszystkie niezbędne czynności z tym związane w cenie ofertowej włącznie z wymianą włazów?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający przewiduje tradycyjną regulację wysokościową tj.

- rozbiórkę nawierzchni wokół studni,
- demontaż włazu żeliwnego,
- demontaż płyty pokrywowej żelbetowej,
- obcięcie komina studni lub uzupełnienie kręgów,
- montaż płyty pokrywowej (uprzednio zdemontowanej),

- montażu płyty żelbetowej prefabrykowanej,
- montażu włazu żeliwnego (z demontażu) na zaprawie.

PYTANIE 20

Czy Wykonawca w cenie ofertowej powinien ująć wymianę zwieńczeń studni, krat ściekowych (płyta pokrywowa, pierścień odciążający, ewentualnie jeden krąg)?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający przewiduje wykonanie regulacji urządzeń. W przypadku konieczności wymiany elementów istniejących bądź ich części, urządzenie dostarczy właściciel sieci.

PYTANIE 21

Czy kraty ściekowe (nasady żeliwne) powinny być wymienione na nowe z uwagi na ich stan techniczny?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający przewiduje wykonanie regulacji urządzeń. W przypadku konieczności wymiany elementów istniejących bądź ich części, urządzenie dostarczy właściciel sieci.

PYTANIE 22

Czy zakres robót rozbiórkowych i odtworzeniowych dotyczy tylko ul. Tarnogórskiej, czy też włącznie ze skrzyżowaniami dróg bocznych (np. Karola Darwina, Sportowa, Szpaków itp.)? Jeżeli tak, wnosimy o korektę załącznika graficznego i przedmiaru robót.

ODPOWIEDŹ:

Zakres robót dotyczy pasa drogowego ul. Bytomskiej.

PYTANIE 23

Czy materiał z frezowania (destruk asfaltowy) pozostaje własnością Wykonawcy? Jeżeli nie, wnosimy o podanie miejsca odwozu.

ODPOWIEDŹ:

Materiał z rozbiórki – w tym destruk – pozostaje własnością Wykonawcy. Powinien być zutylizowany zgodnie z zapisami umowy.

PYTANIE 24

Czy Wykonawca w cenie Ofertowej w związku z wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu powinien uwzględnić koszt zmiany działania programu sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Al. Jana Pawła II i ul. Bytomskiej.? Wnosimy o potwierdzenie.

ODPOWIEDŹ:

Wykonawca powinien uwzględnić koszt zmiany działania programu sygnalizacji świetlnej.

PYTANIE 25

Prosimy o wskazanie KR drogi.

ODPOWIEDŹ:

Klasa ruchu KR-4.

PYTANIE 26 - dot. § 1. Ust. 2 – załącznik nr 6 PPU

W jakim terminie Zamawiający zobowiązuje się do udzielenia zgody w przypadku zaistnienia sytuacji wskazanej w par. 1 ust. 2.

ODPOWIEDŹ:

W terminie do 30 dni, chyba, że zapisy umowy w szczególnych przypadkach wskazują termin odmienny.

PYTANIE 27 - dot. § 3. Ust. 1 – załącznik nr 6 PPU

Wykonawca wnosi o przekazanie promesy o której mowa w par. 3 ust. 1 ppu oraz w dalszych częściach ppu.

ODPOWIEDŹ:

Skan promesy w załączeniu.

PYTANIE 28 - dot. § 3. Ust. 7,8 i 9 – załącznik nr 6 PPU

Wykonawca wnosi o wskazanie hierarchii dokumentów wskazanych w ust. 7,8, 9 w przypadku wystąpienia rozbieżności w ich treści, a zgodnie z którymi Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie stosuje gradacji. Każdy dokument posiada inną funkcję i specyfikę. Należy je czytać łącznie i jako wzajemnie uzupełniające się.

Zamawiający dokonuje modyfikacji SWZ w następujący sposób:

ZMIANA NR 1 – aktualizacja specyfikacji technicznych**ZMIANA NR 2** - Rozdział XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Dotychczasowa treść zostaje usunięta, a w jej miejsce zostaje wprowadzona następująca treść:

Wykonawca składający ofertę jest nią związany od dnia upływu terminu składania ofert do dnia:

20 kwietnia 2024 r.

ZMIANA NR 3 - Rozdział XIII. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Dotychczasowa treść pkt 1 zostaje usunięta, a w jej miejsce zostaje wprowadzona następująca treść:

1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy przetargowej nie później niż do

22 marca 2024 r. do godziny 10:30.

ZMIANA NR 4 - Rozdział XIV. TERMIN OTWARCIA OFERT

Dotychczasowa treść pkt 1 zostaje usunięta, a w jej miejsce zostaje wprowadzona następująca treść:

1. Otwarcie ofert nastąpi

22 marca 2024 r. do godziny 11:00.

ZMIANA NR 5 - Rozdział XVIII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Dotychczasowa treść ust. 4 zostaje usunięta, a w jej miejsce zostaje wprowadzona następująca treść:

Zamawiający dopuszcza podpisanie umowy w formie elektronicznej. Zamawiający wyznaczy wykonawcy termin na odesłanie podpisanego egzemplarza umowy.

ZMIANA NR 6 - Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

W punkcie 1 Formularza zostaje usunięta treść o brzmieniu:

Wydłużenie okresu gwarancji jakości i rękojmi nie dotyczy oznakowania poziomego chemoutwardzalnego grubowarstwowego.

Z-ca Przewodniczącej komisji przetargowej