


POHLAD SEVERNÝ
M 1:50




LEGENDA ZNAČENIA

- 1 KOMPLETNÉ VYBÚRANIE DREVENÝCH OKIEN VRÁTANE PARAPETOV V SUTERÉNE
KOMPLETNÉ VYBÚRANIE OTVOROV ZO SKLOBETÓNU
KOMPLETNÉ VYBÚRANIE PLASTOVÝCH OKIEN (otvor pre výťah)
2 KOMPLETNÉ VYBÚRANIE PLASTOVÝCH DVERÍ
KOMPLETNÉ VYBÚRANIE KOVOVÝCH DVERÍ
3 KOMPLETNÉ VYBÚRANIE KOVOVÝCH BRÁN
4 KOMPLETNÉ VYBÚRANIE INTERIÉROVÝCH DVERÍ
5 DEMONTÁŽ PLECHOVÉHO PRESTREŠENIA
6 DEMONTÁŽ KOVOVÉHO ZÁBRADLIA
7 KOMPLETNÁ DEMONTÁŽ EXISTUJÚCEHO OKAPOVÉHO SYSTÉMU

- A EXISTUJÚCA VONKAJŠIA OMIETKA, BRIZOLIT, FARBA: ORANŽOVÁ
B EXISTUJÚCI SOKEL, FARBA: BORDOVÁ
C EXISTUJÚCA KERAMICKÁ KRYTINA
D EXISTUJÚCE VÝPLŇOVÉ KONŠTRUKCIE PLASTOVÉ, FARBA: BIELA, IZOLAČNÉ DVOJSKLO
E EXISTUJÚCA PLECHOVÁ KRYTINA FARBA ANTRACIT

- EXISTUJÚCE KONŠTRUKCIE
BÚRACIE PRÁCE

POHLAD JUŽNÝ
M 1:50



POZNÁMKY

- PRED REALIZÁCIOU ZATEPLENIA DÔJDE K DEMONTÁŽI BLESKOZVODU A NÁSLEDNEJ MONTÁŽI NOVEJ BLESKOZVODOVEJ SÚSTAVY
- VŠETKY VÝŠKOVÉ KÓTY V PD SA VZŤAHUJÚ K VÝŠKE ± 0,000 NA 1.NP
- VZHLADOM K REKONŠTRUKČNÉMU CHARAKTERU STAVBY JE NUTNÉ PRED REALIZÁCIOU STAVBY OVERIŤ VŠETKY ROZMERY NA STAVBE
- PRÍPADNÉ ZEMNY PROJEKT MUŠIA BYŤ ODSÚHLASENÉ AUTOROM PD
- ZAMERANIE EXISTUJÚCICH ZÁKLADOV NIE JE PREDMETOM TEJTO PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
- PRI STAVEBNÝCH PRÁČACH JE NUTNÉ POSTUPOVAŤ V ZMYSLE VYHLÁŠKY MINISTERSTVA PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SLOVENSKEJ REPUBLIKY Č. 147/2013 Z. Z. ,KTOROU SA USTANOVUJÚ PODROBNOSTI NA ZAISTENIE BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA PRI STAVEBNÝCH PRÁČACH A PRÁČACH S NIMI SÚVISIACICH A PODROBNOSTI O ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI NA VÝKON NIEKOTRÝCH PRACOVNÝCH ČINNOSTÍ
- KONKRÉTNÉ TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE VÝROBKOV A MATERIÁLOV OBSIAHNUTÉ V PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCII UDÁVAJÚ TECHNICKÝ STANDARD STAVBY, JEDNOTLIVÝCH VÝROBKOV A MATERIÁLOV A JE MOŽNÉ ICH PO DOHODE S INVESTOROM A PROJEKTANTOM STAVBY ZAMENIŤ, AVŠAK MINIMÁLNE ZA MATERIÁLY ROVNAKEJ KVALITY
- PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA PRE STAVEBNÉ POVOLENIE NESLÚŽI NA REALIZÁCIU STAVBY!!!

REVÍZIA Č.:	DÁTUM:	OBSAH:	VYPRACOVAL:
1			
PEČATKA AUTORIZOVANÉHO PROJEKTANTA:		ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	<div>Ing. Jiří Tencar, Ph.D.;</div> <div>105 Slobodné povolenie - fyzická osoba podnikajúca na základe menšieho ako zvláštnostného zákona</div> <div>Južná trieda 1566/41, 040 01 Košice IČO: 50685520 DIČ: 1122540903</div>
		VYPRACOVAL:	
		MIESTO STAVBY:	
		INVESTOR:	
		NÁZOV STAVBY:	
		<div>Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Dobšiná</div>	
SEVERKA:			
		STAVEBNÝ OBJEKT:	
		NÁZOV VÝKRESU:	