

TABELA ROBÓT ZIEMNYCH

Lp.	km	Pow.przekroju [m2]		Śr. pow. przekroju [m2]		Odległości [m]	Objętości [m3]		Zużycie na miejscu	Nadmiar objętości [m3]		Suma objętości [m3]	
		W	N	W	N		W	N		W	N	W	N
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	0,0000	3,92	0,00										
				3,14	0,00	12,00	37,62	0,00	0,00	37,62	0,00		
2	0,0120	2,35	0,00									37,62	0,00
				1,93	0,01	42,00	81,06	0,21	0,21	80,85	0,00		
3	0,0540	1,51	0,01									118,47	0,00
				1,00	0,13	54,00	53,73	7,02	7,02	46,71	0,00		
4	0,1080	0,48	0,25									165,18	0,00
				0,83	0,14	51,00	42,08	7,14	7,14	34,94	0,00		
5	0,15900	1,17	0,03									200,12	0,00
				1,18	0,03	51,00	59,93	1,28	1,28	58,65	0,00		
6	0,2100	1,18	0,02									258,77	0,00
				1,25	0,01	53,00	65,99	0,53	0,53	65,46	0,00		
7	0,2630	1,31	0,00									324,22	0,00
				1,48	0,03	49,00	72,52	1,23	1,23	71,30	0,00		
8	0,3120	1,65	0,05									395,52	0,00
				1,41	0,03	60,00	84,30	1,80	1,80	82,50	0,00		
9	0,3720	1,16	0,01									478,02	0,00
				0,84	0,13	56,00	47,04	7,28	7,28	39,76	0,00		
10	0,4280	0,52	0,25									517,78	0,00
				0,28	0,39	49,00	13,72	18,87	13,72	0,00	5,15		
11	0,4770	0,04	0,52									512,63	0,00
				0,27	0,38	45,00	11,93	16,88	11,93	0,00	4,95		
12	0,5220	0,49	0,23									507,68	0,00
				1,59	0,14	11,50	18,28	1,55	1,55	16,73	0,00		
13	0,5335	2,69	0,04									524,41	0,00
				1,53	0,18	62,50	95,63	10,94	10,94	84,69	0,00		
14	0,5960	0,37	0,31									609,10	0,00
				1,17	0,16	62,00	72,54	9,61	9,61	62,93	0,00		
15	0,6580	1,97	0,00									672,03	0,00
				1,18	0,12	64,00	75,20	7,36	7,36	67,84	0,00		
16	0,7220	0,38	0,23									739,87	0,00
				1,79	0,12	57,00	102,03	6,56	6,56	95,48	0,00		
17	0,7790	3,20	0,00									835,35	0,00
				3,02	0,00	19,00	57,38	0,00	0,00	57,38	0,00		
18	0,7980	2,84	0,00									892,73	0,00
				Razem:			990,96	98,14	88,14	902,82	10,10		

