VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ - PLASTOVÉ VÝPLNĚ

Č.	KS	Náhled	Šířka	Výška	Zárubeň	Křídlo	Zasklení	Barva (Odstín)	Poznámka
P/1	8	 STAVEBNÍ OTVOR 2 450/5 550	2 400	5 500	Plastový rám - 6ti komorový systém tl.82mm, se součinitelem prostupu tepla max Uw = 0,90 W/m2K	Kování celoobvodové, dvojdílné okno otevíravé a sklopné	Izolační trojsklo, 4mm / 12+ar / 4mm/12+ar / 4mm prostup tepla Ug = 0,7 W/m2K	Bílá / Bílá	Okno bude opatřeno pákovým systémem pro otevření sklopné části okna a to pouze u 1ks (krajní pozice)
P/2	1	 STAVEBNÍ OTVOR 2 050/2 800	2 000	3 100	Plastový rám - 6ti komorový systém tl.82mm, se součinitelem prostupu tepla max Uw = 0,90 W/m2K	Kování celoobvodové, dvojdílné okno otevíravé a sklopné	Izolační trojsklo, 4mm / 12+ar / 4mm/12+ar / 4mm prostup tepla Ug = 0,7 W/m2K	Bílá / Bílá	Okno bude opatřeno pákovým systémem pro otevření sklopné části okna
P/3	2		1 750	1 750	Plastový rám - s oc.výztuhou a dvojitým zasklením se součinitelem prostupu tepla max Uw = 0,90 W/m2K a vrchní jednotka s jednoduchým zasklením	Kování celoobvodové, dvojdílné okno otevíravé a sklopné	Izolační dvojsklo, 4mm / 4mm / 12+ar / 4mm prostup tepla + jednoduché zasklení vrchním dílem, celkové Ug = 0,9 W/m2K	Bílá / Bílá	Okno bude opatřeno el.ovládání a zároveň dešťovým senzorem. !!! Přívod NN je stávající

! PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ!

Index změny	Popis změny	Datum	Provedl	Podpis

Hlavní projektant: Tomáš Uhlář
Zodp. projektant: Tomáš Uhlář
Vypracoval: Tomáš Uhlář

Steru – projekt s. r. o.
Lužice 119, 785 01 Šternberk
IČ: 293 73 956, DIČ: CZ29373956
Mob.: +420 608 876 888
Email: t.uhlar@sterprojekt.cz

Projekt: **STAVEBNÍ ÚPRAVY TĚLOCVIČNY ZŠ Dr.Hrubého 2, Šternberk**

Druh dok.: **D 1.1 - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ**

Název dok.: **VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ_PLASTOVÉ OKNA**

Stavebník: Město Šternberk, Horní náměstí 16, 785 01 Šternberk, IČ: 00299529

Status dok.: DSP

Ref. czn.: SO 01

Měřítko: 1:50

Index změn: a

Datum vydání: Duben 2020

Kód dok.: 07/2020

Č.dok.: **D.1.1.22**

Jazyk: cs

List/počet: 1/1