


ŘEZ A-A – NOVÝ



LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- NOVÉ KONSTRUKCE
- DOZDÍVKY
CIHLA PLNÁ
- DOZDÍVKY
PLYNOSILIKÁT tl. 250, 50 mm
- PROSTÝ BETON
- ŽELEZOBETON
BETON C20/25, OCEL B500B
- TEPELNÁ IZOLACE EPS, MV
- HYDROZOLACE
- SOKLOVÝ EPS

ST1 STROPNÍ KONSTRUKCE

- PROTIPRAŠNÁ FÓLIE
- MINERÁLNÍ VATA TL. 200 mm ($\lambda=0,035$ W/m.K)–MEZI ROŠT
- CIHLA PŮDOVKA 50 mm
- DŘEVĚNÝ ZÁKLOP
- STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÝ STROP tl. 200mm
- DŘEVĚNÝ ZÁKLOP
- OMÍTKA NA RÁKOS
- VZDUCHOVÁ MEZERA 130 mm
- SDK PODHLED NA ROŠTU 12,5 mm

NAVRŽENÉ STÁVAJÍCÍ

SP1 NOVÁ PODLAHA OBYTNÁ ČÁST

- PVC, ALT. KERAMICKÁ
- DLAŽBA DO TMELU 5–15 mm
- BETONOVÝ POTĚR 50–60 mm
- SEPARAČNÍ FÓLIE
- PODLAHOVÝ EPS 150 100 mm
- ASFALTOVÝ HYDROIZOLAČNÍ PÁS 4 mm
- ASFALTOVÝ PENETRAČNÍ NÁTĚR
- PODKLADNÍ ŽELEZOBETONOVÁ DESKA 150 mm
- ŠTĚRKOVÝ HUTNĚNÝ NÁSYP 150 mm
- SROVNANÁ HUTNĚNÁ ZEMINA

| | | | | |
|--|----------------------|---------|---|------------------|
| ODPOV. PROJEKTANT: | VYPRACOVAL: | PARÉ: | dnprojekce s.r.o. Kamenec 1685 768 61 Bystřice pod Hostýnem e-mail: dnprojekce@dnprojekce.cz | |
| STANISLAV ONDROUŠEK | DAVID NĚMEC | | | |
| STAVEBNÍK: Město Bystřice pod Hostýnem Masarykovo nám. 137, 768 61 BpH | PARCELA: st.420 | ČKAIT: | 1201496 | FORMÁT: A3 |
| AKCE: Stavební úpravy bytových jednotek v bytovém domě Přerovská 360, 768 61 Bystřice pod Hostýnem | MÍSTO: Bystřice p.H. | Č. ZAK: | 24.I.001 | VÝKRES: D.1.1.06 |
| PŘÍLOHA: ŘEZ A-A – NOVÝ | | DATUM: | 01/2024 | |
| | | STUPEŇ: | DPS | |
| | | OBJEKT: | S0.01 | MĚŘÍTKO: 1:50 |