




REZ A-A
M = 1:75



REZ B-B
M = 1:75



1.PP - ROZVODY VZT
M = 1:75



LEGENDA ZARIADENÍ:

- VZT1** VETRAČIA JEDNOTKA DUPLEX 4500 Multi Eco S REKUPERÁCIOU TEPLA V PARAPETNOM PREVEDENÍ S0 VZDUCHOVÝ VÝKONOM PRÍVODU /ODVODU VZDUCHU 3500/3500 m3/hod, dP=300Pa S VNÚTORNÝM PROTIPRÚDOVÝM REKUPERÁTOROM ÚČINNOSTI 91 % (JEDNOTKA SPLŇA ErP 2016 A ErP 2018) INTEGROVANÝM BYPASOM, VRÁTANE ZÁKLADNEJ REGULÁCIE ATREA CPM (EL. NAPÁJANIE 400 V / 2x 2,5kW/3,8A - DOHREV TEPELNÝM ČERPADLOM)
- ODVOD KONDENZÁTU D32 NAPOJÍŤ CEZ SIFÓN NA VNÚTORNÚ KANALIZÁCIU
- OVLÁDANIE REGULÁCIE OSADIŤ V SÁLE - M 1:18
- KJ1** KONDENZAČNÁ JEDNOTKA FUJITSU AOYG-36LATT
0,4ch/0,4k=10,0/11,2 kW; 3f/400V/50Hz
VRÁTANE KOMUNIKAČNEHO MODULU UTI-INV-U, 0-10V
(OSADIŤ NA NEBETÓNOVÝ ZÁKLAD MIN. 300 MM NAD TERÉN)

Č.M	NÁZOV MIESTN.	m2
- 1. 1	SKLAD N ÁRADIA	75,6
- 1. 2	STROJOVNÁ VZT	32,85
- 1. 3	KOTOL ŇA	10,45
- 1. 4	SKLAD N ÁRADIA	29,14
- 1. 5	PIVNICA	69,73

SPOLU Ú ŽITKOV Á PLOCHA m2

POZNÁMKA :
NAVRHnutÉ ZARIADENIA UVK JE MOŽNÉ ZAMENÍŤ ZA VÝROBOK INEJ ZNAČKY S ODOBNÝM TECHNICKÝM PREVEDENÍM A ROVNAKÝMI PARAMETRAMI

ZODP. PROJEKTANT:	ING. JÁN IVANKO	UNIpriekt plus, s.r.o. 094 22 Nižný Hrušov 571 mobil: 0918566516 e-mail: unipriekt@stonline.sk	
VYPRACOVAL:	ING. JÁN IVANKO		
INVESTOR:	OBEC STREDA NAD BODROGOM, HLAVNÁ 174 / 391		
MIESTO STAVBY:	STREDA NAD BODROGOM, HLAVNÁ 174 / 391		
NÁZOV STAVBY:		FORMÁT:	8 x A4
ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY KULTÚRNEHO DOMU V OBCI STREDA NAD BODROGOM		DÁTUM:	08/2017
		STUPEŇ:	DSPaR
		DIEL:	VZT
PS/SO:	SO 01	Č. KÓPIE:	REVÍZIA:
OBSAH VYKRESU:		MIERKA:	Č. VÝKRESU:
1.PP - ROZVODY VZT, REZY A-A, B-B		--	VZT2