



ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	KONTROLOVAL:	VÁHOVPROJEKT Exnárova 13, 080 01 Prešov tel. 0907/930 427, e-mail: vahoprojekt@gmail.com	
ING.VÁHOVSKÝ	ING.VÁHOVSKÝ	ING.VÁHOVSKÝ		
<i>Váhovský</i>	<i>Váhovský</i>	<i>Váhovský</i>	DÁTUM:	4/2024
KRAJ:	Košícký		STUPEŇ:	DSP
OBJEDNÁVATEL:	Urbarska spoločnosť obce Poruba pod Vihorlatom, pozemkové spoločenstvo		FORMÁT:	
STAVBA:	Rekonštrukcia lesnej cesty, Poruba pod Vihorlatom		MIERKA:	
OBSAH:	Výkaz výmer		Č.PRÍLOHY:	Č.SÚPRAVY:
			9	

VÝKAZ VÝMER

Stavba: **Rekonstrukcia lesnej cesty, Poruba pod Vihorlatom**

Objekt:

Miesto: Poruba pod Vihorlatom

Objednávateľ: Urbarska spoločnosť obce Poruba pod Vihorlatom, pozemkové spoločenstvo

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo
----	-----	-----	-------	----	----------

Náklady z rozpočtu

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemné práce

1	K	113152230.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 50 mm 0,127 t	m2	1 001,000
2			Odstránenie spevnenej priekopy, rigolu, spevnenia z betónu	m	213,000
3	K	113307123.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	m2	1 001,000
2	K	115101200.S	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 100 l	hod	336,000
4	K	115101300.S	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu do 100 l	den	14,000
5	K	121101202.S	Odstránenie lesnej hrabanky, akákoľvek hrúbka vrstvy nad 1000 m2	m2	15 312,000
3	K	111101101	Odstránenie tráv a tŕstia s príp. premiestnením a uložením na hromady do 50 m, pri celkovej ploche do 1000m2	m2	15 312,000
6	K	111201102	Odstránenie krovín a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, nad 1000 do 10000 m2	m2	15 312,000
7	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	15,300
4	K	132201109.S	Príplatek k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovaním dna v hornine 3	m3	15,300
8		132201202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	1 032,675
		132201209.S	Príplatek k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapáž. i nezapažených, s urovaním dna v hornine 3	m3	1 032,675
10	K	122201103.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 1000 do 10000 m3	m3	557,543
11	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatek k cenám za lepivosť horniny 3	m3	557,543
14	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	2 012,292
15	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatek k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	60 368,752
16	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	2 012,292
17	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	55,000
18	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	59,443
19	M	583310003200.S	Štrkopiesok frakcia 0-32 mm	t	118,885
20	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	2 058,200

D 2 Zakladanie

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo
21	K	211971121.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	925,000
22	M	693110002000.S	Geotextília polypropylénová netkaná 400 g/m2	m2	971,250
D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie					
23	K	317321120	Mostové rímasy z betónu železového triedy C 30/37	m3	3,520
24	K	317353121	Debnenie mostových rímsov všetkých tvarov - zhotovenie	m2	17,600
25	K	317353221	Debnenie mostových rímsov všetkých tvarov - odstránenie	m2	17,600
26	K	317361216	Výstuž mostových rímsov z betonárskej ocele 10 505	t	1,056
27	K	348171211.S	Osadzovanie zábradlia oceľového na múroch a valoch, vrátane spojenia dielcov, hmotnosti do 100 kg/m	m	52,800
28	M	5534660000	Zábradlie oceľové vč. povrchovej úpravy a kotviaceho materiálu	m	53,000
D 4 Vodorovné konštrukcie					
29	K	451571221	Podklad pre dlažbu zo štrkopiesku, hr. do 100 mm	m2	229,192
30	K	465511522	Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou MC 10 nad.20 m2, 150mm	m2	229,192
31	M	5838075000	Kameň lomový upravený tr1 pre dlažbu hrúbky 20cm	m2	229,192
32	K	Pol1	Betónový prah 300*1000	m	51,000
D 5 Komunikácie					
35	K	564760211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm	m2	925,000
36	K	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	4 271,150
37	K	564760211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm	m2	925,000
		564871111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	1 001,000
		567133113.S	Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 180 mm	m2	1 001,000
38	K	565171221.S	Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. nad 3 m, po zhutnení hr. 80 mm	m2	9 009,000
39	K	573131102.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z cestnej emulzie v množstve 1,00 kg/m2	m2	9 009,000
40	K	573231107.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2	m2	9 009,000
41	K	577144241.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 16 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	9 009,000
44	K	569711112	Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, kamenivom drveným hr. 150 mm	m2	2 552,000
45	K	899203111	Osadenie mreže	ks	11,000
46	M	5524262000	Mreža 1200/1200 + kotviaci materiál	ks	11,000
D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					
47	K	627471132.S	Reprofilácia podhládov sanačnou maltou, 1 vrstva hr. 20 mm	m2	75,330
48	K	627471152.S	Reprofilácia stien sanačnou maltou, 1 vrstva hr. 20 mm	m2	75,330
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie					
50	K	919411121.S	Čelo priepustu z betónu prostého z rúr DN 600 až DN 800 mm	ks	16,000
51	K	966008112.S	Búranie rúrového priepustu, z rúr DN 300 do 500 mm, - 0,98000t	m	34,750
53	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	561,582
54	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	25 271,190
55	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	434,455
		979089211	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uhoľný decht, dechtové výrobky (17 03), nebezpečné	t	127,127

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo
56	K	919413112	Vtaková nádržka z betónu prostého tr. C 12/15 priepustu z rúr do DN 800	ks	11,000
	D	8	Rúrové vedenie		
57	K	185851111.S	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	m3	25,500
58	K	185851119.S	Dovoz vody pre zálievku rastlín. Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 1000 m	m3	153,000
59	K	919514112	Zhotovenie priepustu z rúr železobetónových DN 600	m	91,450
60	M	592220000400	Rúra železobetónová, DN 600, dl. 1000	ks	89,000
63	K	919535556	Obetónovanie rúrového priepustu betónom jednoduchým tr. C 12/15	m3	9,145
64	M	592270002210	Tvárnica priekopová	ks	3 024,263
66	K	935111211	Kladenie dlažby betónovej komunikácií pre peších do lôžka z cementovej malty	m	2 950,500
72	K	918101112.S	Lôžko pod tvarnicu priekopovú alebo melioračno-betónovú dosku z betónu prostého tr. C 12/15	m3	708,120
67	K	938909612	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nános, z povrchu podkladu alebo krytu štrkového (10% z plochy)	m2	8 008,000
68	K	938909612.1	Odstránenie nános na krajniciach priem. hr. 100-200mm, -0,25200t	m2	2 552,000
			Čistenie žľabov, -0,02 t	m	1 138,000
69	K	938909422	Čistenie priekop komunikácií strojne priekopovým rýpadlom o objeme nános nad 0,15 do 0,30 m3/m, -0,19460 t	m	2 153,500
70	K	938909762	Čistenie priepustov strojne tlakovou vodou priemeru nad 0,5 do 1,0 m, hrúbka nános do 50%, -0,11775 t	m	25,500
71	K	938909789	Príplatok k cene čistenia priepustov tlakovou vodou za každý ďalší 1 m dĺžky nad 8 m, -0,07790 t	m	2,500
		952901111.S	Vyčistenie a vypratanie staveniska	m2	9 009,000
		914001101	Dočasné dopravné značenie – prenajom	kpl	1,000
	D	99	Presun hmôt HSV		
75	K	998224211.S	Presun hmôt pre plochy letísk s krytom monolitickým betónovým (822 3.4) akejkoľvek dĺžky objektu	t	4 977,610
	D	PSV	Práce a dodávky PSV		
	D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti		
76	K	711112001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	115,680
77	M	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t	0,046
78	K	711122131	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým náterom za tepla	m2	115,680
79	M	1116134400	Asfalt izolačný AOSI 85/40 v sudoch do 250kg	t	0,197
80	K	711491272	Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textílie na ploche zvislej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	115,680
81	M	6936651300	Geotextília netkaná polypropylénová 500g/m2	m2	115,680
	D	HSV	Práce a dodávky HSV		
	D	VRN03	Geodetické práce		
		300016	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytyčovacej siete, vytyčenie staveniska, staveb. objektu	eur	1,000
		300031	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	eur	1,000
		VRN04	Projektové práce		
		400022	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	ks	1,000
		VRN06	Zariadenie staveniska		
		600021	Zariadenie staveniska	kpl	1,000