


WIDOK 212.2
Skala 1:20



LEGENDA - OZNACZENIA

- Ściana istniejąca
- Kota wysokościowa
- Oznaczenie wyposażenia
- Punkt startowy układania płytek

LEGENDA - WYPOSAŻENIE

- Lustro klejone do ściany
wym: (dl. szer. wys)
175 x 90 cm
uwagi: zlicować z płaszczyzną płytek
- Dozownik mydła z podstawką
wym: wym: (dl. szer. wys)
11,2 x 11,4 x 20,6 cm
kolor biały
- Bateria umywalkowa stojąca
jednouchwytyowa
wys. baterii: 14,2cm
wykończenie: chrom
- Umywalka ścienna wisząca podwójna
z otworem na baterie
kolor biały
wym: 120 x 46 x 16 cm
- Syfon umywalkowy ozdobny
wym: (dl. szer. wys)
35,5 x 11,5 x 7,5 cm
wykończenie: chrom
- Przycisk splukujący prostokątny
podwójny
25 x 16cm
wykończenie: chrom
- Pojemnik na papier toaletowy
wym: wym: (dl. szer. wys)
23,9 x 15,1 x 24,5 cm
kolor biały
- Miska wc podwieszana zaokrąglona
z deską wolnoopadającą typu slim
wym: (dl. szer. wys)
36 x 52 x 44 cm
kolor: biały
- Stelaż podtynkowy do wc
do misek podwieszanych
wym: wym: (dl. szer. wys)
47,5 x 10,7 x 112 cm
- Dozownik ręczników papierowych
wym: wym: (dl. szer. wys)
33,2 x 13,6 x 29,1 cm
kolor biały
- Pisuar wiszący
wym: wym: (dl. szer. wys)
31,0 x 28,0 x 49,0 cm
kolor biały
- Stelaż podtynkowy do pisuarów
wym: wym: (dl. szer. wys)
41,0 x 24,0 x 118 cm
- Kosz otwarty wiszący
kolor: biały
- Szczotka do wc
kolor: biały
- Kran ze złączką do węża
- Wpust podłogowy kwadratowy
12x12cm, chromowany

- UWAGI:
1. Wszystkie wymiary podane w centymetrach.
 2. Koty wysokościowe podane w metrach.
 3. Wszystkie użyte materiały należy stosować zgodnie z wytycznymi producenta.
 4. Wszystkie prace specjalistyczne powinny być wykonywane przez sprawdzonych wykonawców.
 5. Wszystkie wymiary należy zweryfikować na placu budowy.
 6. Wszystkie wymiary ślusarki okiennej i drzwiowej należy zweryfikować przed dokonaniem zamówienia.
 7. Użyte materiały powinny mieć wszystkie atesty oraz aprobaty.
 8. Wszystkie zmiany materiałowe powinny być uzgodnione z projektantem.
 9. Narożniki płytek należy łączyć pod kątem 45 stopni.

motive
STUDIO

www.motivestudio.pl, tel. 609.833.484
44 -100 Gliwice, ul. Siemińskiego 27/24

**BUDOWA/ REMONT/ WYKOŃCZENIE WRAZ Z
DOPOSAŻENIEM POMIESZCZEŃ PRZEZNACZONYCH
POD DZIAŁAŁOŚĆ KULTUROWĄ W BUDYNKU
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W NIEGOWIE**

Nazwa projektu

Urząd Gminy Niegowa
ul. Sobieskiego 1, 42-320 Niegowa

Inwestor

**Ul: Wojska Polskiego 2; Dz. nr 535/2; Obręb 240903/2.0013
Niegowa, Gmina Niegowa**

Adres

PROJEKT WYKONAWCZY

ARCHITEKTURA
Branża

**212- TOALETA MĘSKA-
WIDOK ŚCIANY 212.2**

Tytuł rysunku

mgr inż. arch. Agnieszka Rawska
17/SLOOK/2014

Projektował

Podpis

Podpis

Sprawdził

mgr inż. arch. Mariola Nowrot

Podpis

Opracował

12.2023

A3

1:20

Data

Format

Skala

2318-PW-A-600-212.2 **00**

Numer rysunku

Rewizja

Rysunek chroniony przez Prawo Autorskie. Kopiowanie i rozpowszechnianie jest zabronione.