


WIDOK 103.1  
Skala 1:20



#### LEGENDA - WYPOSAŻENIE

1. Umywalka ścienna wisząca z otworem na baterię kolor biały wym: 45x36cm
2. Syfon umywalkowy ozdobny wym: (dł. szer. wys) 35,5 x 11,5 x 7,5 cm wykończenie: chrom
3. Bateria umywalkowa stojąca jednouchwyłowa wys. baterii: 14,2cm wykończenie: chrom
4. Miska wc podwieszana zaokrąglona z deską wolnoopadającą typu slim wym: (dł. szer. wys) 36 x 52 x 44 cm kolor: biały
5. Stelaż podtynkowy do wc do misek podwieszanych wym: wym: (dł. szer. wys) 47,5 x 10,7 x 112 cm
6. Przycisk splukujący prostokątny podwójny 25 x 16cm wykończenie: chrom
7. Dozownik mydła z podstawką wym: wym: (dł. szer. wys) 11,2 x 11,4 x 20,6 cm kolor biały
8. Dozownik ręczników papierowych wym: wym: (dł. szer. wys) 33,2 x 13,6 x 29,1 cm kolor biały
9. Pojemnik na papier toaletowy wym: wym: (dł. szer. wys) 23,9 x 15,1 x 24,5 cm kolor biały
10. Klamka drzwiowa kolor: stal szczotkowana
11. Pisuar bez pokrywy wym: wym: (dł. szer. wys) 31 x 28 x 49 cm kolor biały
12. Kran ze złączką do węża
13. Wpust podłogowy kwadratowy 12x12cm, chromowany

1. Wszystkie wymiary podane w centymetrach.
2. Kąty wysokościowe podane w metrach.
3. Wszystkie użyte materiały należy stosować zgodnie z wytycznymi producenta.
4. Wszystkie prace specjalistyczne powinny być wykonywane przez sprawdzonych wykonawców.
5. Wszystkie wymiary należy zweryfikować na placu budowy.
6. Wszystkie wymiary ślusarki okiennej i drzwiowej należy zweryfikować przed dokonaniem zamówienia.
7. Użyte materiały powinny mieć wszystkie atesty oraz aprobaty.
8. Wszystkie zmiany materiałowe powinny być uzgodnione z projektantem.
9. Narożniki płytek należy łączyć pod kątem 45 stopni.
10. Nowoprojektowane posadzki należy zlicować z poziomem istniejących posadzek.

#### LEGENDA - OZNACZENIA

- Ściana istniejąca
- Kóta wysokościowa
- Punkt startowy układania płytek
- Oznaczenie wyposażenia

**motive**  
STUDIO

www.motivestudio.pl, tel. 609.833.484  
44 -100 Gliwice, ul. Siemińskiego 27/24

**BUDOWA/ REMONT/ WYKOŃCZENIE WRAZ Z DOPOSAŻENIEM POMIESZCZEŃ PRZEZNACZONYCH POD DZIAŁAŁOŚĆ KULTUROWĄ W BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W NIEGOWIE**

Nazwa projektu

**Urząd Gminy Niegowa**  
ul. Sobieskiego 1, 42-320 Niegowa  
Inwestor

**Ul: Wojska Polskiego 2; Dz. nr 535/2; Obręb 240903/2.0013 Niegowa, Gmina Niegowa**  
Adres

**PROJEKT WYKONAWCZY**

**ARCHITEKTURA**  
Branża

**103- TOALETA MĘSKA- WIDOK ŚCIANY 103.1**  
Tytuł rysunku

mgr inż. arch. Agnieszka Rawska  
upr. nr 17/SLOKK/2014

Podpis Projektował

Podpis Sprawdził

mgr inż. arch. Mariola Nowrot

Podpis Opracował

12.2023 A3 1:20  
Data Format Skala

**2318-PW-A-600-103.1** **00**  
Numer rysunku Rewizja

Rysunek chroniony przez Prawo Autorskie. Kopiowanie i rozpowszechnianie jest zabronione.