


WIDOK 07.3  
Skala 1:20



Sufit podwieszany z płyty g-k  
malowany farbą zmywalną  
w kolorze białym NCS S 0500-N

Płytki gresowe ściennie  
kolor jasnoszary  
wzór: imitacja betonu  
wym. 60x120cm

- LEGENDA - WYPOSAŻENIE
1. Umywalka ścienna wisząca z otworem na baterię kolor biały wym: 45x36cm
  2. Syfon umywalkowy ozdobny wym: (dł. szer. wys) 35,5 x 11,5 x 7,5 cm wykończenie: chrom
  3. Bateria umywalkowa stojąca jednouchwytowa wys. baterii: 14,2cm wykończenie: chrom
  4. Miska wc podwieszana zaokrąglona z deską wolnoopadającą typu slim wym: (dł. szer. wys) 36 x 52 x 44 cm kolor: biały
  5. Stelaż podtynkowy do wc do misek podwieszanych wym: wym: (dł. szer. wys) 47,5 x 10,7 x 112 cm
  6. Przycisk splukujący prostokątny podwójny 25 x 16cm wykończenie: chrom
  7. Dozownik mydła z podstawką wym: wym: (dł. szer. wys) 11,2 x 11,4 x 20,6 cm kolor biały
  8. Dozownik ręczników papierowych wym: wym: (dł. szer. wys) 33,2 x 13,6 x 29,1 cm kolor biały
  9. Pojemnik na papier toaletowy wym: wym: (dł. szer. wys) 23,9 x 15,1 x 24,5 cm kolor biały
  10. Klamka drzwiowa kolor: stal szczotkowana
  11. Pisuar bez pokrywy wym: wym: (dł. szer. wys) 31 x 28 x 49 cm kolor biały
  12. Kran ze złączką do węża
  13. Wpust podłogowy kwadratowy 12x12cm, chromowany

- UWAGI:
1. Wszystkie wymiary podane w centymetrach.
  2. Kąty wysokościowe podane w metrach.
  3. Wszystkie użyte materiały należy stosować zgodnie z wytycznymi producenta.
  4. Wszystkie prace specjalistyczne powinny być wykonywane przez sprawdzonych wykonawców.
  5. Wszystkie wymiary należy zweryfikować na placu budowy.
  6. Wszystkie wymiary ślusarki okiennej i drzwiowej należy zweryfikować przed dokonaniem zamówienia.
  7. Użyte materiały powinny mieć wszystkie atesty oraz aprobaty.
  8. Wszystkie zmiany materiałowe powinny być uzgodnione z projektantem.
  9. Narożniki płytek należy łączyć pod kątem 45 stopni.

- LEGENDA - OZNACZENIA
- Ściana istniejąca
  - Ściana nowoprojektowana
  - Kota wysokościowa
  - Oznaczenie wyposażenia
  - Punkt startowy układania płytek

**motive**  
STUDIO

www.motivestudio.pl, tel. 609.833.484  
44 -100 Gliwice, ul. Siemińskiego 27/24

**BUDOWA/ REMONT/ WYKOŃCZENIE WRAZ Z  
DOPOSAŻENIEM POMIESZCZEŃ PRZEZNACZONYCH  
POD DZIAŁAŁOŚĆ KULTUROWĄ W BUDYNKU  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W NIEGOWIE**

Nazwa projektu

**Urząd Gminy Niegowa**  
ul. Sobieskiego 1, 42-320 Niegowa

Inwestor

**ul. Wojska Polskiego 2,**  
42-320 Niegowa

Adres

**PROJEKT WYKONAWCZY**

**ARCHITEKTURA**  
Branża

**07- TOALETA MĘSKA-  
WIDOK ŚCIANY 07.3**

Tytuł rysunku

mgr inż. arch. Agnieszka Rawska  
upr. nr 17/SLOKK/2014

Projektował

mgr inż. arch. Mariola Nowrot

12.2023 A3 1:20  
Data Format Skala

**2318-PW-A-600-07.3** **00**  
Numer rysunku Rewizja

Rysunek chroniony przez Prawo Autorskie. Kopiowanie i rozpowszechnianie jest zabronione.