


WIDOK 213.4
Skala 1:20



LEGENDA - WYPOSAŻENIE

- Lustro klejone do ściany
wym: (dł. szer. wys)
175 x 90 cm
uwagi: głębokość dopasować do pow. płytek
- Dozownik mydła z podstawką
wym: wym: (dł. szer. wys)
11,2 x 11,4 x 20,6 cm
kolor biały
- Bateria umywalkowa stojąca
jednouchwytnowa
wys. baterii: 14,2cm
wykończenie: chrom
- Umywalka ścienna wisząca podwójna
z otworem na baterie
kolor biały
wym: 120 x 46 x 16 cm
- Syfon umywalkowy ozdobny
wym: (dł. szer. wys)
35,5 x 11,5 x 7,5 cm
wykończenie: chrom
- Przycisk spłukujący prostokątny
podwójny
25 x 16cm
wykończenie: chrom
- Pojemnik na papier toaletowy
wym: wym: (dł. szer. wys)
23,9 x 15,1 x 24,5 cm
kolor biały
- Miska wc podwieszana zaokrąglona
z deską wolnoopadającą typu slim
wym: (dł. szer. wys)
36 x 52 x 44 cm
kolor: biały
- Stelaż podtynkowy do wc
do misek podwieszanych
wym: wym: (dł. szer. wys)
47,5 x 10,7 x 112 cm
- Dozownik ręczników papierowych
wym: wym: (dł. szer. wys)
33,2 x 13,6 x 29,1 cm
kolor biały
- Pisuar wiszący
wym: wym: (dł. szer. wys)
31,0 x 28,0 x 49,0 cm
kolor biały
- Stelaż podtynkowy do pisuarów
wym: wym: (dł. szer. wys)
41,0 x 24,0 x 118 cm
- Kosz otwarty wiszący
kolor: biały
- Szczotka do wc
kolor: biały
- Brodzik prysznicowy
wym: wym: (dł. szer. wys)
100,0 x 90,0 x 3 cm
kolor: biały
- Kolumna prysznicowa z baterią
kolor: chrom

UWAGI:

- Wszystkie wymiary podane w centymetrach.
- Koty wysokościowe podane w metrach.
- Wszystkie użyte materiały należy stosować zgodnie z wytycznymi producenta.
- Wszystkie prace specjalistyczne powinny być wykonywane przez sprawdzonych wykonawców.
- Wszystkie wymiary należy zweryfikować na placu budowy.
- Wszystkie wymiary ślusarki okiennej i drzwiowej należy zweryfikować przed dokonaniem zamówienia.
- Użyte materiały powinny mieć wszystkie atesty oraz aprobaty.
- Wszystkie zmiany materiałowe powinny być uzgodnione z projektantem.
- Narożniki płytek należy łączyć pod kątem 45 stopni.

LEGENDA - OZNACZENIA

Ściana istniejąca

Kota wysokościowa

Oznaczenie wyposażenia

Punkt startowy układania płytek

motive
STUDIO

www.motivestudio.pl, tel. 609.833.484
44 -100 Gliwice, ul. Siemińskiego 27/24

**BUDOWA/ REMONT/ WYKOŃCZENIE WRAZ Z
DOPOSAŻENIEM POMIESZCZEŃ PRZEZNACZONYCH
POD DZIAŁAÑOŚĆ KULTUROWĄ W BUDYNKU
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W NIEGOWIE**

Nazwa projektu

Urząd Gminy Niegowa

ul. Sobieskiego 1, 42-320 Niegowa

Inwestor

Ul: Wojska Polskiego 2; Dz. nr 535/2; Obręb 240903/2.0013

Niegowa, Gmina Niegowa

Adres

PROJEKT WYKONAWCZY

ARCHITEKTURA

Branża

213- TOALETA DAMSKA-

WIDOK ŚCIANY 213.4

Tytuł rysunku

mgr inż. arch. Agnieszka Rawska

17/SLOOK/2014

Podpis

Projektował

Podpis

Sprawdził

mgr inż. arch. Mariola Nowrot

Podpis

Opracował

12.2023

A3

1:20

Data

Format

Skala

2318-PW-A-600-213.4

00

Numer rysunku

Rewizja

Rysunek chroniony przez Prawo Autorskie. Kopiowanie i rozpowszechnianie jest zabronione.