

Jeżewo, dnia 06.06.2024

Zn.spr.: ZG.270.2.1.2024

Do publicznej wiadomości**ODPOWIEDZI NA WNIOSKI I PYTANIA DOT. WYJASNIENIA TREŚCI SWZ**

Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez możliwości prowadzenia negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 poz. 1605 dalej „ustawa PZP”) pn. „Budowa drogi leśnej – dojazdu pożarowego nr 2 na terenie Leśnictwa Kwiatki”; nr nadany przez Zamawiającego ZG.270.2.1.2024.

Nadleśnictwo Dąbrowa działając zgodnie z art. 284 ust. 6 w związku z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy PZP, w odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści SWZ, który wpłynął w dniu 03.06.2024 r., przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniem.

Zamawiający otrzymał następujące zapytania:

1. Pytanie nr 1 - *Czym różni się zapis: remont istniejącego przepustu a przepust do remontu ? Występują rozbieżności odnośnie średnicy i długości przepustów do budowy. Według przedmiaru robót , do budowy mają być:*

- przepusty o średnicy 40 cm – 14 m dł.
- przepusty o średnicy 60 cm – 36 m dł.

Natomiast, według Projektu Zagospodarowania Terenu zestawienie przepustów do budowy wygląda inaczej:

- średnica 40 cm – dł. 7,00 m x 2 w km 0+757,70
 - średnica 40 cm – dł. 7,00 m w km 0+860,46
 - średnica 40 cm – dł. 7,00 m x 2 w km 1+097,96
- Łącznie daje nam : 35 m*

- średnica 60 cm – dł. 9,00 m w km 0+800,00
 - średnica 60 cm – dł. 9,00 m w km 1+200,00
 - średnica 60 cm – dł. 9,00 m – koniec trasy
- Łącznie daje nam : 27 m*

- średnica 80 cm – dł. 9,00 m w km 0+530,09

Sprawę prowadzi :Kamil ZASADOWSKI , tel.:kom. 795 143 157, e-mail :kamil.zasadowski@torun.lasy.gov.pl

Jeśli według Projektu Zagospodarowania Terenu mamy więcej przepustów, proszę jeszcze raz o przeliczenie pozycji przedmiarowych od 14 do 23 – i podanie prawidłowych ilości obmiarowych.

Proszę o weryfikację i podanie prawidłowego zestawienia długości i średnicy rur które Wykonawca ma zakupić .

Odpowiedź: Wskazane rozbieżności Zamawiający wyjaśnia następująco – wykonanie przepustów w ciągu osi drogi leśnej będącej przedmiotem zamówienia należy realizować zgodnie z przedstawionym w poniższej tabeli zestawieniem.

L.p.	Wyszczególnienie	Lokalizacja [km]	Światło przepustu [cm]	Długość przepustu [m]
1.	Przepust z rur PEHD	0+530,09	Ø 80 cm	9,00 m
2.	Przepust z rur PEHD	0+800,00	Ø 60 cm	9,00 m
3.	Przepust z rur PEHD	1+200,00	Ø 60 cm	9,00 m
4.	Przepust z rur PEHD	1+553,67	Ø 60 cm	9,00 m

Łączna długość przepustów w osi drogi wynosi 36,00 m, w tym 27 m przepustów o Ø 60 cm i jeden przepust o Ø 80 cm długości 9,00 m (w km 0+530,09).

Łączna długość przepustów pod zjazdami o Ø 40 cm wynosi 14.00 m, o cechach technicznych zamieszczonych w tabeli poniżej:

L.p.	Wyszczególnienie	Lokalizacja [km]	Światło przepustu [cm]	Strona drogi	Długość przepustu [m]
1.	Przepust z rur PEHD	0+757,70	Ø 40 cm	lewa	7,00 m
2.	Przepust z rur PEHD	0+860,46	Ø 40 cm	lewa	7,00 m

W związku z powyższym Zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania zaktualizowany przedmiar robót oraz kosztorys dla Wykonawcy.

- 2. Pytanie nr 2** – Proszę o sprecyzowanie: Czy umocnienia dna wlotów i wylotów przepustów należy wykonać z prefabrykowanych elementów betonowych o wym. 8x40x60 cm na podsypce z pospółki? – zapis z opisu projektu.
Czy umocnienia dna wlotów i wylotów przepustów należy wykonać płytami betonowymi ażurowymi o wym. 12x40x100 cm na podsypce z pospółki? – pozycja nr 34 przedmiaru.

Odpowiedź: Umocnienia dna wlotów i wylotów przepustów w osi drogi należy wykonać płytami ażurowymi o wy. 12x40x100cm zgodnie z poz.34 przedmiaru robót.

W ocenie Zamawiającego udzielone wyjaśnienia nie stanowią istotnych zmian w zakresie charakteru zamówienia, natomiast ze względu na konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji technicznej, Zamawiający zmienia treść Specyfikacji warunków zamówienia następująco:

- pkt. 12.1. SWZ otrzymuje brzmienie – **Wykonawca związany jest ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert tj. do dnia 13.07.2024 r.**
- pkt. 14.1. SWZ otrzymuje brzmienie – **Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy JOSEPHINE do dnia 14.06.2024 r. godz. 9⁰⁰.**
- pkt. 14.2. SWZ otrzymuje brzmienie – **Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Nadleśnictwa Dąbrowa dnia 14.06.2024 r. o godz. 9³⁰.**
- plik projektu zagospodarowania terenu nr rys. 3.2. o nazwie „N.Dabrowa..3.2LT.2_1_500_297_2200”, stanowiący część Załącznika nr 8.4. Projekt Wykonawczy, **zostaje zastąpiony plikiem o nazwie „PW.PZT.3.2_297_2200_N.Dabrowa-1_500_297-2200.pdf”.**
- plik przedmiaru robót o nazwie „8.1. Przedmiar” **zostaje zastąpiony plikiem o nazwie „8.1. Przedmiar – aktualizacja 06_06_2024”.**
- plik kosztorysu ofertowego o nazwie „8.2. Kosztorys Ślepy” **zostaje zastąpiony plikiem o nazwie „8.2. Kosztorys ślepy - aktualizacja 06_06_2024”**

Wszystkie powyższe zmiany zostały przekazane poprzez zmianę ogłoszenia o zamówieniu i opublikowane w BZP.

Z poważaniem
Karol PAWLICKI
Nadleśniczy

/podpisano elektronicznie/

Do wiadomości

1. Źródło zapytania
2. Strona internetowa prowadzonego postępowania
<https://josephine.proebiz.com/pl/tender/56132/summary>

Załączniki

1. plik o nazwie „PW.PZT.3.2_297_2200_N.Dabrowa-1_500_297-2200.pdf”
2. plik o nazwie „8.1. Przedmiar – aktualizacja 06_06_2024”
3. plik o nazwie „8.2. Kosztorys ślepy - aktualizacja 06_06_2024”