LEGENDA LAN:

	PUNKT ABONENCKI X x RJ45 KAT. 6A (EKRANOWANY) (ILOŚĆ PUNKTÓW ABONENCKICH WG ADRESACJI)
(GWFi)	PUNKT ABONENCKI 2x RJ45 KAT. 6A (EKRANOWANY) OKABLOWANIE STRUKTURALNE DLA SIECI WIFI
(GSWN)	PUNKT ABONENCKI 1x RJ45 KAT. 6A (EKRANOWANY) OKABLOWANIE STRUKTURALNE DLA SSWIN
(KD)	PUNKT ABONENCKI 1x RJ45 KAT. 6A (EKRANOWANY) OKABLOWANIE STRUKTURALNE DLA KONTROLI DOSTĘPU
(SSP)	PUNKT ABONENCKI 1x RJ45 KAT. 6A (EKRANOWANY) OKABLOWANIE STRUKTURALNE DLA SYSTEMU SSP
(CCTV)	PUNKT ABONENCKI 1x RJ45 KAT. 6A (EKRANOWANY) OKABLOWANIE STRUKTURALNE DLA KAMER
	KASETA PODŁOGOWA (FLOORBOX)
GPD_A.1	GŁÓWNY PUNKT DYSTRYBUCYJNY SIECI OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO LAN
LPD_A.1	LOKALNY PUNKT DYSTRYBUCYJNY SIECI OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO LAN
GPD_A_SEC	GŁÓWNY PUNKT DYSTRYBUCYJNY SIECI OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO DLA INSTALACJI BEZPIECZEŃSTWA
DSR1	GŁÓWNA SZAFA SYSTEMU NAGŁOŚNIENIA
ESOK	GŁÓWNA SZAFA ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU OBSŁUGI KLIENTA (ESOK)

UWAGA:
- NA RYSUNKACH PRZYJĘTO NASTĘPUJĄCĄ NOMENKLATURĘ NUMERACJI GNIAZD:

NUMER PD / NUMER PANELU W PD / NUMER PORTU W PANELU

- RYSUNKI Z LOKALIZACJĄ PUNKTÓW ABONENCKICH LAN NALEŻY ROZPATRYWAĆ WSPÓLNIE Z RYSUNKAMI BRANŻY ELEKTRYCZNEJ ORAZ PROJEKTEM ARANŻACJI WNĘTRZ.

LEGENDA OKABLOWANIE ESOK:

2x U/UTP kat.6	WYPUST KABLOWY U/UTP kat.6 (ILOŚĆ PRZEWODÓW WG OPISU)
4xRJ45 (ESOK)	PUNKT ABONENCKI 1x RJ45 kat. 6A (EKRANOWANY) DLA SYSTEMU ESOK (ILOŚĆ PRZEWODÓW WG OPISU)

OBSZAR ETAPU B
ETAP A
IS.X10
IS.X20
IS.W20
A.U1.T01 POM. POMP CIEPŁA 90.02 m²
A.U1.T02 SERWEROWNIA 28.09 m²
A.U1.T03 PRZYŁĄCZE TEL 9.07 m²
A.U1.T04 POM. NA ODPADY 18.00 m²
A.U1.T05 HYDROFORNIA I POM. WODOMIERZY 17.44 m²
A.U1.T06 POMIESZCZENIE KOAGULANTU 12.30 m²
A.U1.T07 POMIESZCZENIE KOREKTORA PH 15.65 m²
A.U1.T08 ROZDZIELNIA NN 74.42 m²
A.U1.T09 ROZDZIELNIA SN 23.35 m²
A.U1.T10 TRAFOSTACJA 10.11 m²
A.U1.T11 TRAFOSTACJA 10.04 m²
A.U1.T12 HALA PODBASENIA 964.53 m²
A.U1.T13 WENT. NW01A, NW01B, NW03, NW04, NW05 333.33 m²
A.U1.T14 MAGAZYN SOLI 12.65 m²
A.U1.T15 MAGAZYN CHLORU/ CHLOROWNIA 29.73 m²
A.U1.T16 CENTRALNA BATERIA 5.88 m²
A.U1.T17 POMIESZCZENIE BMS 20.21 m²
A.U1.T18 KOMUNIKACJA TECH. 12.17 m²
A.U1.T19 POM. POMP DO PODLEWANIA 9.74 m²
A.U1.T20 ZBIORNIK BUFOROWY 17.49 m²
A.U1.T21 POM DODATKOWE 42.31 m²
A.U1.K01 KORYTARZ 200.83 m²
A.U1.K02 KORYTARZ 63.11 m²
A.U1.K03 KORYTARZ 20.41 m²
A.U1.K04 KLATKA SCHODOWA A1 14.46 m²
A.U1.K05 WINDA A1 2.76 m²
A.U1.M01 MAGAZYN SPRZĘTU OGRODNICZEGO 42.07 m²
A.U1.S01 TOALETA PRACOWNIKÓW 19.58 m²
A.U1.S02 TOALETA PRACOWNIKÓW 18.85 m²
A.U1.S03 SZATNIA PRACOWNIKÓW 22.56 m²
A.U1.S04 SZATNIA PRACOWNIKÓW 25.58 m²
A.U1.S05 ZAPLECZE SOCJALNE 22.16 m²
WP.001
RAMPA ZJAZDOWA NA KONDYGNACJE -1 / DOSTĘP TECHNICZNY
OBSZAR POZIOMU -1 BUDYNKU B PLANOWANEGO W PÓŹNIEJSZYM ETAPIE
Przegłębienie 1x1x1.8 mdla studzienki schładzającej z przepomowni ścieków pokryta kratą werna
Przegłębienie dla studzienki neutralizującej bezodpływowej śr 1 m, gł. 1.5 m przykryta włazem żeliwnym
Przegłębienie dla studzienki neutralizującej śr 1 m, gł. 1.5 m przykryta włazem żeliwnym
przegłębienie w stropie =-4.60
zamurowany otwór w ścianie KK 100H60 EI30
przepust wg. projektu el
ściana murowana do wysokości stropu DK=2.10
podnośnik hydrauliczny do przenoszenia filtrów
Cylinder ruchomej grodzi
Układ odzysku wód popłucznych
rezerwa na mechanizmy podnośników obsługujących ruchome dno basenu w razie rozbudowy - DK +2.90
Zbiornik wyrównawczy
Odpływ tech. basenowej wg. projektu instalacji sanitarnych
Przegłębienie pod układ pompowy 4 x 2,8 x2 przykryte krata werna
Pompy i filtry wg projektu Technologii Basenowej 245-PS-TBS-AB-420-B1-1001-A0
Przegłębienie pod przepompownie ścieków 1 x 1,4 x 2 m przykryte krata wema
strop DK=-3.40
strop GK=-2.88
strop GK=-2.86
Przegłębienie pod układ pompowy 1x1x1,5 m przykryte krata Wema
Drabina techniczna - dostęp do włazu na DK=-1.65 do zbiornika
azurowa osłona śmietnikowa
DOSTAWY
EWAKUACJA
WT
SS
BIS/UPS
GPD_A_SEC/0201 (CCTV)
GPD_A_SEC/0202 (CCTV)
GPD_A_SEC/0203 (SSP)
GPD_A_SEC/0204 (KD)
GPD_A_SEC/0205 (KD)
GPD_A_SEC/0206 (KD)
GPD_A_SEC/0207 (SSP)
GPD_A_SEC/0208 (SSP)
GPD_A_SEC/0209 (SSP)
GPD_A_SEC/0210 (SSP)
GPD_A_SEC/0211 (SSP)
GPD_A_SEC/0212 (SSP)
GPD_A_SEC/0213 (SSP)
GPD_A_SEC/0214 (SSP)
GPD_A_SEC/0215 (SSP)
GPD_A_SEC/0216 (SSP)
GPD_A_SEC/0217 (SSP)
GPD_A_SEC/0218 (SSP)
GPD_A_SEC/0219 (SSP)
GPD_A_SEC/0220 (SSP)
GPD_A_SEC/0221 (SSP)
GPD_A_SEC/0222 (SSP)
GPD_A_SEC/0223 (SSP)
GPD_A_SEC/0224 (SSP)
GPD_A_SEC/0225 (SSP)
GPD_A_SEC/0226 (SSP)