GRANICA OBSZARU 2-Z (MPZP)

SŁUPY ZJEZDŻALNI

ZJEZDŻALNIE

ETAP B
276.50

ETAP A
±0.00 = 276.30

OBRYS KOND. PODZIEMNEJ BUDYNKU

SKARPA ZIELEŃ

STOJAKI ROWEROWE

BUDYNEK NA ODPADY

WEJŚCIE DO BUDYNKU AB

WEJŚCIE/WJAZD NA DOLNY POZIOM PODZIEMNEJ CZĘŚCI BUDYNKU A

RAMPA ZJAZDOWA - MUR OPOROWY 14.1%

PRZEJŚCIE DLA OZN (max6%)

POZOSTAŁOŚCI KLOMBU DO USUNIĘCIA

HYDRANT ISTNIEJĄCY PROMIEŃ 75m

BANER REKLAMOWY DO DEMONTAŻU

ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego

ul. Solidarności

WJAZD

WJAZD / WYJAZD

PARKING DLA AUTOBUSÓW MIEJSCA DLA WÓZÓW TRANSMISYJNYCH

OBSZAR LOKALIZOWANIA PANELI FOTOWOLTAICZNYCH W ETAPIE A I AB

4-UIC

DROGA POŻAROWA

29.0m połączenie z drogą pożarową

24.8m połączenie z drogą pożarową

21.0m połączenie z drogą pożarową

GRANICA WNIOSKU POZWOLENIE NA BUDOWĘ

GRANICA PRZEBUDOWY DROGI W ISTNIEJĄCYCH PASACH DROGOWYCH PROCEDURA ZGŁOSZENIE

MIEJSCE PARKINGOWE DLA OZN (3.5x5m)

MIEJSCE PARKINGOWE DLA AUTA ELEKTRYCZNEGO (2.7x5m) (*2 DOSTĘPNI DO PRZEWODÓW UMOŻLIWIAJĄCYCH ZAINSTALOWANIE PUNKTÓW DO ŁADOWANIA. W PRZYSZŁOŚCI DOSTOSOWANE Z USTAWĄ O ELEKTROMOBILNOŚCI)

PROJEKTOWANY PUNKT ŁADOWANIA DLA AUT ELEKTRYCZNYCH

PROJEKTUJE SIĘ MIEJSCA PARKINGOWE: PROSTOPADŁE DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH W TYM PRZYSTOSOWANE DLA STACJI ŁADOWAREK O WYMIARACH - 2.70 X 5.00m PROSTOPADŁE DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH PRZEZNACZONE DLA OZN O WYMIARACH - 3.50 X 5.00m RÓWNOLEGŁE DLA AUTOBUSÓW I BUSÓW O WYMIARACH 3X8m ORAZ 3X16m

LEGENDA

GRANICE
- GRANICA WNIOSKU O POZWOLENIE NA BUDOWĘ
- GRANICA DZIAŁKI INWESTORA
- GRANICA PRZEBUDOWY DROGI W BTN. PASACH DROGOWYCH - ZGŁOSZENIE
- ORIENTACYJNY ZAKRES OPRACOWANIA W ETAPIE B
- ORIENTACYJNE GRANICE ETAPÓW, ZAKRESY WYKONYWANYCH PRAC BUDOWLANYCH MOGĄ NA SIEBIE NACHODZIĆ
- USTALENIA PLANU MIEJSCOWEGO UCHWAŁA NR LIII/830/18 RADY MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Piekary Śląskie dla obszaru Szarlej etap I
- NIEPRZEKRACZALNA LINIA ZABUDOWY
- GRANICA OBSZARU 2-ZI
- GRANICA GŁÓWNEGO ZBIORNIKA WÓD PODZIEMNYCH

OZNACZENIA
- DROGA POŻAROWA, (NACISK OSI 100 kN)
- A BUDYNEK - ETAP A
- ILOŚĆ KONDYGNACJI
- BUDYNEK PROJEKTOWANY
- BUDYNEK PROJEKTOWANY NADZIEMNE
- BUDYNEK PROJEKTOWANY OBRYS CZĘŚCI PODZIEMNEJ
- WEJŚCIA / WYJŚCIA DO BUDYNKU
- SCHODY TERENOWE (PREFABRYKATY BETONOWE)
- 276.08 RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE
- 276.30 RZĘDNE PROJEKTOWANE
- ELEMENTY DO WYBURZENIA
- SKARPY DO USUNIĘCIA
- WPUST, ODWODNIENIE LINIOWE
- HYDRANT

NAWIERZCHNIE
- ASFALTOBETON - JEZDNIE, ŚCIEŻKI ROWEROWE I PIESZO-ROWEROWE
- N1 PŁYTY BETONOWE - PLAC GŁÓWNY 100x100 gr. 10cm
- N2 KOSTKA BETONOWA - CHODNIKI
- N3 KOSTKA BETONOWA - STREFA DOSTAW
- N4 PAS NAWIERZCHNI CZARNY - KOSTKA GRANITOWA CZARNA LUPANA SWED 4/6 cm
- N5 PAS NAWIERZCHNI SZARY KOSTKA GRANITOWA STRZEGOM 8/11cm
- N6 NAWIERZCHNIA MINERALNA
- N7 KOSTKA BETONOWA - MIEJSCA PARKINGOWE
- N8 KOSTKA BETONOWA - PARKING AUTOBUSÓW 10x16x16 cm
- N9 NAWIERZCHNIA DREWNIANA (KOMPOZYT / EGZOTYK)
- TERENI ZIELENI (wg proj.zieł.)
- NAWIERZCHNIA UTWARDZONA, PRZEPUSZCZALNA

DROBNE FORMY ARCHITEKTONICZNE - DFA
- DFA - MO MUREK OPOROWY
- DFA - L1 ŁAWKA WOLNOSTOJĄCA
- DFA - L2 ŁAWKA WOLNOSTOJĄCA Z OPARCIEM
- DFA - L3 a/b ŁAWKA / SIEDZISKO NA MURKU OPOROWYM
- DFA - SK1 STOLIK KAWIARNI - 4 OSOBOWY
- DFA - SK2 STOLIK KAWIARNI - 6 OSOBOWY
- DFA - L3f LEŻAK WYPOCZYNKOWY
- DFA - K KOSZ NA ŚMIECI
- DFA - S6 STOJAK ROWEROWY
- DFA - S4 STOJAK NA HULAJNOGI
- DFA - S1 SŁUPEK OGRANICZAJĄCY RUCH S1 - STAŁY, S2 - DEMONTOWALNY

PRZYŁĄCZA/ INSTALACJE

PROJEKTOWANE PRZYŁĄCZA WG ODRĘBNEGO OPRACOWANIA:
- PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ
- PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE
- PRZYŁĄCZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ
- PRZYŁĄCZE GAZOWE

PROJEKTOWANA INSTALACJA:
- INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
- INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
- INSTALACJA KANALIZACJI TŁUSZCZOWEJ
- INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ-TŁUCZNEJ
- INSTALACJA WODY ZIMNEJ CELE BYTOWE + TECHNOLOGICZNE
- INSTALACJA WODY ZIMNEJ CELE POŻAROWE
- INSTALACJA GAZOWA
- LIKWIDACJA KANALIZACJI

ELEKTRYKA
- ELEKTROENERGETYCZNE LINIE KABLOWE SN
- KANALIZACJA TELETECHNICZNA 2 -OTWOROWA OBRYS
- STUDNIA TELETECHNICZNA
- KANALIZACJA ELEKTRYCZNA
- STUDNIA ELEKTRYCZNA
- ZŁĄCZE KABLOWE BK 1KL. OSD
- L1 SŁUP OŚWIETLENIOWY H=12m WRAZ Z OPRAWĄ
- L2 SŁUP OŚWIETLENIOWY H=6m WRAZ Z OPRAWĄ
- L3 SŁUP OŚWIETLENIOWY H=7.5m WRAZ Z OPRAWĄ
- L4 OŚWIETLENIE DRZEW - OPRAWY WPUSZCZANE W PODŁOŻE
- L5 OŚWIETLENIE SCHODÓW - OPRAWY LINIOWE WPUSZCZANE W PODŁOŻE
- L6 SŁUPEK OŚWIETLENIOWY H=1,0m
- L7 NAŚWIETLACZ MONTOWANY NA SŁUPIE OŚWIETLENIOWYM - NASWIETLENIE ELEWACJI BUDYNKÓW
- KAMERA STACJONARNA 5 MPIX TYPU "BULLET" (ZEWNĘTRZNA) MONTOWANA NA SŁUPIE OŚWIETLENIOWYM
- KAMERA STACJONARNA 5 MPIX TYPU "BULLET" (ZEWNĘTRZNA) MONTOWANA NA DEDYKOWANYM SŁUPIE

Zewnętrzne instalacje wg. projektów branżowych

DRZEWA ISTNIEJĄCE DO WYCINKI/ZNIWANIA
DRZEWA ISTNIEJĄCE DO ZACHOWANIA
DRZEWA PROJEKTOWANE
PROJEKTOWANE KRZEWY OZDOBNE KOMPOZYCJE NATURALISTYCZNE

Nr	Data	Zmiany

245-PW-ARC-EA-RZU-PZ-0921-A1

NUMER PROJEKTU | FAZA PROJEKTU | BRANŻA | OBIEKT | RODZAJ RYSUNKU | POZIOM | NUMER RYSUNKU | NUMER REWIZJI

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

KOMPLEKS SPORTOWY W PIEKARACH ŚLĄSKICH, BUDOWA BASENU ZE SPA I STREFĄ FITNESS, HALI SPORTOWEJ ZE STRZELNICĄ SPORTOWĄ, I GARAŻEM PODZIEMNYM, WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ PODZIEMNĄ I NADZIEMNĄ

FAZA PROJEKTU: **PROJEKT WYKONAWCZY**

LOKALIZACJA OBIEKTU BUDOWLANEGO: **PIEKARY ŚLĄSKIE UL. SOLIDARNOŚCI**

INWESTOR
Gmina Piekary Śląskie
ul. Bytomska 84, 42-940 Piekary Śląskie

GENERALNY PROJEKTANT
jsk architekci | pszczulny & rutz
JSK Architekci Sp. z o.o.
ul. Żwirki i Wigury 18
02-092, Warszawa
tel.: 0048 22 660 30 00
e-mail: jsk@jskarchitekci.pl

PROJEKTANT BRANŻOWY
jsk architekci | pszczulny & rutz
JSK Architekci Sp. z o.o.
biuro Wrocław
ul. Krakowska 29
50-424 , Wrocław
tel.: 0048 71 729 38 90
e-mail: jsk@jskarchitekci.pl

PROJEKTANT: **arch. Piotr Bury** | NR UPRAWNIEŃ: **MA/01205** | PODPIS
PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY: **arch. Mariusz Rutz** | NR UPRAWNIEŃ: **Z.P. B-7342 /28/TO/98** | PODPIS
RYSOWAŁ: **ALEKSANDRA SŁOTA, JAKUB MARSZALSKI**

BRANŻA: **Architektura** | SKALA: **1 : 250** | DATA: **13.08.2024**
ROZMIAR ARKUSZA: **A0 1189X841**

TYTUŁ RYSUNKU
PZT FRAGMENT 1:250
ETAP A

245-PW-ARC-EA-RZU-PZ-0921-A1