


Ul. Szkolna; s=6,5m , j=4,5-5,0m
km 0+016 - 0+039,4 ;

Chodnik SL - bez zmian szer. 1,15-1,25 m
Kostka betonowa gr. 6 cm na podsypce cementowo -piaskowej - bez zmian i regulacji wysokości bez wymiany prefabrykatu



Chodnik SP - bez zmian szer. 1,15-1,35 m
Kostka betonowa gr. 6 cm na podsypce cementowo -piaskowej - bez zmian lecz regulacja wysokości bez wymiany prefabrykatu

Obramowanie jezdni SL - bez zmian
Krawężnik betonowy o wym. 15*30 cm na ławie betonowej z oporem - b/z

Nawierzchnia jezdni - przebudowa
Warstwa ścieralna gr. 3cm - MMA/0/8
Warstwa wiążąco-profilowa śr.gr. 2 cm - MMA 0/12,3 w ilości 50 kg/m ²
Remont ubytków nawierzchni masą MMA jw. na gr. max. 5 cm uwzgl. w w.w.
- 5% powierzchni wymagającej remontu
Istniejące podłoże z istniejącej nawierzchni bitumicznej gr. ok. 4 cm na istniejącej podbudowie brukowej i klinkowej.

Obramowanie jezdni SP - korekta wysokościawa
Krawężnik betonowy-nowy o wym. 15*30 cm na ławie betonowej z oporem przeb. ławy-beton C12/15

RIWANUS
ul. Zabrzeńska 22/6, 61-131 Poznań
tel. : +48 605 512 419
e-mail: ryszard@riwanus.pl, www.riwanus.pl

Investor: Gmina Górzno , powiat : brodnicki 87- 320 Górzno, ul. Rynek 1	Data 01.08.2023	Branda DR	Skala 1 : 50	Nr. rys. DR.02.3
Objekt : Droga Gminna - dr. nr 081317C, ul. Szkolna , dl. 0,063 km , w km 0+004,1 - 0+067,1 ; obrob Górzno- jednoscia ewidencyjna 040205_4,0001, dz. nr 403, dz. nr 411/3, dz. nr 44 oraz cz. dz. nr 397.	Projektant br. drogowej mgr inż. DANUTA IWANUS KUP/BD/074101 Upr. BP-RN-V/1587/0/83 specjalność: konstrukcyjno-inżynieria			

Treść rys. PAB - Przekroje normalne z elementami
konstrukcji dla zamierzenia budowlanego :
Przebudowa drogi gminnej nr 081317C
- ul. Szkolna w m. Górzno, dl. 0,063 km, w km
0+004,1 - 0+067,1.

mgr inż. RYSZARD IWANUS
Upr. KUP/0725/POD/08
specjalność: drogowa

Stadium
Projekt Architektoniczno Budowlany