

Legenda miestností LNP

Označenie na výkrese	Názov miestnosti, prevádzky	Podlah. plocha (m²)	Úprava		Poznámka
			podlahy	stien a stropu	
1.1	**Vonkajšie oceľové schodisko na LNP**	8,40	Schodiskové stupne oceľový plech		
1.2	**Vyvádzacia chodba**	101,40	Betónová podlaha	Vnútorná hladká VPC omietka stien, +vnútorná maľba Baumit primalex strešné sendvičové panely-pz. plech lakovaný	
	Boxy 1 až 6	73,25	Betónová podlaha s nadstelnením vysokej podstielky zo slamy		
	Boxy 7 až 12	73,25			
	Boxy 13 - 14	26,75		Vnútorná hladká VPC omietka stien a stropu, +vnútorná maľba Baumit	
	Boxy 15 - 16	23,95			
1.3	**Krmivo**	16,20	Betónová podlaha	Vnútorná hladká VPC omietka stien, +vnútorná maľba Baumit primalex strešné sendvičové panely-pz. plech lakovaný	
1.4	**Oplach koňa - sprcha**	17,80			
1.5	**Sedlareň**	17,85			
1.6	**Umyváreň**	7,25	Keramická dlažba	Vnútorná hladká VPC omietka stien a stropu, +vnútorná maľba Baumit	keramický obklad stien V.O.=2400mm
1.7	**WC - muži**	2,00			keramický obklad stien V.O.=2000mm
1.8	**WC - ženy**	2,00			keramický obklad stien V.O.=2000mm
1.9	**Priestor pod prístreškom**	60,00	Betónová podlaha	Vonkajšia tenkovrstvová omietka fasády	

Podlahová plocha LNP 361,70 m²
(bez 1.1 Schody a 1.9 Sklad pod prístreškom)

Legenda

- Obvodová zadná obvodová steny z tehál plných pálených, dodatočne zateplené kontaktným fasádnym systémom (ETICS), pri hrúbke fasádnych polystyrénových dosiek hr.100mm
- Obvodové a vnútorné murivo hr.300mm z brúsených tehál POROTHERM 30 Kombi Profi (250x300x249mm), murované na maltu pre tenké špáry. Porotherm Profi obvodové murivo zateplené kontaktným fasádnym systémom (ETICS), pri hrúbke fasádnych polystyrénových dosiek hr.100mm
- Murivo, priečky hr.150mm z porobetónových presných priečkových tvárnic YTONG P2-500 (599x150x249mm), murované na YTONG lepiacu maltu
- Žb monolitické stĺpy, betón C20/25, výstuž B500B
- Kominový systém Schiedel

+0,000 = 333,200 m.n.m. - podlaha LNP objektu

VYPRACOVAL	Ing.Jaššy		
KRESLIL	Ing.Jaššy		
INVESTOR	Lucia Rovná SHR, Jilemnického 885/32, 972 13 Nitrianske Pravno		
MIESTO STAVBY	k.ú.Solka, Hospodársky dvor, p.č.393, 394/1, 394/7		
NÁZOV STAVBY	**Prestavba poľnohospodárskej budovy MHD-sklad na Stajňu pre odchov a ustajnenie koní**	*DÁTUM*	06/2022
		STUPEŇ PD	PD na stavebné povolenie
		ČASŤ PD	Stavebno-architekt. riešenie
		POČET A4	12
NÁZOV VÝKRESU	Pôdorys LNP objektu	*MIERKA* M=1:50	*ČÍSLO VÝKR.* D.1-VY/05