



LEGENDA

- Stávající konstrukce
železobetonová stěna tl. 300mm
- Demontáž výtahu (levý výťah, pravý výťah)
Stávající technologie výtahu bude demontována (výťahová klec, klecové a šachtové dveře, elektroinstalace, ocelové příčníky, nárazníky, vodička klece a protiváhy, atd.)
- Vyříznutí části stávající železobetonové stěny viz bod A
- Odstranění stávající dlažby viz bod B

- Ⓐ Úprava nadpraží, ostění a podlahy šachetních dveří 1.-5.NP
Stávající stavební otvor pro šachetní dveře š. 1300-1325, v. 2185-2205 bude zvětšen na š. 1380mm, v. 2220mm. Stávající otvor bude rozšířen: na ostěních do 50mm, na hloubku cca 100mm; v nadpraží o cca 150mm na výšku, na hloubku cca 100mm; podlaha bude na celou výšku cca 100mm, na hloubku cca 100mm a v délce cca 1450-1750mm vybourána. Zajištění překladu bude pomocí ocelového úhelníku 120/80/8mm - výkr. D27.
- Ⓑ Demontáž dlažby
Stávající poškozená dlažba u šachetních dveří (při demontáži šachetních dveří) bude odstraněna