

LEGENDA




Stávající konstrukce
železobetonová stěna tl. 300mm



Demontáž výťahu (levý výťah, pravý výťah)
Stávající technologie výťahu bude demontována (výťahová klec, klecové a šachtové dveře, elektroinstalace, ocelové příčníky, nárazníky, vodítka klece a protiváhy, atd.)



Vyříznutí části stávající železobetonové stěny
viz bod A



Odstranění stávající dlažby
viz bod B

Ⓐ Úprava nadpraží, ostění a podlahy šachetních dveří 1.-5.NP
Stávající stavební otvor pro šachetní dveře š. 1300-1325, v. 2185-2205 bude zvětšen na š. 1380mm, v. 2220mm. Stávající otvor bude rozšířen: na ostěních do 50mm, na hloubku cca 100mm; v nadpraží o cca 150mm na výšku, na hloubku cca 100mm; podlaha bude na celou výšku cca 100mm, na hloubku cca 100mm a v délce cca 1450-1750mm vybourána. Zajištění překladu bude pomocí ocelového úhelníku 120/80/8mm - výkr. D27.

Ⓑ Demontáž dlažby
Stávající poškozená dlažba u šachetních dveří (při demontáži šachetních dveří) bude odstraněna