

## FORMULARZ OFERTOWY

### BIEŻĄCE UTRZYMANIE I KONSERWACJA DRÓG LEŚNYCH W NADLEŚNICTWIE KATOWICE W 2024 ROKU

Obiekt lub rodzaj robót: **BIEŻĄCA NAPRAWA DRÓG LEŚNYCH**

Lokalizacja: **NADLEŚNICTWO KATOWICE,**

**DROGA LEŚNA GŁÓWNA NR 805/2 W LEŚNICTWIE LĘDZINY NA DŁUGOŚCI 4100 M**

**DROGA LEŚNA GŁÓWNA NR 702/2 W LEŚNICTWIE MURCKI NA DŁUGOŚCI 441 M**

**DROGA LEŚNA GŁÓWNA NR 304/2 i 305/1 W LEŚNICTWIE IMIELIN NA DŁUGOŚCI  
1538M**

**DROGA LEŚNA GŁÓWNA NR 701 W LEŚNICTWIE MURCKI NA DŁUGOŚCI 540 M**

Inwestor: **SKARB PAŃSTWA PAŃSTWOWE**

**GOSPODARSTWO LEŚNE**

**LASY PAŃSTWOWE**

**NADLEŚNICTWO KATOWICE**

**ul. Kijowska 37 b, 40-754 Katowice**

**tel. +48 32 252 51 41**

**e-mail: [katowice@katowice.lasy.gov.pl](mailto:katowice@katowice.lasy.gov.pl)**

Data opracowania: 08.07.2024 r.

**LISTA NR 1 - BIEŻĄCE NAPRAWY DRÓG LEŚNYCH W NADLEŚNICTWIE KATOWICE**

Lp.	Nr Spec. Technicz.	Wyszczególnienie Elementów Rozliczeniowych	Jednostka	Ilość	Cena Jedn.	VAT 23 % [zł]	Wartość [zł]
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.1 BIEŻĄCA NAPRAWA NAWIERZCHNI DROGI LEŚNEJ W LEŚNICTWIE LĘDZINY NR 805/2</b>							
1.1.1	STWIOR	Ścinanie poboczy mechanicznie z odrzutem urobku na zewnątrz pasa drogowego z rozplantowaniem	m2	<b>8 200</b>			
1.1.2	STWIOR	Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłucznem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10-cm- <b>WYRÓWNIANIE LOKALNYCH ZANIŻEŃ, KOLEIN I DZIUR NA DŁ. DROGI, ZGODNIE ZE WSKAZANIAMI W TERENIE, kruszywo 0-31,5 mm oraz warstwa mialu 0,4 mm na powierzchni jezdni o grubości 0,5-1,5cm</b>	ton	<b>600</b>			
1.1.3	STWIOR	Rewitalizacja nawierzchni - przemieszanie wierzchniej warstwy kruszywa na gł. 10-15 cm, wyprofilowanie nawierzchni z nadaniem spadków poprzecznych, wałowanie nawierzchni	m2	<b>13 120</b>			
<b>1.2 BIEŻĄCA NAPRAWA NAWIERZCHNI DROGI LEŚNEJ W LEŚNICTWIE MURCKI NR 702/2</b>							
1.2.1	STWIOR	Dostarczenie i wbudowanie kruszywa 0-31,5 mm o średniej grubości 10 cm oraz warstwy mialu 0,4 mm na powierzchni jezdni o grubości 0,5-1,5cm wraz z wałowaniem nawierzchni	m2	<b>1544</b>			
<b>1.3 BIEŻĄCA NAPRAWA NAWIERZCHNI DROGI LEŚNEJ W LEŚNICTWIE IMIELIN NR 304/2 i 305/1</b>							
1.3.1	STWIOR	Ścinanie poboczy mechanicznie z odrzutem urobku na zewnątrz pasa drogowego z rozplantowaniem	m2	3076			
1.3.2	STWIOR	Dostarczenie i wbudowanie kruszywa 0-31,5 mm o grubości 10 cm oraz warstwa mialu 0,4 mm na powierzchni jezdni o grubości 0,5-1,5cm	ton	50			
1.3.3	STWIOR	Rewitalizacja nawierzchni – wykonanie wałowania walcem stalowym	m2	<b>4922</b>			
<b>1.4 BIEŻĄCA NAPRAWA NAWIERZCHNI DROGI LEŚNEJ W LEŚNICTWIE MURCKI NR 701</b>							
1.4.1	STWIOR	Wyrównanie istniejącej nawierzchni, dowóz i wbudowanie kruszywa średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm, kruszywo 31,5-63 mm o warstwie 10 cm, kruszywo 0-31,5 o warstwie 5 cm oraz warstwa mialu 0,4 na powierzchni jezdni o grubości 0,5-1,5cm	m2	<b>1728</b>			

**ŁĄCZNIE BIEŻĄCE NAPRAWY DRÓG LEŚNYCH W NADLEŚNICTWIE KATOWICE**

**LISTA NR 2 - ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW**

Oznaczenie elementu	Nazwa elementu	Wartość [zł]
<b>LISTA NR 1</b>	<b>BIEŻĄCE NAPRAWY DRÓG LEŚNYCH W NADLEŚNICTWIE KATOWICE</b>	
ELEMENT 1.1	BIEŻĄCA NAPRAWA NAWIERZCHNI DROGI LEŚNEJ W LEŚNICTWIE LĘDZINY NR 805/2	
ELEMENT 1.2	BIEŻĄCA NAPRAWA NAWIERZCHNI DROGI LEŚNEJ W LEŚNICTWIE MURCKI NR 702/2	
ELEMENT 1.3	BIEŻĄCA NAPRAWA NAWIERZCHNI DROGI LEŚNEJ W LEŚNICTWIE IMIELIN NR 304/2 i 305/1	
ELEMENT 1.4	BIEŻĄCA NAPRAWA NAWIERZCHNI DROGI LEŚNEJ W LEŚNICTWIE MURCKI NR 701	
	<b>Razem</b>	
	<b>Cena ofertowa nie zawierająca VAT</b>	